

Položkový rozpočet

S:	2019078	Udržovací práce na budově ul. Komenského č.p. 182, Česká Kamenice
O:	04	Výměna výplní otvorů - severní strana a střecha
R:	2019078	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				38 946,21	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	13,44050	47,00	631,70	RTS 20/ I
2	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm vč. dodávky lišty	m	36,29000	52,00	1 887,08	Indiv
3	612425921R00	Omítky vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	5,65600	580,00	3 280,48	RTS 20/ I
4	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	17,55200	168,50	2 957,51	RTS 20/ I
5	622319553RV1	Zatepl.systém, ostění, XPS 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,55200	1 720,00	30 189,44	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 090,00	
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	109,00	1 090,00	RTS 20/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				477,00	
7	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	90,00000	5,30	477,00	RTS 20/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 118,70	
8	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	17,55200	143,00	2 509,94	RTS 20/ I
9	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	30,00000	10,10	303,00	RTS 20/ I
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	16,80	33,60	RTS 20/ I
11	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	7,40300	149,50	1 106,75	RTS 20/ I
12	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2 - špaletová okna	m2	7,76250	254,00	1 971,68	RTS 20/ I
13	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,00000	224,50	898,00	RTS 20/ I
14	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů	m2	5,32000	13,10	69,69	RTS 20/ I
15	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	6,59000	34,30	226,04	RTS 20/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 101,38	
16	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,84983	1 296,00	1 101,38	RTS 20/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				182 786,30	
17	76601216R00	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska	m	58,58000	155,00	9 079,90	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2019078	Udržovací práce na budově ul. Komenského č.p. 182, Česká Kamenice
O:	04	Výměna výplní otvorů - severní strana a střecha
R:	2019078	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.							
18	766.08	Dodávka a montáž - okno dřevěné EURO, 660/440 mm, Ug=0,8 W/m2.k segmentové vč. povrchové úpravy - izolační trojsklo	ks	1,00000	9 460,00	9 460,00	Indiv
19	766.20	Dodávka a montáž - okno dřevěné EURO, 750/1280 mm, Ug=0,8 W/m2.k segmentové vč. povrchové úpravy - izolační trojsklo	ks	2,00000	11 484,00	22 968,00	Indiv
20	766.21	Dodávka a montáž - okno dřevěné EURO, 480/1270 mm, Ug=0,8 W/m2.k segmentové vč. povrchové úpravy - izolační trojsklo	ks	1,00000	7 524,00	7 524,00	Indiv
21	766.22	Dodávka a montáž - okno dřevěné EURO, 1070/2220 mm, Ug=0,8 W/m2.k segmentové vč. povrchové úpravy - izolační trojsklo	ks	3,00000	28 894,80	86 684,40	Indiv
22	766.23	Dodávka a montáž - okno dřevěné EURO, 480/1370 mm, Ug=0,8 W/m2.k segmentové vč. povrchové úpravy - izolační trojsklo	ks	1,00000	7 854,00	7 854,00	Indiv
21	766.25	Dodávka a montáž - dveře balkonové dřevěné EURO, 960/2010 mm, Ug=0,8 W/m2.k vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	28 116,00	28 116,00	Indiv
22	766.25	Oprava střešního volského okna - povrchová úprava dřevěných rámu	ks	3,00000	3 700,00	11 100,00	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 644,12	
23	979990105R00	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm	t	0,96536	580,00	559,91	Indiv
24	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	1,07339	1 245,00	1 336,37	RTS 20/ I
25	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,03875	677,00	1 380,23	RTS 20/ I
26	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,03875	108,50	221,20	RTS 20/ I
27	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	18,34879	26,80	491,75	RTS 20/ I
28	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,03875	843,00	1 718,67	RTS 20/ I
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,03875	317,50	647,30	RTS 20/ I
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,15502	35,40	288,69	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2019078	Udržovací práce na budově ul. Komenského č.p. 182, Česká Kamenice
O:	04	Výměna výplní otvorů - severní strana a střecha
R:	2019078	Česká Kamenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Celkem	238 163,71					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--