

## DLE SOD - NAD RÁMEC SMLOUVY O DÍLO

Stavba :	Vybudování koupelny, 1. patro, K4-oddělení	Rozpočet:
Objekt :	Zámek Dolní Životice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
	R-3/1-1	D+M ventilačky provětrávací - dle návrhu projektanta	ks	8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace + UT</b>				
	D+M	Odvětrání nových prostor - napojeno do stávajícího wc-včetně ventilátoru, potrubí, odkapu kondenzátu, průrazů, úpravy Ei, atd. - ZMĚNA PROTI PD: NAPOJENÍ DO ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY + 2 KS VENTILÁTORU	kpl	1		
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace + UT</b>				
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
	59781450	Keramický obklad	m2	44,00		
	59781450	Keramický obklad-dekor	ks	54,00		
	R-781/1-1	D+M soklík přechodový-sprcha (lišta, dlažba, lišta	m2	2,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby a nátěry</b>				
	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	100,00		
	784125212R00	Malba tekutá JUB, Jupol, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	100,00		
	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m + příprava podklady-lepení hran, atd, oškrab	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby a nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
	R-M21/1-1	D+M elektroinstalace, doplnění stávajícího řádu dle stavu stavby-zásuvky u umyvadel, rozšíření + přesun stav. Osvětlení x , přeložení požárního hlásiče, atd. - NAD RÁMEC PRACÍ - VEDENÍ K VANĚ, VČETNĚ JISTIČE, VEDENÍ A PROPOJENÍ V ROZVADĚČI, ATD.	soub	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				

Vypracoval: Bc. Jan Vícha

Dne: 11.9.2020

cena celkem bez DPH:

DPH 15%

cena celkem s DPH: