

SPECIFIKACE

Stavba: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

SOD:

Část: D.1 Strojní zařízení

Objednatel: PMDP, a.s.

Objekt: PS ODT 51 Strojní zařízení

Zhotovitel:

JKSO: XX XXX (např. 811 56)

Datum: 20.11.2019

P.Č.	DTB	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Rozvod stlačeného vzduchu

0,00

1	URS 19/I	ODT 51-002	- PA trubka Ø40x32,6 mm (1 1/4", tr. 40x3,7), vč. potrubního příslušenství a závěsů (okruhy v hale) ...	m	126,000		0,00	odměřeno z CAD příloha 003
2	URS 19/I	ODT 51-003	- PA trubka Ø32x26,2mm (1", tr. 32x2,9), vč. potrubního příslušenství a závěsů(okruhy v hale) ...	m	502,000		0,00	odměřeno z CAD příloha 003
3	URS 19/I	ODT 51-004	- PA trubka Ø28x24 mm (1", tr. 22x2,0), vč. potrubního příslušenství (odbočky a lokální trasy až na spotřební místa - redukce pronapojení ukončovací krabice / navazuje kulový kohout a ukončovací krabice s rychlospojkami a příslušenstvím) ...	m	70,000		0,00	odměřeno z CAD příloha 003
4	URS 19/I	ODT 51-005	- uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø40x32,6 mm (hlavní okruh) ...	ks	2		0,00	odměřeno z CAD příloha 003
5	URS 19/I	ODT 51-006	- uzavírací kulový kohout pro potrubí Ø32x26,2mm ...	ks	8		0,00	odměřeno z CAD příloha 003
6	URS 19/I	ODT 51-008	- ukončovací krabice - volné vývody v dílnách a garážích, ukončení rozvodů nad podlahou / odbočka - potrubí Ø22x18 mm / - Rozvod na spotřebních místech bude ukončen typovými ukončovacími krabicemi na stěně/sloupu ve výšce cca 1200 mm - provedení odbočky z hlavní trasy profil Ø28x24 mm : - a/ T-kus, redukce na potrubí Ø28x24 mm ... odbočka z hlavní trasy a trasa ukončená zavíracím kohoutem s navazující uk. krabicí - b/ uzavírací kulový kohout pro potrubní profil - c/ ukončovací krabice se dvěma vývody stl. vzduchu + 1200 mm nad podlahou (1x volný vývod s rychlospojkou, 1 x vývod - redukční ventil / manometr / přimazávač / rychlospojka) ...	ks	20		0,00	odměřeno z CAD příloha 003
7	URS 19/I	ODT 51-009	Pracovní lešení do výšky cca 3 m, dodávka a montáž lešení, vč. demontáže a manipulace, dopravy ...	kpl	1		0,00	

P.Č.	DTB	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	URS 19/I	ODT 51-010	Zkouška těsnosti (tlaková zkouška dle ČSN EN 13 480-5), komplexní uvedení do provozu. Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. / Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. ...	m	698		0,00	
9	URS 19/I	ODT 51-012	Průzkum a příprava - Zaměření stávajícího stavu nebo ověření nového stavu jako podklad pro vypracování dílenské prováděcí dokumentace, vč. příslušenství služby (doprava, ...). ...	hod	8,000		0,00	
10	URS 19/I	ODT 51-013	Vypracování dílenské výrobní dokumentace - Vypracování dílenské prováděcí dokumentace v českém jazyce, koordinace. Počet paré - 6 x / PD v digitální formě na CD - 2 ks (otevřené formáty - doc, xls, dwg, ...) + komplet PD v PDF. PD v českém jazyce. Koordinace se stavbou a ostatními dotčenými profesemi, vč. koordinátora BOZP. ...	hod	40,000		0,00	
11	URS 19/I	ODT 51-014	Školení obsluhy a údržby - Zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat – uživatelé. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce. ...	hod	8,000		0,00	

Celkem

0,00