

SMLOUVA O DÍLO č. 35/2020

1. Zhotovitel:

Firma: JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
Sídlo: Skalice 197, 671 71 Skalice
IČO: 479 10 721
DIČ: 
Statutární orgán: Ing. Ivoš Bazal, jednatel společnosti
bank. spojení: 
Tel./ E-mail: 

2. Objednatel:

Objednatel: Městys Mikulovice
Sídlo: Mikulovice 1, 671 33
IČO: 00293148
Tel./ E-mail: 722 904 156, starosta@mikulovice.eu

3. Předmět smlouvy: **Klubovna pro mládež v Mikulovicích**

4. Cena plnění a platební podmínky

4.1. Cena plnění je stanovena dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem

Cena díla je stanovena na: 2 174 650,- dle přiloženého rozpočtu.

Požadavky na VCP (vícepráce) resp. MP (méněpráce) budou řešeny průběžně formou vzájemně odsouhlasených změn (mailem či zápisem do stavebního deníku) (vč. vazby na časové plnění).

4.2. Jako doklad o úhradě slouží výhradně výpis z účtu prodávajícího.

4.3. Zhotovitel bude veškeré účetní doklady předávat v trojím vyhotovení, z toho 2 vyhotovení síly originálu.

4.4. Objednatel neposkytuje zálohu, při předání díla bude vystavena faktura za realizované práce.

4.5. Faktura bude opatřena přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného objemu prací dle nabídkového rozpočtu zájemce potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele.

5. Místo plnění

5.1. Zhotovitel bude dílo provádět v tomto místě: **Klubovna pro mládež v Mikulovicích**

5.2. Objednatel převezme dílo v tomto místě: **Klubovna pro mládež v Mikulovicích**

6. Doba plnění

6.1. Zhotovitel zahájí dílo k 1. 10. 2020. K tomuto datu předá objednatel staveniště.

6.2. Zhotovitel se zavazuje fyzicky dokončit a předat dílo v provozuschopném stavu objednateli do 30. 05. 2021

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo, v kvalitě odpovídající obvyklému účelu díla, právním předpisům a příslušným technickým normám, spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady.
- 7.2. O předání díla sepiší smluvní strany protokol, v němž bude uveden stav díla v okamžiku předání a případné vady s termínem odstranění. Vady, které nebrání funkční schopnosti díla, nebudou důvodem k odmítnutí převzetí.
- 7.3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí dodavatel zápis, ve kterém budou specifikovány případné vady nebo nedodělky a stanoven způsob a termín odstranění.

8. Záruka

- 8.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruční dobu na bezvadnou funkční schopnost předmětu smlouvy a to na dobu 60 měsíců od doby předání a převzetí díla.

9. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele:

- 9.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu plnění, tak jak je sjednána v článku 4. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel je povinen řádně předat zhotoviteli pracoviště pro zhotovení díla podle článku 5. této smlouvy.
- 9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pokud zhotovitel přeruší bez udání důvodu práce na zhotovení díla, a to na dobu delší než 30 dnů, nebo v případě, že zhotovené dílo je zcela nezpůsobilé k účelu použití.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 9.6. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel (je-li pro tuto stavbu ze zákona vyžadován). Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů

10. Sankce a pokuty

10. 1. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.
10. 2. Smluvní strany se pro případ prodlení zhotovitele se dokončením díla v termínu dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.

11. Závěrečná ujednání a kompletační činnost

- 11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel také jeden stejnopis.
- 11.2. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními dle § 631 a následujících Občanského zákoníku ve znění platném ke dni

uzavření smlouvy, pokud tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak.

- 11.3. V případě vzniklých škod na jiném majetku objednatele mimo uvedené činnosti či na majetku třetích osob při provádění akce, jdou tyto škody v plné míře na vrub dodavatele.
- 11.4. Dodavatel po celou dobu realizace zodpovídá a nese odpovědnost za bezpečnost pracovníků na stavbě včetně veškerého nářadí a techniky.
- 11.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.6. Pokud bude zhotovitel používat k výkonu práce pracovníky cizí státní příslušnosti, zodpovídá za veškeré právní náležitosti spojené s výkonem práce cizinců na území ČR. Veškeré případné sankce za porušení právního prostředí ČR nese výhradně a na svou odpovědnost zhotovitel.

V Mikulovicích, dne 10.9.20


Ve Skalici dne 10.9.2020

za objednatele

za zhotovitele



Karel Kříž, starosta obce



Ing. Ivoš Bazal, jednatel společnosti

DIČ: CZ47910721

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2019-012 Městys Mikulovice**

Objekt: **01 Areál fotbalového hřiště**

Rozpočet: **2019012-01 Klubovna**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **JOKA Moravský Krumlov s.r.o.**
Skalice 197, 671 71

IČO: **47910721**

DIČ: **CZ47910721**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 261 920,86
PSV			575 729,55
MON			110 000,00
Vedlejší náklady			85 000,00
Ostatní náklady			142 000,00
Celkem			2 174 650,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 174 650,41 CZK
Zaokrouhlení		-0,41 CZK

Cena celkem bez DPH

2174650,00 CZK


v

dne

10.09.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			115 112,03	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			122 691,14	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			286 751,70	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			250 887,37	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			54 508,98	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			70 767,96	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37 175,94	2
64	Výplně otvorů	HSV			103 390,00	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 739,30	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 723,20	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			180 173,24	8
711	Izolace proti vodě	PSV			33 650,75	2
713	Izolace tepelné	PSV			77 835,95	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			91 786,48	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			187 159,91	9
764	Konstrukce klempířské	PSV			58 672,74	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			33 976,31	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			52 262,53	2
776	Podlahy povlakové	PSV			3 205,80	0
781	Obklady keramické	PSV			20 052,88	1
783	Nátěry	PSV			1 103,70	0
784	Malby	PSV			16 022,50	1
M21	Elektromontáže	MON			110 000,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			85 000,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			142 000,00	7
Cena celkem					2 174 650,41	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-012	Městys Mikulovice
O:	01	Areál fotbalového hřiště
R:	2019012-01	Klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						115 112,03		
1	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 12,2*5,15*0,3	m3	18,84900	90,00	1 696,41	800-1	RTS 19/ I
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 11,27*5,15	m3	58,04050	115,00	6 674,66	800-1	RTS 19/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : 58,0405*0,5	m3	29,02025	30,00	870,61	800-1	RTS 19/ I
4	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu (1,15+3,5+3,5+6,05)*0,5*0,45*2 4,25*0,5*0,45*2 Konec provozního součtu strojně 95% : 8,3025*0,95	m3	7,88738	245,00	1 932,41	800-1	RTS 19/ I
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	6,69038	169,00	1 130,67	800-1	RTS 19/ I
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Začátek provozního součtu (1,15+3,5+3,5+6,05)*0,5*0,45*2 4,25*0,5*0,45*2 Konec provozního součtu ručně 5% : 8,3025*0,05 komín : 0,4*0,4*0,5	m3	0,49513	1 225,00	606,53	800-1	RTS 19/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 2 : 58,04050 Položka pořadí 4 : 7,88738 Položka pořadí 6 : 0,49513	m3	66,42300	265,00	17 602,10	800-1	RTS 19/ I
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Položka pořadí 7 : 66,42300	m3	66,42300	65,00	4 317,50	800-1	RTS 19/ I
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, (0,65*2,5+3*2+3*1,5+5,75*1)*4,5	m3	80,43750	122,00	9 813,38	800-1	RTS 19/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. (0,65+3+3+6,05)*5,15	m2	65,40500	14,00	915,67	800-1	RTS 19/ I
11	181301114R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 16,2225/0,25	m2	64,89000	21,00	1 362,69	800-1	RTS 19/ I
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 7 : 66,42300	m3	66,42300	300,00	19 926,90	800-1	RTS 19/ I
13	59691002.AR	recykliát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm Položka pořadí 9 : 80,43750 1	t	160,87500	300,00	48 262,50	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						122 691,14		
14	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže 12,2*5,05*0,15	m3	9,24150	2 680,00	24 767,22	801-1	RTS 19/ I
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (12,2+5,05)*2*0,15	m2	5,17500	780,00	4 036,50	801-1	RTS 19/ I
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	5,17500	124,00	641,70	801-1	RTS 19/ I
17	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí včetně distančních prvků 4/150/150 : 12,2*5,05*1,35*1,15/1000	t	0,09565	38 300,00	3 663,40	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-012	Městys Mikulovice
O:	01	Areál fotbalového hřiště
R:	2019012-01	Klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, tvárnice BT3 výška tvárnice 200 mm : (0,65*2,5+3*2+3*1,5+5,75*1)*2 5,05*(2+1)	m2	50,90000	1 345,00	68 460,50	801-1	RTS 19/ I
				35,75000				
				15,15000				
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 (1,15+3,5+3,5+6,05+4,25)*2*0,5*0,45 0,035	m3	8,59309	2 458,00	21 121,82	801-1	RTS 19/ I
				8,30250				
				0,29059				

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 286 751,70

20	311238113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,04$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,10$ W/m ² K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, (11,9+4,5)*3,25-1*2,15*3	m2	46,85000	1 250,00	58 562,50	801-1	RTS 19/ I
				46,85000				
21	311238116R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,56$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,60$ W/m ² K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, 1NP : (11,9+5,05)*3,25 štít : 5,05*1,8/2	m2	59,63250	1 650,00	98 393,63	801-1	RTS 19/ I
				55,08750				
				4,54500				
22	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm okna š. 90 cm : 2*3 dveře : 3*3	kus	15,00000	540,00	8 100,00	801-1	RTS 19/ I
				6,00000				
				9,00000				
23	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm okna 180 cm : 4*3	kus	12,00000	1 100,00	13 200,00	801-1	RTS 19/ I
				12,00000				
24	317998114R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm 1,25*2+2,25*4	m	11,50000	110,00	1 265,00	801-1	RTS 19/ I
				11,50000				
25	342248109R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 117-119 : (4,5*2+1,8*2)*3,25-0,7*1,97	m2	39,57100	670,00	26 512,57	801-1	RTS 19/ I
				39,57100				
26	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek porobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 118,119 : (0,9+1,2)*3,2	m2	6,72000	950,00	6 384,00	801-1	RTS 19/ I
				6,72000				
27	311419812R00	Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 10 cm, nopová fólie soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m ³) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce) základy : (0,65+3+3+6,05)*0,85 5,15*1	m2	15,94500	1 200,00	19 134,00	801-1	RTS 19/ I
				10,79500				
				5,15000				
28	314200062RAC	Komín z betonových tvárníc dvousložkový s keramickými vložkami pro více uzavřených plynových spotřebičů DN 180 mm, plášť v = 1 m, obezdění nadstřešní části	m	6,00000	9 200,00	55 200,00	AP-HSV	RTS 19/ I

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 250 887,37

29	411127148R00	Stropní panely keramobetonové šířky 600 mm, délky 4750 mm, Montáž a dodávka panelu. Včetně nákladů na zvedací mechanismus.	kus	3,00000	8 900,00	26 700,00	801-1	RTS 19/ I
30	411127548R00	Stropní panely keramobetonové šířky 1200 mm, délky 4750 mm, Montáž a dodávka panelu. Včetně nákladů na zvedací mechanismus.	kus	9,00000	16 200,00	145 800,00	801-1	RTS 19/ I
31	411320032RAA	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výztuž 90 kg/m ³ beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rových, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. dobetonávka - komín : 4,75*0,38	m2	1,80500	2 100,00	3 790,50	AP-HSV	RTS 19/ I
				1,80500				
32	416021222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm 116,117 : 44,39+4,11	m2	48,50000	1 025,00	49 712,50	801-1	RTS 19/ I
				48,50000				
33	416021224R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm 118,119 : 2,13+1,49	m2	3,62000	1 124,00	4 068,88	801-1	RTS 19/ I
				3,62000				
34	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 (12,2+4,5)*(0,25+0,3)*0,25	m3	2,29625	3 080,00	7 072,45	801-1	RTS 19/ I
				2,29625				
35	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (12,2+4,5)*2*0,25*2	m2	16,70000	410,00	6 847,00	801-1	RTS 19/ I
				16,70000				
36	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	16,70000	92,00	1 536,40	801-1	RTS 19/ I
37	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků, odhad 60 kg/m ³ věnců : 2,29625*0,06	t	0,13778	38 900,00	5 359,64	801-1	RTS 19/ I
				0,13778				

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 54 508,98

38	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 0,9*0,9*2	m2	14,22000	46,00	654,12	801-1	RTS 19/ I
				1,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-012	Městys Mikulovice
O:	01	Areál fotbalového hřiště
R:	2019012-01	Klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,8*1,5*3			8,10000			
		1,8*2,5			4,50000			
39	612421615R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubě zatřené pod obklad : 118 : (1,65+1,2)*2*2-(0,7+0,8)*1,97 119 : (1,65+0,9)*2*2-0,7*1,97	m2	17,26600	230,00	3 971,18	801-1	RTS 19/ I
					8,44500			
					8,82100			
40	612473182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojné omítka vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 116 : (9,7+4,5)*2*2,9-1,8*2,5-0,8*1,97*3-1,5*1,5*3-0,9*0,9 117 : (1,8+2,2)*2*2,9-0,8*1,97-0,9*0,9 118 : (1,65+1,2)*2*2,9-(0,7+0,8)*1,97 119 : (1,65+0,9)*2*2,9-0,7*1,97	m2	113,37200	440,00	49 883,68	801-1	RTS 19/ I
					65,57200			
					20,81400			
					13,57500			
					13,41100			
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						70 767,96		
41	602011188RT7	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách 12,2*2,9-(0,9*0,9*2+1,8*1,5*3) 5,21*(2,9+1,8/2)-1,8*2,5 okna : (5,4+14,4+6,8)*0,16	m2	45,21400	325,00	14 694,55	801-1	RTS 19/ I
					25,66000			
					15,29800			
					4,25600			
42	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin Položka pořadí 38 : 14,22000	m2	14,22000	46,00	654,12	801-1	RTS 19/ I
					14,22000			
43	622311525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. (12,2+5,21)*0,35	m2	6,09350	1 800,00	10 968,30	801-1	RTS 19/ I
					6,09350			
44	622311135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výtuznou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny, přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov. 12,2*2,9-(0,9*0,9*2+1,8*1,5*3) 5,21*(2,9+1,8/2)-1,8*2,5	m2	40,95800	780,00	31 947,24	801-1	RTS 19/ I
					25,66000			
					15,29800			
45	622311564R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výtuzné tkaniny a přehlázení stěrky. Včetně parapetních listů parapety : 0,9*2*0,16 1,8*3*0,16	m2	1,15200	1 100,00	1 267,20	801-1	RTS 19/ I
					0,28800			
					0,86400			
46	622315015R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm 12,36+5,21	m	17,57000	200,00	3 514,00	801-1	RTS 19/ I
					17,57000			
47	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. okna : 0,9*3*2 (1,8+1,5*2)*3 Mezisoučet dveře : 1,8+2,5*2 Mezisoučet	m	26,60000	104,00	2 766,40	801-1	RTS 19/ I
					5,40000			
					14,40000			
					19,80000			
					6,80000			
					6,80000			
48	622421494R00	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. 0,9*2 1,8*3	m	7,20000	102,00	734,40	801-1	RTS 19/ I
					1,80000			
					5,40000			
49	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky Položka pořadí 47 : 26,60000 Položka pořadí 48 : 7,20000 1	m	67,60000	50,00	3 380,00	801-1	RTS 19/ I
					26,60000			
					7,20000			
					33,80000			
50	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výtuzné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	3,25000	49,00	159,25	801-1	RTS 19/ I
51	55342941R	profil dilatační pro zateplení, rohový; hliník přírodní, legovaný, gumotextilie, armovací skelná tkanina Položka pořadí 50 : 3,25000 0,25	m	4,06250	168,00	682,50	SPCM	RTS 17/ I
					3,25000			
					0,81250			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						17 891,54		
52	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem P1a - 116,118,119 : (44,39+2,13+1,49)*0,05 P1b - 117 : 4,11*0,06	m3	2,64710	3 800,00	10 058,98	801-1	RTS 19/ I
					2,40050			
					0,24660			
53	631319161R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,64710	1 320,00	3 494,17	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-012	Městys Mikulovice
O:	01	Areál fotbalového hřiště
R:	2019012-01	Klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny Položka pořadí 52 : 2,64710				2,64710		
54	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků P1a, P1b : (44,39+4,11+2,13+1,49)*1,983*1,15/1000	t	0,11886	36 500,00	4 338,39	801-1	RTS 19/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				103 390,00		
55	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	801-1	RTS 19/ I
56	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 020,00	4 040,00	801-1	RTS 19/ I
57	6401	Kompletní dodávka a montáž plastového okna vč. vn. iřního a vnějšího parapetu, 900/900 mm OS	kpl	2,00000	5 400,00	10 800,00		Vlastní
58	6403	Kompletní dodávka a montáž plastového okna vč. vn. iřního a vnějšího parapetu, 1800/1500 mm OS+O	kpl	3,00000	14 250,00	42 750,00		Vlastní
59	6404	Kompletní dodávka a montáž plastových vstupních dveří s nadsvětlíkem, 1800/2400 mm	kpl	1,00000	44 000,00	44 000,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 739,30		
60	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení 14*1,8+5,5*2,6	m2	39,50000	27,00	1 066,50	800-3	RTS 19/ I
61	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další l započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení 39,5*2	m2	79,00000	50,00	3 950,00	800-3	RTS 19/ I
62	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	39,50000	130,00	5 135,00	800-3	RTS 19/ I
63	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m (44,39+4,11+2,13+1,49)*1/2 40	m2	66,06000	130,00	8 587,80	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 723,20		
64	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 44,39+4,11+2,13+1,49	m2	52,12000	110,00	5 733,20	801-1	RTS 19/ I
65	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech 8*2	m	16,00000	890,00	14 240,00	801-1	RTS 19/ I
66	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	7,00000	170,00	1 190,00	801-1	RTS 19/ I
67	553	Dodávka kotvení krovu	kus	7,00000	80,00	560,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				180 173,24		
68	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	533,05693	338,00	180 173,24	801-1	RTS 19/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				33 650,75		
69	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 12,2*5,05	m2	61,61000	27,00	1 663,47	800-711	RTS 19/ I
70	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP (12,2+5,05)*1,05	m2	18,11250	41,00	742,61	800-711	RTS 19/ I
71	711131101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů 44,39+4,11+2,13+1,49	m2	52,12000	9,00	469,08	800-711	RTS 19/ I
72	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Položka pořadí 69 : 61,61000	m2	61,61000	320,00	19 715,20	800-711	RTS 19/ I
73	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Položka pořadí 70 : 18,11250	m2	18,11250	345,00	6 248,81	800-711	RTS 19/ I
74	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	59,93800	22,00	1 318,64	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-012	Městys Mikulovice
O:	01	Areál fotbalového hřiště
R:	2019012-01	Klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 71 : 52,12000 0,15		52,12000 7,81800				
75	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 164,31330	3,00	3 492,94	800-711	RTS 19/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				77 835,95		
76	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá 12,2*5,05	m2	61,61000 61,61000	86,00	5 298,46	800-713	RTS 19/ I
77	713111211RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie Položka pořadí 32 : 48,50000 Položka pořadí 33 : 3,62000	m2	52,12000 48,50000 3,62000	144,00	7 505,28	800-713	RTS 19/ I
78	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu P1a - 116,118,119 : (44,39+2,13+1,49) P1b - 117 : 4,11	m2	52,12000 48,01000 4,11000	38,00	1 980,56	800-713	RTS 19/ I
79	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na kroke, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 140 g/m2; PP; kaširování vodotěsný povlak 12,2*7	m2	85,40000 85,40000	105,00	8 967,00	800-765	RTS 19/ I
80	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 Začátek provozního součtu P1a - 116,118,119 : (44,39+2,13+1,49) P1b - 117 : 4,11 Konec provozního součtu 52,12*0,12*1,05	m3	6,56712 48,01000 4,11000 6,56712	3 030,00	19 898,37	SPCM	RTS 19/ I
81	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Položka pořadí 76 : 61,61000 0,03	m2	63,45830 61,61000 1,84830	180,00	11 422,49	SPCM	RTS 19/ I
82	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Položka pořadí 76 : 61,61000 0,03	m2	63,45830 61,61000 1,84830	296,00	18 783,66	SPCM	RTS 19/ I
83	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 094,80700	1,90	3 980,13	800-713	RTS 19/ I
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				91 786,48		
84	721242117R00	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	800-721	RTS 19/ I
85	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odtímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 290,00	2 580,00	800-721	RTS 19/ I
86	721100013RAB	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	5,00000	1 570,00	7 850,00	AP-PSV	RTS 19/ I
87	721200001RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 50x1,8 mm Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.	m	4,00000	250,00	1 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
88	721200002RA0	Kanalizace z trub PVC vnitřní, D 110x2,2 mm Potrubí pro vnitřní kanalizaci ČSN ISO 3633.	m	2,00000	650,00	1 300,00	AP-PSV	RTS 19/ I
89	722300031RA0	Vodovod z trub nových typů trubky vícevrstvé, D 20 mm potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.	m	12,00000	1 080,00	12 960,00	AP-PSV	RTS 19/ I
90	722300032RA0	Vodovod z trub nových typů trubky vícevrstvé, D 40 mm potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.	m	20,00000	1 500,00	30 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
91	725100001RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	AP-PSV	RTS 19/ I
92	725100002RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž dřezu, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	AP-PSV	RTS 19/ I
93	725100008RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž ohříváče vody elektrického akumulárního do 165 l , , ,	kus	1,00000	15 500,00	15 500,00	AP-PSV	RTS 19/ I
94	725100007	klozet závesný kompletní dodávka a montáž	kpl	1,00000	7 900,00	7 900,00		Vlastní
95	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	174,40000	1,70	296,48	800-721	RTS 19/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				187 159,91		
96	762341220R00	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva 12,2*6	m2	73,20000 73,20000	137,00	10 028,40	800-762	RTS 19/ I
97	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 73,2*0,022	m3	1,61040 1,61040	1 355,00	2 182,09	800-762	RTS 19/ I
98	763100001RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, bez impregnace řeziva 12*6	m	72,00000 72,00000	1 900,00	136 800,00	AP-PSV	RTS 19/ I
99	60726122R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm 73,2*1,25	m2	91,50000 91,50000	332,00	30 378,00	SPCM	RTS 19/ I
100	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	1 195,60260	6,50	7 771,42	800-762	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-012	Městys Mikulovice
O:	01	Areál fotbalového hřiště
R:	2019012-01	Klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				58 672,74		
101	764813360R00	Lemování na plochých střeších včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	448,00	2 688,00	800-764	RTS 19/ I
102	764918911R00	Závětrná lišta, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	0,80000	350,00	280,00	800-764	RTS 19/ I
		0,8		0,80000				
103	764903101R00	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků Položka pořadí 96 : 73,20000	m2	73,20000	522,00	38 210,40	800-764	RTS 19/ I
				73,20000				
104	764918941R00	Ostatní prvky ke střechám podkladní pás, z lakovaného pozinkovaného plechu, výroba (zhotovení) a montáž	m	12,20000	38,00	463,60	800-764	RTS 19/ I
105	764908103R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 190 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	840,00	840,00	800-764	RTS 19/ I
106	764908106RT2	Žlab podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyestru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 190 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	12,20000	880,00	10 736,00	800-764	RTS 19/ I
107	764908110R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	3,70000	1 050,00	3 885,00	800-764	RTS 19/ I
		3,7		3,70000				
108	55351214.AR	plech ocelový svitkový měkký; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm, š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	0,33000	540,00	178,20	SPCM	RTS 18/ II
		0,8*0,33		0,26400				
		0,25		0,06600				
109	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	732,38880	1,90	1 391,54	800-764	RTS 19/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				33 976,31		
110	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	632,00	1 896,00	800-766	RTS 19/ I
111	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva palubkami SM/JD na pero-drážku, lakování (12,2+6)*0,8	m2	14,56000	888,00	12 929,28	AP-PSV	RTS 19/ I
				14,56000				
112	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	372,00	1 116,00	800-766	RTS 19/ I
113	61101	Dodávka kompletní vnitřních dveří (vč. kování, zámku, vložky atp.), 70-80/197 cm	kpl	3,00000	5 600,00	16 800,00		Vlastní
114	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 235,03000	1,00	1 235,03	800-766	RTS 19/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				52 262,53		
115	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, bez dodávky dlažby 44,39+2,13+1,49	m2	48,01000	720,00	34 567,20	AP-PSV	RTS 19/ I
				48,01000				
116	59701	Dodávka keramické dlažby Položka pořadí 115 : 48,01000	m2	52,81100	275,00	14 523,03		Vlastní
		0,1		48,01000				
				4,80100				
117	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	528,71590	6,00	3 172,30	800-771	RTS 19/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 284,40		
118	632411107R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťka 7 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením 44,39+4,11+2,13+1,49	m2	52,12000	370,00	19 284,40	801-1	RTS 19/ I
				52,12000				
Díl: 781		Obklady keramické				20 052,88		
119	781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu, z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. 118 : (1,65+1,2)*2*2-(0,7+0,8)*1,97 119 : (1,65+0,9)*2*2-0,7*1,97	m2	17,26600	750,00	12 949,50	AP-PSV	RTS 19/ I
				17,26600				
120	59702	Dodávka obkladu Položka pořadí 119 : 17,26600	m2	18,47462	290,00	5 357,64		Vlastní
		0,07		17,26600				
				1,20862				
121	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	498,78260	3,50	1 745,74	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				1 103,70		
122	783222110R00	Nátěry kov. stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email, kovové zárubně : 3*1,3	m2	3,90000	225,00	877,50	800-783	RTS 19/ I
				3,90000				
123	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými roztuštědly	m2	3,90000	58,00	226,20	800-783	RTS 19/ I
Díl: 784		Malby				16 022,50		
124	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 116 : 44,39+(9,7+4,5)*2*2,9-(1,8*2,5-4) 117 : 4,11+(1,8+2,2)*2*2,9	m2	188,50000	21,00	3 958,50	800-784	RTS 19/ I
				126,25000				
				27,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-012	Městys Mikulovice
O:	01	Areál fotbalového hřiště
R:	2019012-01	Klubovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 : 2,13+(1,65+1,2)*2*2,9		18,66000				
		119 : 1,49+(1,65+0,9)*2*2,9		16,28000				
125	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	188,50000	64,00	12 064,00	800-784	RTS 19/ I
Díl: M21		Elektromontáže				110 000,00		
126	210	Elektroinstalace vč. zemního pásku, hromosvodu, revize - odhad	kpl	1,00000	110 000,00	110 000,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				85 000,00		
127	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		RTS 19/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				3 205,80		
128	776520010RAB	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	4,11000	780,00	3 205,80	AP-PSV	RTS 19/ I
lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.								
Díl: ON		Ostatní náklady				142 000,00		
129	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	115 000,00	115 000,00		RTS 19/ I
130	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ I
				zábrana proti pádu - do realizace části "B" : 1	1,00000			
131	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		RTS 19/ I
Celkem						2 174 650,41		