

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Dubičská, ON - drobné stavební opravy budovy a čekárny pro cestující

Objekt:

042020-3-3-821 - drobné s...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 194,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	23 770,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 965,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dubičná, ON - drobné stavební opravy budovy a čekárny pro cestující

Objekt:

042020-3-3-821 - drobné s...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

113 194,64

001 - Index	0,00
002 - HSV + PSV	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dubičná, ON - drobné stavební opravy budovy a čekárny pro cestující

Objekt:

042020-3-3-821 - drobné s...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

113 194,64

D 001		Index					
1	K	00	Index dle SOD				
D 002		HSV + PSV					
D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 5		<i>Komunikace pozemní</i>					
2	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	16,000		
3	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	16,000		
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,155		
D 6		<i>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</i>					
5	K	622325252	Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	75,000		
D 9		<i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i>					
6	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	1,500		
7	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní. plochy přes 2 m2	m2	2,100		
D 997		<i>Přesun sutě</i>					
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,647		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,647		
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,175		
VV			2,647*25 "Přepočtené koeficientem množství		66,175		
VV			Součet		66,175		
11	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,647		
D 998		<i>Přesun hmot</i>					
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,999		
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 766		<i>Konstrukce truhlářské</i>					
13	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5	m2	4,500		
14	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,500		
15	K	R 001	Zabednění, doplnění krytiny a klemp.prvků - 3 ks komín.těles	kpl	1,000		
D 783		<i>Dokončovací práce - nátěry</i>					
16	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	783801233	Očistění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	25,000		
18	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	25,000		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

19	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
20	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
21	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	5,000		
22	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		
23	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1123404

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fcf62ca2-37bd-48ac-8303-b0ffd321e9ce

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2020 09:31:00



9640b8a3-ad9f-49c1-80b0-fb16d5dbc225