

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**  
 Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
 smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036  
 smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **43**

| Obj.č. | Termín plnění          | Traťový úsek (stanice)                    | Popis práce                         | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a Technologický postup | Cena       |
|--------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 43     | 10.9.2020 - 30.10.2020 | TÚ 0961 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem | Oprava propustku km 4,969 - Hejnice | ne                 | ne                                              | 338 230,86 |

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

CELKOVÁ CENA **338 230,86 Kč**

V Hradci Králové: 10.9.2020

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

**Dílčí objednávka č.43** Oprava propustku km 4,969

**Objekt:** Propustek v km 4,969 - Hejnice

**Traťový úsek:** Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem

**Objednatel:** OŘ Hradec Králové SMT

**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

**Místo:** Hejnice

| Č. | Uživatelské zařazení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|----------------------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  | 2                    | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

### 1 Zemní práce

|   |     |           |                                                    |   |        |  |  |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 4 | 072 | 115001105 | Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 | m | 20,000 |  |  |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------|---|--------|--|--|

### 4 Vodorovné konstrukce

|   |     |           |                                                                                                                                                                                          |    |        |  |  |
|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 5 | 105 | 462512161 | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer                         | m3 | 30,000 |  |  |
| 6 | 106 | 462512169 | Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu | m2 | 3,000  |  |  |
| 7 | 110 | 465513156 | Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2             | m2 | 9,000  |  |  |
| 8 | 111 | 451315124 | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15                                                                                                       | m2 | 9,000  |  |  |

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|   |     |           |                                                          |    |       |  |  |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 9 | 197 | 952904152 | Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně | m3 | 2,000 |  |  |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------|--|--|

### 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

|    |     |           |                                                                                                                                                                                       |   |         |  |  |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 13 | 279 | 998212111 | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m                                      | t | 87,636  |  |  |
| 14 | 281 | 998212191 | Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 262,908 |  |  |
| 15 | 291 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                      | t | 5,460   |  |  |
| 16 | 282 | 997211511 | Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km                                                                               | t | 5,460   |  |  |
| 17 | 283 | 997211519 | Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                             | t | 109,200 |  |  |
| 18 | 285 | 997211612 | Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                   | t | 5,460   |  |  |

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 2 Zakládání

|    |  |           |                                      |    |       |  |  |
|----|--|-----------|--------------------------------------|----|-------|--|--|
| 19 |  | 273313911 | Základové desky z betonu tř. C 30/37 | m3 | 6,000 |  |  |
|----|--|-----------|--------------------------------------|----|-------|--|--|

*Zpevnění koryta propustku pod záhozem z LK.*

### 767 Konstrukce zámečnické

|    |     |           |                                                                                                                  |     |       |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 20 | 314 | 767591002 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotností přes 15 do 30 kg/m2            | m2  | 1,260 |  |  |
| 21 | 315 | 767591021 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest Příplatek k cenám za zkrácení a úpravu roštu                       | m   | 2,300 |  |  |
| 22 | 316 | 767590190 | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných Příplatek k cenám za vyřezání a úpravu otvoru | kus | 1,000 |  |  |

### m Práce a dodávky M

|    |     |            |            |    |        |  |  |
|----|-----|------------|------------|----|--------|--|--|
| 23 | 360 | HZS0000005 | Menzi-Muck | Sh | 10,000 |  |  |
|----|-----|------------|------------|----|--------|--|--|

### OST Ostatní

|    |  |            |                                                                               |     |       |  |  |
|----|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 24 |  | 9903100200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km | kus | 1,000 |  |  |
|----|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|

### D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

|    |     |           |                                                                                                                                                                   |   |  |  |  |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 25 | 367 | 030001001 | Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)                                                                              | % |  |  |  |
| 26 | 368 | 060001001 | Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)                                                                                     | % |  |  |  |
| 27 | 370 | 065002001 | Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč) | % |  |  |  |
| 28 | 371 | 067002002 | Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)                                                 | % |  |  |  |
| 29 | 369 | 070001001 | Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)                                                                                   | % |  |  |  |

**D4 Materiály**

|               |     |          |                                                                     |    |       |  |                   |
|---------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--|-------------------|
| 30            | 391 | 63126002 | rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm, A15 vč. spojovacích prvků | m2 | 1,512 |  |                   |
| <b>Celkem</b> |     |          |                                                                     |    |       |  | <b>338 230,86</b> |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1123589

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 420daabb-0b1a-4c88-b2ca-76694cb72497

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.09.2020 10:18:02



aa743003-7488-4b3a-85af-a3ebc7fb6c42