Rozpočtová cena prací	**zak.č.**		**Lokalita: Trmice**	
Popis prací: Zhotovení monitorovacího vrtu A29, hloubka 31 m, výstroj PVC 125/6,3 mm, zaplášťová úprava dle projektu.				
Vrtné profily: úvodní Ø 280 mm, konečný Ø 220 mm				
Použitá technologie: vrtná souprava rotačně - příklepová WIRTH B2				
popis položky - DOPRAVA A VRTNÉ PRÁCE	***měrná jednotka***	***počet jednotek***	***jednotková cena***	***cena celkem***
Dopravné:				
Přeprava vrtné soupravy, nářadí a materiálu na lokalitu a zpět	ks	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Doprava výstroje, těsnícího materiálu a čerpací soupravy na lokalitu a zpět	km	360	40,00 Kč	14 400,00 Kč
Doprava vrtné osádky	km	900	8,00 Kč	7 200,00 Kč
Doprava celkem:				**36 600,00 Kč**
Vrtné práce:				
Montáž a demontáž soupravy, příprava a likvidace pracoviště, zřízení a lokvidace kalojemu	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Vrtáno jádrově Ø 280 mm s pažením ocel 273 mm	m	10	3 500,00 Kč	35 000,00 Kč
Manipulace s pažením + odpažení	m	10	250,00 Kč	2 500,00 Kč
Vrtáno jádrově Ø 220 mm do KH	m	21	3 000,00 Kč	63 000,00 Kč
Vystrojení vrtu PVC 125/6,3mm, manipulace s výstrojí, montáž deštníkového pakru	m	31	200,00 Kč	6 200,00 Kč
Zaplášťová úprava výstroje dle projektu - zapučtění cementačního potrubí, cementace na pakr	m	25	500,00 Kč	12 500,00 Kč
Manipulace s čerpací kolonou - zapuštění a vytěžení čerpadla	ks	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Provedení krátkodobé čerpací zkoušky + (elktrocentrála)	sh	8	2 500,00 Kč	20 000,00 Kč
Technický a geologický dozor, rekognoskace lokality, sled a řízení prací, zhotovení dokumentace	hod	40	500,00 Kč	20 000,00 Kč
Vrtné práce celkem:				**199 200,00 Kč**
Materiál:				
Výstroj PVC Ø 125/6,3 mm - plná	m	25	450,00 Kč	11 250,00 Kč
Výstroj PVC Ø 125/6,3 mm - perforovaná	m	6	600,00 Kč	3 600,00 Kč
Dno výstroje	ks	1	200,00 Kč	200,00 Kč
Vodítka výstroje	ks	5	400,00 Kč	2 000,00 Kč
Cement	t	0,8	3 500,00 Kč	2 800,00 Kč
Vzorkovnice na jádro	ks	16	250,00 Kč	4 000,00 Kč
Uzávěr vrtu - zhlaví převlečné Ø 273 mm + roura 2 m	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Materiál celkem:				**28 850,00 Kč**
Hydrodynamické zkoušky				
Orientační čerpací zkouška	hod	8	2 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Chemický rozbor podzemní vody	ks	2	6 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Hydrodynamické zkoušky celkem				**28 000,00 Kč**
	Celkem:			**292 650,00 Kč**
	DPH bude účtována dle platné legislativy			

Vypracoval [redacted]

V Praze 7.9.2020

Nabídka platí do 30.11.2020

Objednatle poskytne bezplatně vstu

Cena nezahrnuje likvidaci vrtného j

[redacted]