

**Cenová nabídka**

Projekt: Velká u Hranic na Moravě	CN:
Stavba: k.ú.Velká u Hranic-Oprava MK na parc.č.2267/1 a 2228/2	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl 1: Zemní práce</b>					
1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	6,200		
2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	309,807		
3	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	309,807		
4	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	18,500		
<b>Celkem za</b>	<b>Zemní práce</b>				
<b>Díl 2: Komunikace pozemní</b>					
5	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	309,807		
6	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 5 kg/m2	m2	309,807		
7	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	m2	453,093		
8	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	762,740		
9	Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	762,740		
10	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	762,740		
<b>Celkem za</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				
<b>Díl 3: Trubí vedení</b>					
11	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		
12	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000		
<b>Celkem za</b>	<b>Trubí vedení</b>				
<b>Díl 4: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
13	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	68,428		
14	Drobná žulová kostka 100x100x100	t	1,675		
15	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	41,424		
16	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	41,424		
17	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	10,000		
18	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	453,093		
<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
<b>Díl 5: Přesun sutě</b>					
19	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,158		
20	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	323,106		
21	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,147		
22	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,736		
23	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,275		
<b>Celkem za</b>	<b>Přesun sutě</b>				
<b>Díl 6: Přesun hmot</b>					
24	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	175,243		
25	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	175,243		
<b>Celkem za</b>	<b>Přesun hmot</b>				
<b>Díl 7: Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
26	Předání a převzetí staveniště	soub.	1,000		
27	Dočasná dopravní opatření	soub.	1,000		
28	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1,000		
29	Vytýčení stavby	soub.	1,000		
30	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením zemních prací	soub.	1,000		
31	Vybudování zařízení staveniště	soub.	1,000		
32	Provoz zařízení staveniště	soub.	1,000		
33	Odstranění zařízení staveniště	soub.	1,000		
34	Koordinační činnost	soub.	1,000		
<b>Celkem za</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				