

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Kampus - úprava areálových ploch, terénu a zeleně
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Cenová nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	TESOS s.r.o., V Domkách 167, Teplice – Hudcov, PSČ 415 01 IČ:445 66 131 DIČ:CZ44566131
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	
Zpracovatel	

Zakázka:

Kampus - úprava areálových ploch, terénu a zeleně

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Plochy u CPTO 1. etapa	1 088 058	228 492	1 316 550
001: Plocha Londýnská - Pasteurova	182 410	38 306	220 716
002: Plocha nad dočasnou komunikací	220 299	46 263	266 561
002a: Svah nad dočasnou komunikací	82 521	17 329	99 850
004: Plocha pod parkovištěm CPTO	340 472	71 499	411 971
005: Plocha pod příjezdem na parkoviště CPTO z Mendělejevovi ul	262 356	55 095	317 451
02: Plochy u CPTO 2. etapa po dokončení CEMMTECH	586 645	123 195	709 840
003: Plocha pod dočasnou komunikací po dokončení stavby	586 645	123 195	709 840
03: Plochy u deponie	1 582 512	332 328	1 914 840
006: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova	412 885	86 706	499 591
006a: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova A)	57 686	12 114	69 800
006b: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova B)	102 782	21 584	124 366
006c: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova C)	37 115	7 794	44 909
007: Plocha Klíšská	878 778	184 543	1 063 321
008: Plocha pod deponií	84 052	17 651	101 703
009: Úprava ploch na úrovni FF	9 215	1 935	11 151
Celkem (bez DPH)	3 257 215		
DPH	684 015		
DPH 21 % ze základny: 3 257 215	684 015		
Celkem (včetně DPH)	3 941 230		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	------------	------

01: Plochy u CPTO 1. etapa

1 088 058

001: Plocha Londýnská - Pasteurova

182 410

001: Zemní práce

182 410

1.	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně 37*(4*1,4/2)	m3	103,6	122,66	12 708
2.	SP	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	103,6	117,59	12 182
3.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	103,6	69,94	7 246
4.	SP	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	296,0	47,71	14 122
5.	SP	182301131	Rozprostření omnice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm hlína 5 cm; 296 substrát 5 cm;296	m2	592,0	29,55	17 494
6.	SP	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	296,0	4,87	1 442
7.	SP	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	296,0	26,23	7 764
8.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku 296*0,05*1,4	t	20,72	684,00	14 172
9.	H	ZX01	Substrát voně ložený 296*0,05	m3	14,8	893,00	13 216
10.	H	00572410	osivo směs travní parková 296*0,04	kg	11,84	95,00	1 125
11.	SP	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 37*10+5*10/2	m2	395,0	58,31	23 032
12.	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	395,0	16,43	6 490
13.	SP	181301111	Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 hlína 5 cm; 395 substrát 5 cm;395	m2	790,0	7,99	6 312
14.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	395,0	4,63	1 829
15.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	395,0	13,23	5 226
16.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku 395*0,05*1,4	t	27,65	684,00	18 913
17.	H	ZX01	Substrát voně ložený 395*0,05	m3	19,75	893,00	17 637
18.	H	00572410	osivo směs travní parková 395*0,04	kg	15,8	95,00	1 501

002: Plocha nad dočasnou komunikací

220 299

000: Poznámka k rozpočtu

-

1.	SP	poznámka_	V ceně nejsou započteny náklady na případné bourání konstrukcí zakrytých zeminou - včetně odvozů na skládku , u vybírání a kamenů a odvozu na skládku je předběžné množství		-	-	-
----	----	-----------	---	--	---	---	---

001: Zemní práce

209 951

1.	SP	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 008,0	58,31	58 776
2.	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 70%;1008*0,7	m2	705,6	16,43	11 593
3.	SP	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 30%;1008*0,3	m2	302,4	27,68	8 370
4.	SP	181301111	Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 hlína 5 cm; 1008 substrát 5 cm;1008	m2	2 016,0	7,99	16 108
5.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 008,0	4,63	4 667
6.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	1 008,0	13,23	13 336
7.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku 1008*0,05*1,4	t	70,56	684,00	48 263
8.	H	ZX01	Substrát voně ložený 1008*0,05	m3	50,4	893,00	45 007
9.	H	00572410	osivo směs travní parková 1008*0,04	kg	40,32	95,00	3 830

009: Ostatní konstrukce a práce

10 347

1.	SP	R999	Vybírání kamenů	hod	24,0	230,00	5 520
----	----	------	-----------------	-----	------	--------	-------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
			předběžně;8*3		24,0		
2.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,0	348,57	1 743
			Předpoklad;5		5,0		
3.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,0	9,74	584
4.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,0	500,00	2 500

002a: Svah nad dočasnou komunikací

82 521

001: Zemní práce

82 521

1.	SP	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	884,8	29,55	26 146
			hlína 5 cm; 442,4		442,4		
			substrát 5 cm;442,4		442,4		
2.	SP	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	442,4	4,87	2 154
3.	SP	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	442,4	26,23	11 604
			$(59+63)/2*6+(7,7+3)*4/2+(2+3)*22/2$		442,4		
4.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku	t	30,968	684,00	21 182
			442,4*0,05*1,4		30,968		
5.	H	ZX01	Substrát voně ložený	m3	22,12	893,00	19 753
			442,4*0,05		22,12		
6.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	17,696	95,00	1 681
			442,4*0,04		17,696		

004: Plocha pod parkovištěm CPTO

340 472

001: Zemní práce

330 818

1.	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	114,75	122,66	14 075
			nad zídka;8,5*27*0,5		114,75		
2.	SP	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	114,75	117,59	13 493
3.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	450,0	60,14	27 063
4.	SP	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	450,0	77,05	34 673
5.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	564,75	69,94	39 499
			odkopávky;114,75		114,75		
			dovoz deponie;450		450,0		
6.	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 378,0	16,43	22 641
			$36*22+(27+39)*8,5+5*5$		1 378,0		
7.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 756,0	7,99	22 020
			hlína 5 cm; 1378		1 378,0		
			substrát 5 cm;1378		1 378,0		
8.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 378,0	4,63	6 380
9.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 378,0	13,23	18 231
10.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku	t	96,46	684,00	65 979
			1378*0,05*1,4		96,46		
11.	H	ZX01	Substrát voně ložený	m3	68,9	893,00	61 528
			1378*0,05		68,9		
12.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	55,12	95,00	5 236
			1378*0,04		55,12		

009: Ostatní konstrukce a práce

9 655

1.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,0	348,57	3 486
2.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120,0	9,74	1 169
3.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	10,0	500,00	5 000

005: Plocha pod příjezdem na parkoviště CPTO z Mendělejevovi ul

262 356

000: Poznámka k rozpočtu

-

1.	SP	poznámka_	V ceně nejsou započteny náklady na případné bourání konstrukcí zakrytých zeminou - včetně odvozu na skládku , u vybírání a kamenů a odvozu na skládku je předběžně množství		-	-	-
----	----	-----------	---	--	---	---	---

001: Zemní práce

252 009

1.	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	200,0	122,66	24 532
----	----	-----------	---	----	-------	--------	--------

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
2.	SP	166151101	Převození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	200,0	117,59	23 518
3.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	200,0	69,94	13 988
4.	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 256,0	16,43	20 636
			21*(12+9)+19*5+18*(12+28)		1 256,0		
5.	SP	181301111	Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	2 512,0	7,99	20 071
			hlína 5 cm; 1256		1 256,0		
			substrát 5 cm;1256		1 256,0		
					-		
6.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 256,0	4,63	5 815
7.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	1 256,0	13,23	16 617
8.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku	t	96,46	684,00	65 979
			1378*0,05*1,4		96,46		
9.	H	ZX01	Substrát voně ložený	m3	62,8	893,00	56 080
			1256*0,05		62,8		
10.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	50,24	95,00	4 773
			1256*0,04		50,24		

009: Ostatní konstrukce a práce

10 347

1.	SP	R999	Vybírání kamenů	hod	24,0	230,00	5 520
			předběžně;8*3		24,0		
2.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,0	348,57	1 743
			Předpoklad;5		5,0		
3.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	60,0	9,74	584
4.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,0	500,00	2 500

02: Plochy u CPTO 2. etapa po dokončení CEMMTECH

586 645

003: Plocha pod dočasnou komunikací po dokončení stavby

586 645

000: Poznámka k rozpočtu

-

1.	SP	poznámka	V ceně nejsou započteny náklady na bourání konstrukcí a vybírání případné sutě a kamenů - včetně odvozu na skládku, zakrytých zeminou		-	-	-
----	----	----------	---	--	---	---	---

001: Zemní práce

586 645

1.	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	900,0	104,75	94 275
			30*20*1,5		900,0		
2.	SP	166151101	Převození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	900,0	117,59	105 831
3.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	900,0	69,94	62 946
4.	SP	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 050,0	27,68	56 744
			od deponie k silnici;30*35		1 050,0		
			zářez pro silnici včetně svahu;35*14+30*(10+7)		1 000,0		
5.	SP	181301111	Rozprostření omnice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	4 100,0	7,99	32 759
			hlína 5 cm; 2050		2 050,0		
			substrát 5 cm;2050		2 050,0		
6.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 050,0	4,63	9 492
7.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	2 050,0	13,23	27 122
8.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku	t	143,5	684,00	98 154
			2050*0,05*1,4		143,5		
9.	H	ZX01	Substrát voně ložený	m3	102,5	893,00	91 533
			2050*0,05		102,5		
10.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	82,0	95,00	7 790
			2050*0,04		82,0		

03: Plochy u deponie

1 582 512

006: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova

412 885

001: Zemní práce

393 576

1.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	922,125	60,14	55 457
			odhad; ((12+17)/2*21+(17+19)/2*30+(19+3)/2*35)*0,75		922,125		
					-		
2.	SP	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	922,125	67,57	62 308
3.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	922,125	69,94	64 493

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
4.	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 <small>(12+17)/2*29+(17+19)/2*30+(19+3)/2*35</small>	m2	1 345,5 1 345,5	16,43	22 107
5.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 <small>hlína 5 cm; 1345,5 substrát 5 cm;1345,5</small>	m2	2 691,0 1 345,5 1 345,5	7,99	21 501
6.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 345,5	4,63	6 230
7.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5 <small>(12+17)/2*29+(17+19)/2*30+(19+3)/2*35</small>	m2	1 345,5 1 345,5	13,23	17 801
8.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku <small>1345,5*0,05*1,4</small>	t	94,185 94,185	684,00	64 423
9.	H	ZX01	Substrát voně ložený <small>1345,5*0,05</small>	m3	67,275 67,275	893,00	60 077
10.	H	00572410	osivo směs travní parková <small>1345,5*0,04</small>	kg	53,82 53,82	95,00	5 113
11.	SP	120951122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	5,0	2 813,50	14 068

009: Ostatní konstrukce a práce

19 309

1.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	20,0	348,57	6 971
2.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	240,0	9,74	2 338
3.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	20,0	500,00	10 000

006a: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova A)

57 686

001: Zemní práce

16 328

1.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <small>12*0,8*0,4</small>	m3	3,84 3,84	1 682,57	6 461
2.	SP	130951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně <small>0,5*0,4*12</small>	m3	2,4 2,4	3 794,84	9 108
3.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,84	60,14	231
4.	SP	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,84	67,57	259
5.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,84	69,94	269

002: Základy

25 258

1.	SP	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 <small>betonáž do výkopu ;0,4*0,8*12*1,05</small>	m3	4,032 4,032	2 980,65	12 018
2.	SP	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 <small>12*0,8</small>	m2	9,6 9,6	945,88	9 080
3.	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 <small>9,6*0,2*0,05</small>	t	0,096 0,096	43 327,39	4 159

003: Svislé konstrukce

3 984

1.	SP	348R001	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou ze záhonového obrubníku š 250 mm	m	12,0	332,00	3 984
----	----	---------	--	---	------	--------	-------

009: Ostatní konstrukce a práce

5 578

1.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,04	348,57	1 757
2.	SP	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	12,0	318,47	3 822

009: Přesun hmot HSV

6 538

1.	SP	99815313R1	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	14,212	460,01	6 538
----	----	------------	--	---	--------	--------	-------

006b: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova B)

102 782

001: Zemní práce

16 182

1.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <small>64*0,3*0,35</small>	m3	6,72 6,72	1 682,57	11 307
2.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	64,0	55,42	3 547
3.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,72	60,14	404
4.	SP	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,72	67,57	454
5.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	6,72	69,94	470

002: Základy

38 587

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
1.	SP	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 64*0,5	m2	32,0 32,0	945,88	30 268
2.	SP	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 32*0,2*0,03	t	0,192 0,192	43 327,39	8 319
003: Svislé konstrukce							21 248
1.	SP	348R001	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou ze záhonového obrubníku š 250 mm	m	64,0	332,00	21 248
009: Ostatní konstrukce a práce							14 693
1.	SP	9161311R	Osazení tvárnice ze ztraceného bednění do lože z betonu prostého	m	64,0	229,58	14 693
099: Přesun hmot HSV							12 072
1.	SP	99815313R1	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	26,243	460,01	12 072
006c: Plocha pod parkovištěm Mendělejevova C)							37 115
003: Svislé konstrukce							19 833
1.	SP	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně zřízení 25*0,25*2	m2	12,5 12,5	788,45	9 856
2.	SP	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plně odstranění	m2	12,5	126,10	1 576
3.	SP	348321216	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20 25*0,15*0,25	m3	0,938 0,938	3 942,63	3 696
4.	SP	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505 25*0,0035	t	0,088 0,088	46 345,61	4 055
006: Úpravy povrchu							698
1.	SP	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdi a valů před započítím oprav ručně betonový podklad;25*0,25	m2	6,25 6,25	111,60	698
009: Ostatní konstrukce a práce							16 118
1.	SP	9-R001	Dodatečné osazení betonářské výztuže do D 12 mm včetně vyvrtání otvoru do hl. 100 mm 25*5	kus	125,0 125,0	128,94	16 118
099: Přesun hmot HSV							1 117
1.	SP	99815313R1	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	2,428	460,01	1 117
007: Plocha Klišská							878 778
000: Poznámka k rozpočtu							-
1.	SP	poznámka_	V ceně nejsou započteny náklady na případné bourání konstrukcí zakrytých zeminou - včetně odvozů na skládku , u vybírání a kamenů a odvozu na skládku je předběžné množství		-	-	-
001: Zemní práce							835 094
1.	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně odhad; 900	m3	900,0 900,0	104,75	94 275
2.	SP	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	900,0	117,59	105 831
3.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	900,0	69,94	62 946
4.	SP	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek 50% plochy; (28*40+60*38)*0,5	m2	1 700,0 1 700,0	58,31	99 127
5.	SP	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 50%; (28*40+60*38)*0,5	m2	1 700,0 1 700,0	16,43	27 931
6.	SP	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 50%; (28*40+60*38)*0,5	m2	1 700,0 1 700,0	27,68	47 056
7.	SP	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 hlína 5 cm; 3400 substrát 5 cm;3400	m2	6 800,0 3 400,0 3 400,0	7,99	54 332
8.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	3 400,0	4,63	15 742
9.	SP	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5 28*40+60*38	m2	3 400,0 3 400,0	13,23	44 982
10.	H	ZX02	Hlína pro založení trávníku 3400*0,05*1,4	t	238,0 238,0	684,00	162 792
11.	H	ZX01	Substrát voně ložený	m3	120,0	893,00	107 160

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-----------------	------------	------

			2400*0,05		120,0		
12.	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	136,0	95,00	12 920
			3400*0,04		136,0		

009: Ostatní konstrukce a práce

43 684

1.	SP	R999	Vybírání kamenů	hod	64,0	230,00	14 720
			předběžně;4*2*8		64,0		
2.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	30,0	348,57	10 457
			stávající suť;20		20,0		
			kameny odhad;10		10,0		
3.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	360,0	9,74	3 506
4.	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	30,0	500,00	15 000

008: Plocha pod deponií

84 052

001: Zemní práce

84 052

1.	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	72,0	122,66	8 832
			odkop lavič;1/2*3*48		72,0		
2.	SP	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	432,0	117,59	50 799
			lavič;72		72,0		
			z deponie;6*2,5/2*48		360,0		
3.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	103,6	69,94	7 246
4.	SP	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	360,0	47,71	17 176
			8*45		360,0		

009: Úprava ploch na úrovni FF

9 215

001: Zemní práce

9 215

1.	SP	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	25,0	104,75	2 619
2.	SP	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,0	117,59	2 940
3.	SP	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	25,0	69,94	1 749
4.	SP	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	40,0	47,71	1 908