

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Častolovice, ON - Oprava a obnova nátěrů pláště objektu a vpp

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**670 330,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	140 769,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**811 100,09**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Častolovice, ON - Oprava a obnova nátěrů pláště objektu a vpp

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**670 330,65**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Častolovice, ON - Oprava a obnova nátěrů pláště objektu a vpp

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**670 330,65**

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,250		
2	K	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm při překozech ručně	m2	9,250		
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,000		
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	16,000		
5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	17,500		
6	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,500		
7	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	5,000		

#### D 5 Komunikace pozemní

8	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	22,750		
9	K	564871116	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl. 300 mm	m2	22,750		
10	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,750		
11	M	59245008	Uložba tvál obdelnik betonova 200x100x80mm barevná	m2	18,500		

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	621335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10%	m2	60,600		
13	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m2	480,113		

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	K	9 002	demontaz a likvidace vnitřního modulu na jízdní řady	kpl	1,000		
15	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	499,591		
16	K	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 991,820		
17	K	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	499,591		
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	499,591		
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	9 991,820		
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	499,591		
21	K	9 001	demontaz a likvidace kovových a nezařadoucích prvku z fasady objektu	kpl	1,000		
22	K	978036121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 10 %	m2	480,113		
23	M	spec 1	Prosvětlená tabule jednostranná s názvem Žst. "Častolovice" 2000x600 na fasádě	m2	1,200		
24	K	spec 2	Montáž prosvětlené tabule	Kpl	1,000		
25	K	spec 4	D+M montážní materiál	Kpl	1,000		
26	K	spec 5	Demontáž stávající tabule	Kpl	1,000		

#### D 997 Přesun sutě

27	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	10,740		
28	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,740		
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,740		
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	214,800		
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	10,740		

#### D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	7,024		

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**D 762 Konstrukce tesařské**

33	K	762591140	Montáž dočasných zakrytí prostupů a otvorů deskami volně kladenými	m2	20,000		
34	M	60726236	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm	m2	20,000		
35	M	69311314	textilie netkaná HPPE 100g/m2	m2	20,000		

**D 764 Konstrukce klempířské**

36	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1,500		
37	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	2,000		
38	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	1,500		
39	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,000		

**D 783 Dokončovací práce - nátěry**

40	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	128,600		
41	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	135,030		
42	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	70,000		
43	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	80,000		
44	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	32,250		
45	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	32,250		
46	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,250		
47	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	32,250		
48	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,250		
49	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	32,250		
50	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	10,730		
51	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,730		
52	K	783414201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,730		
53	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	10,730		
54	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	10,730		
55	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	480,113		
56	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	480,113		
57	K	783827221	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	480,113		
58	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	480,113		
59	K	783897601	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	480,113		
60	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	480,113		
61	K	783897613	Příplatek k cenám jednonásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu systém	m2	480,113		
62	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu systém	m2	480,113		

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**

63	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,000		
64	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,000		
65	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	5,000		
66	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	5,000		
67	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	20,000		
68	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	22,000		
69	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	25,000		
71	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	79,000		
72	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,000		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

73	K	210203403	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000		
74	M	34851156	<i>svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 1x100W</i>	kus	2,000		
75	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	1,000		
76	M	34774004	<i>svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 17W 1785lm 4000K stmívatelné</i>	kus	1,000		
77	K	21-M 001	zakrytí venkovní zásuvky 380 V	Kpl	1,000		

D OST Ostatní

78	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%			
----	---	--------	------------------------	---	--	--	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1126149

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cf7bffe2-542b-486c-842a-892e700c0a4e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.09.2020 13:05:01



41db3081-3ce7-4b75-8206-54cc8b17ed7c