

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, ON - stavební opravy budovy osobního nádraží

Objekt:

2021/3/3/774 - stavební...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 664 376,65

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 349 519,10 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 013 895,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, ON - stavební opravy budovy osobního nádraží

Objekt:

2021/3/3/774 - stavební...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 664 376,65

| | |
|--|------|
| 001 - Index | 0,00 |
| 002 - HSV + PSV | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 997 - Přesun sutě | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 0,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 0,00 |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonné v Podještědí, ON - stavební opravy budovy osobního nádraží

Objekt:

2021/3/3/774 - stavební...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 664 376,65

| D | K | 001 | Index | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|--|--|
| 1 | K | 00 | Index dle SOD | | | | |
| D | | 002 | HSV + PSV | | | | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | |
| 2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 8,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Původní okap.chodník | | | | |
| 3 | K | 122111101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně | m3 | 1,500 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Nový okap.chodník | | | | |
| 4 | K | 132212111 | Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 0,900 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: Pro palidádu bezbariérového vstupu | | | | |
| 5 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 1,000 | | |
| 6 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 3,000 | | |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1,000 | | |
| 8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: 20 km | | | | |
| 9 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1,700 | | |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 10 | K | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | m | 5,500 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: - bezbarierový vstup z nástupiště | | | | |
| 11 | M | 59228419 | palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm | kus | 32,450 | | |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 12 | K | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 105,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: - pro stavbu lešení nad střechou peronu | | | | |
| 13 | K | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 105,000 | | |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 14 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 20,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: pro okapový chodník | | | | |
| 15 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 8,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: - okna angl dvorky | | | | |
| 16 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 8,400 | | |
| 17 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení lepených | m | 25,000 | | |
| 18 | M | 63127464 | profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 26,250 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------------|---|------|------------|--------------|-------------------|
| 19 | K | 622821012 | Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 48,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> - anglické dvorky | | | | |
| 20 | K | 623131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 12,000 | | |
| 21 | K | 623142001 | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 12,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> sloupky zahradní restaurace | | | | |
| 22 | K | 623511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | 12,000 | | |
| 23 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 20,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> u vedlejších budov | | | | |
| 24 | K | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 2,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> restaurace | | | | |
| 25 | M | 55341413 | průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm | kus | 2,000 | | |
| 26 | K | R 001 | Omytí fasády a ocel.přístřešku tlakovou vodou s přípravkem Remmers clean FP | m2 | 2 046,000 | | |
| D 9 | | | <i>Ostatní konstrukce a práce, bourání</i> | | | | |
| 27 | K | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0,200 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> pro uložení OK vstup do bytů | | | | |
| 28 | K | 711491172 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstva ochranná | m2 | 140,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> pro ochranu střechy peronu pod lešení- opravy fasády hlavní budovy nad střechem | | | | |
| 29 | M | TCT.0013369.UR S | geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2 | m2 | 147,000 | | |
| 30 | K | 936104213 | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad | kus | 3,000 | | |
| 31 | K | 936124113 | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | kus | 3,000 | | |
| 32 | M | R 009 | lavička kotvená KovoArt Carmenn teak- 1500 mm | kus | 3,000 | | |
| 33 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 320,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> vedlejší budovy | | | | |
| 34 | K | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 11 m | m2 | 910,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> hlavní budova- z ulice a štíty | | | | |
| 35 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití- měsíc | m2 | 9 600,000 | | |
| 36 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 11 m za první a ZKD den použití | m2 | 81 900,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> 3 měsíce | | | | |
| 37 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 320,000 | | |
| 38 | K | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 11 m | m2 | 910,000 | | |
| 39 | K | 949111114 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 m- pro fasádu (lícovky a pískovec) nad střechem peronu- stěna do kolejiště | sada | 15,000 | | |
| 40 | K | 949111214 | Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití- měsíc | sada | 450,000 | | |
| 41 | K | 949111814 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 3,5 m | sada | 15,000 | | |
| 42 | K | 949121114 | Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m | sada | 22,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> pro nátěry podhledu střechy peron a výměnu svítidel pro mytí a ošetření fasády (lícovky a kámen) peron, a nižší zdi příchod k vlakům | | | | |
| 43 | K | 949121214 | Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití | sada | 1 320,000 | | |
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> <i>Poznámka k položce:</i> 2 měsíce | | | | |
| 44 | K | 949121814 | Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3,5 m | sada | 22,000 | | |
| 45 | K | 952901102 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 | m2 | 80,000 | | |
| 46 | K | 952901103 | Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2 | m2 | 98,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| 47 | K | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků- dřevěné přesahy střechy a obklad štitu dřevěné natřené-celá hlavní budova | m2 | 173,000 | | |
| 48 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 0,400 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - vstup do bytů | | | | |
| 49 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0,065 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - pro bezbariér vstup | | | | |
| 50 | K | 968062354 | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2 | m2 | 6,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - okénko byt a sklepní okénka | | | | |
| 51 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 4,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - zadržka okno nevyhovující lícovky vedlejší budova západ, okno do ulice pod parapetem DTTO na nástupišti | | | | |
| 52 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 48,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: -anglické dvorky | | | | |
| 53 | K | 985223110 | Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3 | m3 | 1,500 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - dílčí opravy v místě anglické dvorky vstup do bytů | | | | |
| 54 | K | 985311313 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | 0,500 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - oprava hran dveře peron | | | | |
| 55 | K | 985311912 | Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 0,500 | | |
| 56 | K | 985323212 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm | m2 | 0,500 | | |
| 57 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 0,500 | | |
| 58 | K | 985324112 | Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) | m2 | 0,500 | | |
| 59 | K | 985324912 | Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 0,500 | | |
| 60 | K | R 004 | Dodávka a montáž cedule s označením zastávky vč dmtž a likvidace původní, vč montážní plošiny | soub | 3,000 | | |
| 61 | K | R 005 | Dodávka a montáž označení WC muži, ženy na peroně-RETRO vč dmtž původních (předat objednateli), vč lešení | soub | 2,000 | | |
| 62 | K | R 006 | Dodávka a montáž poštovních schránek vč dmtž a likvidace původních | soub | 4,000 | | |
| 63 | K | R 007 | D+M pilířek pro přívod kabelů u vedlejší budovy vč dvířek a stříšky, vč vybourání a likvidace původního | soub | 1,000 | | |
| 64 | K | R 008 | Odpadkový koš KovoArt -teak,kotevní šrouby | m2 | 3,000 | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | |
| 65 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 10,710 | | |
| 66 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 | t | 53,550 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 50 m | | | | |
| 67 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10,710 | | |
| 68 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 321,300 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: 30 km | | | | |
| 69 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 10,710 | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | |
| 70 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 16,887 | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | |
| 71 | K | 721140806 | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | m | 5,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: - u odpojeného klemp. svodu peron - peron pro výměnu | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 72 | K | 721141104 | Potrubí kanalizační litinové odpadní spojované spojkami DN 125 | m | 4,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>peron pro výměnu</i> | | | | |
| 73 | K | 721241102 | Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 | kus | 1,000 | | |
| 74 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % | 625,500 | | |
| 75 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 100 m | % | 625,500 | | |
| 76 | K | R 010 | Diagnostika a průzkum pro odhalení závady kanalizace (kamera, prohlídka potrubí a šachet, pomocné práce a sondy) | soubor | 1,000 | | |
| 77 | K | R 011 | Demontáž potrubí litinové do DN 100- zkrácení o cca 50 cm pro osazení lapače, včt odkopání a rozebrání a zpět složení zámkové dlažby | m | 0,500 | | |
| D 764 | | | <i>Konstrukce klempířské</i> | | | | |
| 78 | K | 764003801 | Demontáž ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suťi | kus | 2,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>- výdechy restaurace</i> | | | | |
| 79 | K | 764246444 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm | m | 2,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>-okna v angl.dvorcích</i> | | | | |
| 80 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | | | |
| 81 | K | 998764292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m | % | | | |
| D 767 | | | <i>Konstrukce zámečnické</i> | | | | |
| 82 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 90,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>- sklepní okénka včt rámu a kotvení</i> | | | | |
| 83 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 80,000 | | |
| 84 | K | 767995115 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 75,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>- zábradlí bezbariér vstup</i> | | | | |
| 85 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kg | 150,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>- ocel kce vstup do bytů- I nosníky, úhelníky, pororošt, zábradlí</i> | | | | |
| 86 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 45,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>- zábradlí u vstupu do bytů</i> | | | | |
| 87 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 80,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>-stávající poklopy</i> | | | | |
| 88 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | | | |
| 89 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % | | | |
| 90 | K | R 013 | Atyp výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg | kg | 75,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>- zábradlí bezbariér vstup</i> | | | | |
| 91 | M | 55283903a | trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm | m | 42,000 | | |
| 92 | K | R 012 | Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 90,000 | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: <i>- sklepní okénka 18 ks včt rámu a kotvení</i> | | | | |
| 93 | M | 15945240 | plech děrovaný tahokov Pz oko 10/7,62/1,4 tl 0,7mm tabule | t | 0,030 | | |
| 94 | M | 13010404 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 30x30x3mm | t | 0,050 | | |
| 95 | M | 13010358 | ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm | t | 0,020 | | |
| 96 | K | R 014 | Atyp výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg- ocel kce vstup do bytů- I nosníky, úhelníky, pororošt, zábradlí | kg | 150,000 | | |
| 97 | M | 55347093 | stupeň schodišťový protiskluzný lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1200 x 270 mm | kus | 6,000 | | |
| 98 | M | 13010748 | ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 | t | 0,060 | | |
| 99 | M | 13010504 | úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 45x30x4mm | t | 0,040 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 100 | M | 55283903 | trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x2,6mm | m | 15,000 | | |
| 101 | K | R 015 | Atyp výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg- nové poklopy včt rámu a kotvicích prvků včt rámu a kotvení | kg | 80,000 | | |
| 102 | M | 13611309 | plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 6mm tabule | t | 0,050 | | |
| 103 | M | 13010414 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 40x40x4mm | t | 0,020 | | |
| 104 | M | 13010359 | ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm | t | 0,020 | | |

D 783 Dokončovací práce - nátěry

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 105 | K | 783009401 | Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných | m2 | 3,000 | | |
| 106 | K | 783009411 | Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných | m2 | 5,000 | | |
| 107 | K | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 50,000 | | |

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: dřevěný přístřešek na peroně a další

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 108 | K | 783124101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 50,000 | | |
| 109 | K | 783127101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 50,000 | | |
| 110 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 30,000 | | |
| 111 | K | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 30,000 | | |
| 112 | K | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 30,000 | | |
| 113 | K | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 30,000 | | |
| 114 | K | 783801401 | Ometení omítek před provedením nátěru | m2 | 102,000 | | |

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - sananční omítka angl dvorky - štukové špalety
oken

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 115 | K | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 102,000 | | |
| 116 | K | 783827121 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 102,000 | | |

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|--|--|
| 117 | K | 789421232 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 um | m2 | 39,000 | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|--|--|

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - sklepní okénka - ocel kce vstup do bytů -
zábradlí bezbariér vstup

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|-----|-------|--|--|
| 118 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 8,000 | | |
|-----|---|---------|--|-----|-------|--|--|

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - dočištění anglických dvorků pro opravy zdiva-
fakálie, suť

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|-----------------------------------|-----|--------|--|--|
| 119 | K | HZS2131 | Hodinová zúčtovací sazba zámečník | hod | 10,000 | | |
|-----|---|---------|-----------------------------------|-----|--------|--|--|

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - demontáž a zpět montáž drobných prvků na
fasádě- č.p., šoupě, poštovní schránka atd

| | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|-----|--------|--|--|
| 120 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 10,000 | | |
|-----|---|---------|---|-----|--------|--|--|

P
Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: - dmtž a zpět montáž kabelů na fasádě, 4 ks
dekorativních svítidel vstupy atd.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1126176

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bb467df8-b93f-4e40-bcd8-6e739e739b0f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.09.2020 13:15:01



faf6a329-7cbe-4ab3-b86d-1ccf17cb29eb