

OBJEDNATEL:

Plzeňské městské  
dopravní podniky

**PMDP**

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
Denisovo nábřeží 920/12  
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:



**METROPROJEKT Praha a.s.**  
nám. I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz

společník 2:

**M**

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
Národní 984/15  
110 00 Praha 1  
tel.: +420 221 412 800

**MOTT**

**M**

**MACDONALD** www.mottmac.com

Souprava číslo:

HIP:

Ing. Jan Kočí

tel.: 296 154 401

Stupeň:

DPS

Podpis:

Název a účel díla:

**REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY**  
**Plzeň, Slovanská alej 35**

Zpracovatelský útvar:

tel.: +420 296 154 158

**S 71**

Vedoucí útvaru:

Ing. Jan Kahuda

Podpis:

Název části díla:

**E. Stavební část - stavební soubory**  
**SOD I Objekty vrchní stavby (VST)**  
**E.2 TZB**

**E.**  
**E.2**

Odpovědný projektant:

Ota Tesař

Podpis:

Vypracoval:

Ota Tesař

Podpis:

Název přílohy:

**SO VST 10-09 EPS**  
**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Změna:

-

Číslo příl.:

**002**

Skart.  
znak:

V20/2039

Datum:

11/2019

Počet  
formátů:

xA4

Měřítko:

-

IČD:

19

7246

006

05

07

09

**Rekonstrukce Vozovny Slovany**  
**Specifikace**  
**Objekty vrchní stavby (VST)**

Č. pol.	Popis	mj	množství	Pozn.
	<b><u>dodávka zařízení EPS</u></b>			
1	externí panel bez tiskárny	ks	1	
2	kombinovaný hlásič požáru	ks	15	
3	tlačítko adresné červené vč. příslušenství	ks	8	
4	Patice pož. hlásiče	ks	15	
5	Adresná houkačka 99dB/1m vč. přísl.	ks	3	
6	Štítek s číslem hlásiče	ks	25	
	<b>Montážní materiál</b>			
7	lišta Niedax	m	250	
8	trubka t 21 pod om	m	60	
9	Drobný instalační materiál	sada	1	
	<b>Montáž EPS</b>			
10	montáž hlásičů vč. soklu a příslušenství	ks	15	
11	montáž houkačky	ks	3	
12	montáž tlačítk. hlásiče	ks	8	
13	programování ústředny	ks	1	
14	montáž externího panelu	ks	1	
15	montáž kabelu	m	500	
16	realizace přenosu na dispečink	případ	1	
17	zasekání trubky pod om.	m	60	
18	vyfrézování drážky	m	60	
19	vrtání otvoru do 60mm	ks	20	
20	montáž krabice	ks	2	
	<b>Kabely</b>			
21	kabel 2x0,8 ( J-Y(St)Y	m	750	
	<b>Ostatní</b>			
22	Revize zařízení	kompl	1	
23	Dokumentace skutečného provedení	sada	1	