




OBJEDNATEL:		Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
-------------	---	--

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany", společník 1:  METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 tel.: +420 296 154 105 METROPROJEKT www.metroprojekt.cz	společník 2:  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 tel.: +420 221 412 800 MOTT MACDONALD www.mottmac.com	Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Jan Kočí tel.: 296 154 401 Stupeň: DPS	Podpis:  Název a účel díla: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
---	---

Zpracovatelský útvar: tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml	Název části díla: E. Stavební část - stavební soubory SOD II Objekty odstavení tramvají (ODT) E.4 Trubní síť SO ODT 17/2 Kanalizace - 2.+3. kan. přípojka areálu	E. E.4
---	--	-----------------------------

Odpovědný projektant: Ing. Lenka Janoutová	Podpis:  Vypracoval: Ing. Lenka Janoutová	Název přílohy: Technická zpráva	Změna: - Číslo příl.: 001
Skart. znak: V20/2039 Počet formátů: xA4	Datum: 11/2019 Měřítko: -	IČD: 19 7246 006 06 06 02b	

Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA	1
1. Identifikační údaje	1
2. Název	1
3. Seznam vstupních podkladů	2
4. Popis navrženého technického řešení	3
5. Kanalizace obecně	3
6. Revize a zkoušky	4

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Název akce : **Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35**

Stupeň : Dokumentace pro provádění stavby (DPS) sloužící pro Zadávací dokumentaci

Umístění stavby: Plzeň

Katastrální území: Plzeň

Zhotovitel : **Společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“**

Zastoupená Společníkem 1
METROPROJEKT Praha a.s.,
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

a Společníkem 2
Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí
IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683

Inž. činnost: METROPROJEKT Praha a.s., nám.I.P.Pavlova 1786/2, Praha 2
Provozovatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s

Smlouva o dílo: 7246

Zhotovení dokumentace: listopad 2019

2. Název

2.1 Identifikační údaje stavebního objektu

SOD II Objekty odstavu tramvají (ODT)
SO ODT 17/2 Kanalizace - 2. + 3. přípojka areálu

3. Seznam vstupních podkladů

- technická specifikace objednatele
- zadávací podmínky SOD
- Koncept technického řešení, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- PD DUR Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- PD DSP Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, Metroprojekt Praha, a.s. + Mott MacDonald CZ, s.r.o.
- dispozice investora
- geodetické podklady - zaměření z 11/2017, vypracoval Delta G, s.r.o.
- katastrální mapa
- závěry z výrobních výborů a jednání konaných v průběhu zpracování tohoto projektu
- Ekologický audit, vypracoval Ekola Group, v 11/2017
- Stavebně technický průzkum výskytu azbestových materiálů v objektech vozovny Slovany, vypracoval Removal s.r.o., Petr Balvín, v 03/2018

Podklady objednatele:

- dostupné archivní materiály

Základní právní předpisy a technické normy:

- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební řád drah ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
- vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – zákona 134/2016 Sb.
- vyhl. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení č. 312/2005 Sb.
- vyhl. 100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) - ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- ČSN 28 0318 Průjezdny průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.
- ČSN 34 3112 Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvajů a trolejbusů
- dále bude upřesněno v dalších stupních dokumentace

4. Popis navrženého technického řešení

SO ODT 17/2 Kanalizace - 2. + 3. přípojka areálu

Splaškové a dešťové vody

Pro odvedení odpadních vod ze západní části vozovny se využije, částečně přeloží a opraví stávající řad DN 300 s napojením v ulici Slovanská Alej a doplní přípojka DN 300 severním směrem. Vybudují se nové kanalizační přípojky směrem na východ DN 300 a směrem na jih DN 300 do přilehlých kanalizací a stávající přípojky budou zrušeny. Nepotřebné přípojky se zruší a nefunkční napojení se zruší zaslepením u tělesa stoky. Stávající nefunkční přípojky areálu budou vykopány.

V areálu bude navržena kanalizační síť pro napojení čistých dešťových vod, splaškových vod a vyčištěných odpadních vod.

Srážková voda ze střech bude zachycována v retenční nádrži o objemu 100 m³ a využita pro mytí tramvají a zálivku zeleně.

Na části střech vozovny je navržena ozeleněná střecha a extenzivní vegetací pro snížení odtoku srážkových vod.

Přípojka 2. Je součástí objektu SO ODT 17.

Severní část areálu bude napojena přípojkou DN 300 v délce 2 m do stávající přechodové šachty st.Š2 přípojky DN 300 vedoucí do Brojovy ulice. Do nové revizní šachty RŠ2 budou napojeny areálové kanalizace DN 300.

Přípojka 3. Je součástí objektu SO ODT 17.

Východní část bude odkanalizována novou kanalizační přípojkou DN 300 do nové rekonstruované šachty Š překládaného sběrače 1200/800, který vede od Skladové ulice. Přípojka je délky 34 m ve spádu 1,5% s revizní šachtou RŠ3 a šachtami Š31 a Š32. Pro napojení se využije prostor mezi dvěma objekty. Do přípojky jsou napojeny nové areálové kanalizace DN 300 s napojením OLK.

5. Kanalizace obecně

Potrubí kanalizací je navrženo kameninové profilů DN 200 a DN 300, šachty budou typové skružové betonové s prefabrikovanými dny a poklapy pro těžký provoz. V rámci realizace bude vybudováno 7 nových typových revizních šachet vnitřního průměru dna 1000 mm a opraveny 4 stávající šachty pro napojování přípojek (napojení přípojky 3. do vstupní šachty bude zkoordinováno s přeložkou stoky DN 1200/800).

Pro všechny navrhované přípojky platí, že budou prováděny v pažících boxech nebo v pažené rýze s příložným pažením dle plzeňského standardu. V případě větších hloubek stok bude nutné práce provádět hornickým způsobem. Vytěžená zemina bude uložena na skládku. Potrubí bude pokládáno do betonového sedla 120°. Poté se provede zpětný zásyp zeminou, který bude hutněn po vrstvách v celé šíři výkopu a provede se konstrukce povrchů.

Potrubí bude uloženo podle ČSN EN 75 6114 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a dle kanalizačního standardu města Plzeň.

Před zásypem se provede kontrola potrubí a zkouška vodotěsnosti, kamerová prohlídka a bude provedeno zaměření dle Plzeňského standardu. Vše za přítomnosti správce. Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 75 6114 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a dle městských kanalizačních standardů Plzně.

Na přípojkách bude prováděna kontrola zhutňování zásypů zářezů podle platných předpisů. Povrchy v místě budovaných kanalizací budou uvedeny do projektovaného stavu v rámci úprav komunikací a ploch.

Před koncem stavby bude nad přípojkami a objekty budována nová komunikace. Povrchy v místě budovaných kanalizací budou uvedeny do projektovaného stavu v rámci úprav komunikací a ploch. Stavba kanalizace bude probíhat ve stejné době jako výstavba vozovny podle etap. Průběh stavby bude koordinován s ostatními objekty tak, aby se snížilo množství výkopových prací.

Veškeré nové i stávající povrchové znaky budou rektifikovány na nové povrchy.

V rámci příprav musí být v dalším stupni PD prověřeny stavy přípojek a napojovaných stok.

Přesné rozměry typových šachet budou řešeny v dalším stupni PD.

Uložení potrubí bude provedeno dle standardu města Plzeň.

Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizační sítě musí splňovat limity kanalizačního řádu města Plzně. Výstavbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů z areálu vozovny.

6. Revize a zkoušky

Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu bude kontrolováno podle ČSN 733050 - Zemní práce a ČSN 721006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Uložení vedení potrubí bude v souladu s ČSN 73 6005.

Ing. Lenka Janoutová