

Smlouva o dílo č. OMSŘI/20/23974

na zhotovení díla

„DD Polička – výstavba RD“

Veřejná zakázka P20V00000290

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: STATING s.r.o.

se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

zastoupen: , jednatelem

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „DD Polička – výstavba RD“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „DD Polička – výstavba RD”.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČO: 27492851.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
- vedení stavebního deníku,
- stavební práce,
- montážní práce,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
- činnost odpovědného geodeta,
- součinnost při kolaudaci stavby,
- odstraňování vad v záruční době,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla,
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným povolením stavebního úřadu a soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

8.979.038,09 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 15 % činí **1.346.856,00 Kč**

Cena včetně DPH činí **10.325.894,00 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup dle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **1. 10. 2020**.
2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7 dnů** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **272 kalendářních dnů od předání staveniště**.
4. Případně-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbližší následující pracovní den.
5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
6. Místem plnění je parcela č. 6643/9 a 6643/19 v k.ú. Polička.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **2 mil. Kč**. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje, že před předáním staveniště doloží objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu pokrývající stavebně-montážní rizika zhotovované stavby s pojistným plněním nejméně ve výši nabídkové ceny.
9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečně lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

Článek IV.

Finanční zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících zajišťovacích institutů:
 - a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci“),

- b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době“),
a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže.
2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též společně jako „finanční záruka“). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. písm. b).
3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za zhotovitelem pohledávky z titulu
- splatné smluvní pokuty,
 - nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním nákladem,
 - nákladů náhradního zhotovitele,
 - škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou,
 - jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo
 - náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,
- a to vždy do plné výše takové pohledávky.
4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena
- a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka“) v případě bankovní záruky; nebo
 - b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „pojišťovna“) v případě pojištění záruky.
5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to
- a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena);
 - b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).
- Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného.
7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:
- a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy;
 - b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto

ustanovení není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstatat, a tuto záruku je povinen upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, aby vyhověla podmínkám věty první.

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo prodloužení rozhodného termínu o méně než 10 dnů.
 9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující finanční záruky.
 10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od doručení oznámení o jejím čerpání.
 11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže.
 - a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane nejpozději:
 - dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla;
 - dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci uspokojeny; nebo
 - dne předání vyhovující záruky v záruční době.
 - b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících skutečností, která nastane později:
 - uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo
 - dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které odstranil po uplynutí záruční doby.
- Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem objednatele.
12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení

pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na uzavření takové dohody.

Článek V. **Součástí smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatel předán zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Smluvní strany ujednávají, že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je oprávněn i ředitel organizace, v jejímž objektu bylo dílo provedeno, nebo osoba jím pověřená, pouze však je-li zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. Jiné reklamační nároky může vznášet pouze objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
8. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.


10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
11. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
12. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 8. 2020 a schválen usnesením číslo **R/2805/20**.


V Pardubicích dne:


21. 09. 2020


Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




jednatel



**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/20/23974**

**Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017**

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převjímce díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být

objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlžení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoli jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
- (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
 - (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část

dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Příloha č. 2

Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **R0420 Novostavba pro Dětský domov Polička**

Zadavatel **Dětský domov Polička** IČO: **63609291**
A. Lidmilové 505 DIČ:
57201 Polička-Horní Předměstí

Zhotovitel: **STATING s.r.o.** IČO: **25963864**
Pardubická 861/75a DIČ: **CZ25963864**
500 04 Hradec Králové

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 698 002,73
PSV			3 412 784,26
MON			616 251,10
Vedlejší náklady			172 000,00
Ostatní náklady			80 000,00
Celkem			8 979 038,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	8 979 038,09 CZK
Snížená DPH	15 %	1 346 856,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem s DPH

10 325 894,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	237 000,00	0,00	35 550,00	272 550,00	3
00.1	Vedlejší a rozpočtové náklady - R01	237 000,00	0,00	35 550,00	272 550,00	3
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
D1-01	Rodinný dům	7 981 417,77	0,00	1 197 212,67	9 178 630,44	89
01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01	6 189 712,45	0,00	928 456,87	7 118 169,32	69
02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01	428 701,66	0,00	64 305,25	493 006,91	5
03.1	Zařízení pro vytápění - R01	739 672,30	0,00	110 950,85	850 623,15	8
04.1	Zařízení ZTI - R01	623 331,36	0,00	93 499,70	716 831,06	7
D1-02	Komunikace a zpevněné plochy	579 672,59	0,00	86 950,89	666 623,48	6
01.1	Komunikace a zpevněné plochy - R01	579 672,59	0,00	86 950,89	666 623,48	6
D1-03	Přístřešek pro popelnice	22 555,32	0,00	3 383,30	25 938,62	0
01.1	Přístřešek pro popelnice - R01	22 555,32	0,00	3 383,30	25 938,62	0
D1-04	Oplocení	158 392,41	0,00	23 758,86	182 151,27	2
01.1	Stavební část - R01	158 392,41	0,00	23 758,86	182 151,27	2
Celkem za stavbu		8 979 038,09	0,00	1 346 855,71	10 325 893,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			324 329,72	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			238 098,67	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			#####	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			822 823,25	9
5	Komunikace	HSV			300 470,83	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			166 160,02	2

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			355 791,63	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			179 262,57	2
64	Výplně otvorů	HSV			620 404,24	7
8	Trubní vedení	HSV			17 720,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			72 135,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			60 481,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			85 216,49	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 816,37	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 014,05	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			238 269,30	3
711	Izolace proti vodě	PSV			182 620,92	2
712	Povlakové krytiny	PSV			75 966,54	1
713	Izolace tepelné	PSV			214 481,81	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			84 580,30	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			81 802,88	1
725	Zařizovací předměty	PSV			161 456,27	2
731	Kotelny	PSV			357 497,55	4
732	Strojovny	PSV			92 533,93	1
733	Rozvod potrubí	PSV			77 432,80	1
734	Armatury	PSV			25 722,68	0
735	Otopná tělesa	PSV			113 332,64	1

762	Konstrukce tesařské	PSV			192 497,49	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			373 402,96	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			45 218,56	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			669 860,04	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			116 622,24	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			117 182,83	1
776	Podlahy povlakové	PSV			202 457,25	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			59 907,77	1
781	Obklady keramické	PSV			70 597,46	1
783	Nátěry	PSV			83 526,20	1
784	Malby	PSV			14 083,14	0
M21	Elektromontáže	MON			446 874,51	5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			13 977,85	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			155 398,74	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 900,94	0
VN	Vedlejší náklady	VN			172 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			80 000,00	1
Cena celkem					#####	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.1	Vedlejší a rozpočtové náklady - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				157 000,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na geodetické práce při provádění stavby - náklady spojené s vytyčením stavby (stavebních objektů i dopravní a technické infrastruktury) odborně způsobilou osobou vč. vypracování vytyčovacího protokolu a geodetické práce v průběhu výstavby dle potřeb zhotovitele						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 19/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl ON		Ostatní náklady				80 000,00		
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel						
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí						
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 19/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.						
10	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 19/ II
		Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
11	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.1	Vedlejší a rozpočtové náklady - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						237 000.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				81 400,68		
1	121101101R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením <i>Sejmutí ornice v prostoru stavby : 23,5*14,5</i>	m3	340,75000	50,00	17 037,50	800-1	RTS 19/ II
2	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, <i>výkopy kolem nadzákladových zdí, v. 0,35m : 134,65*0,35</i>	m3	47,12750	102,00	4 807,01	800-1	RTS 19/ II
3	132201112R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>obvodové základové pasy, hl. 0,5m, š. 0,6m : (5.025+3.975+7.05+10.8+11.025+7.025+10.925+3.05+1.475)*0.5*0.6 pilíř S1 : (0,6*0,8)*1,3</i>	m3	18,72900	860,00	16 106,94	800-1	RTS 19/ II
4	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,72900</i>	m3	18,72900	10,00	187,29	800-1	RTS 19/ II
5	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>středové základové pasy, hl. 0,5m, š. 0,8m : (5.625+11.8+9.6+5.625)*0.5*0.8</i>	m3	13,06000	630,00	8 227,80	800-1	RTS 19/ II
6	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,06000</i>	m3	13,06000	10,00	130,60	800-1	RTS 19/ II
7	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 340,75000</i>	m3	340,75000	39,50	13 459,63	800-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
8	162301102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,72900 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,06000	m3	31,78900	81,10	2 578,09	800-1	RTS 19/ II
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. sklad bystré : 31,789*11	m3	349,67900	25,00	8 741,98	800-1	RTS 19/ II
10	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 31,78900	m3	31,78900	100,00	3 178,90	800-1	RTS 19/ II
11	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 31,78900	m3	31,78900	18,47	587,14	800-1	RTS 19/ II
12	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 31,78900	t	31,78900	200,00	6 357,80	800-1	RTS 19/ II
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání					229 230,59			
13	271571111R0	Polštáře zhuťné pod základy šterkopisek tříděný, násyp pod základy tl. 150mm : š. 0,8m : ((5,625+13,0+10,2+5,625)*0,8)*0,15 š. 0,6m : ((4,25+3,975+5,65+10,8+11,025+5,625+10,925+3,05)*0,6)*0,15 š. 0,5m : ((1,475)*0,5)*0,15 pilíř S1 : (0,6*0,8)*0,15	m3	9,29363	1 250,00	11 617,04	800-2	RTS 19/ II
14	273321311R0	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže podkladní beton tl. 100mm : 191,5*0,1	m3	19,15000	2 775,27	53 146,42	801-1	RTS 19/ II
15	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, obvod základové desky : (4,875+1,545+4,375+1,625+6,725+10,575)*0,25 (11,1+2,275+6,725+10,6+2,57+1,775+0,7+0,4)*0,25 prostory zákl. deskou : (0,125*4)+(0,1*4)*3+(0,125*4)+(0,15*4)+(0,15*2+0,2*2)*0,25	m2	20,00000	385,00	7 700,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient: 0,1			1,73413			
		zaokrouhlení : 0,92462			0,92462			
16	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 20,00000	m2	20,00000	105,00	2 100,00	801-1	RTS 19/ II
17	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků výztuž podkladní beton - KARI síť - 6/150/150 - 3,03kg/m : (191.5)*3.03*0.001 Koeficient: 0,1	t	0,63827	33 000,00	21 062,91	801-1	RTS 19/ II
18	274321321R0	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže středové základové pasy, hl. 0,5m, š. 0,8m : (5.625+11.8+9.6+5.625)*0.5*0.8 obvodové základové pasy, hl. 0,5m, š. 0,6m : (5.025+3.975+7.05+10.8+11.025+7.025+10.925+3.05+1.475)*0.5*0.6	m3	31,16500	2 820,00	87 885,30	801-1	RTS 19/ II
19	274354043R0	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. prostup 0,3x0,3m : 6 prostup trubka pr. 110mm : 1	kus	7,00000	638,00	4 466,00	801-1	RTS 19/ II
20	274361821R0	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) výztuž zákl. pasů : ozn. č. 2, 3, 5, 7, 8 : R10 - 0,62kg/m : (20,0+138,6+16,0+48,0+175)*0,62*0,001 ozn. č. 1, 4, 6, 9 : R16 - 1,58kg/m : (60,0+48,0+192,0+57,6)*1,58*0,001 výztuž patky P1 : ozn. č. 10 : R12 - 0,89kg/m : (8,7)*0,89*0,001 ozn. č. 11 : R6 - 0,222kg/m : (2,32)*0,222*0,001	t	0,94274	30 000,00	35 824,12	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Koeficient: 0,15		0,12297				
21	275321321R0	Beton základových patek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže pilíř S1 : (0,6*0,8)*0,5	m3	0,24000	2 820,00	676,80	801-1	RTS 19/ II
				0,24000				
22	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, pilíř S1 : (0,6*2+0,8*2)*0,5 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,46	m2	2,00000	312,00	624,00	801-1	RTS 19/ II
				1,40000				
				0,14000				
				0,46000				
23	275351216R0	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000	m2	2,00000	64,00	128,00	801-1	RTS 19/ II
				2,00000				
24	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 plochá střecha : 88,0 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 3,2	m2	100,00000	40,00	4 000,00	800-2	RTS 19/ II
				88,00000				
				8,80000				
				3,20000				
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce					1 121 299,65			
25	311112320RT	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, nadzákladové zdivo v. 0,5m : 1,775*0,5 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,02375	m2	1,00000	980,00	980,00	801-1	RTS 19/ II
				0,88750				
				0,08875				
				0,02375				
26	311112330RT	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, nadzákladové zdivo v. 0,5m : (6.725+10.2+6.025+8.155+6.325+8.1+6.325)*0.5 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,47975	m2	29,00000	1 390,00	40 310,00	801-1	RTS 19/ II
				25,92750				
				2,59275				
				0,47975				
27	311112340RT	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C20/25	m2	20,00000	1 790,00	35 800,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, nadzákladové zdivo v. 0,5m : Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,67025			17,57250 1,75725 0,67025			
28	311112350RT	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 500 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, nadzákladové zdivo v. 0,5m : 2,5*0,5 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,625	m2	2,00000	2 290,00	4 580,00	801-1	RTS 19/ II
					1,25000 0,12500 0,62500			
29	311271175RT	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,654$ W/m ² K přízdívka pro uložení schodiště : 1,95*1,575 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,62162	m2	4,00000	978,00	3 912,00	801-1	RTS 19/ II
					3,07125 0,30713 0,62162			
30	311271176RT	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,637$ W/m ² K 1.NP : $(1,8+3,5+10,6+6,35+6,35+4,25+6,35+1,9+10,65)*3,0$ -(otvory) : - $(1,8*2,3+3,6*2,3+4,1*1,4+1,18*2,3+1,38*0,7+0,9*2,02+0,8*2,02)$ 2.NP : $(10,6*2)*0,95$ štitové stěny : $(43,88*2)$ -(otvory) : $-(3,85*1,4+4,1*1,4)$ Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,5794	m2	250,00000	1 320,00	330 000,00	801-1	RTS 19/ II
					155,25000 -25,27400 20,14000 87,76000 -11,13000 22,67460 0,57940			
31	311271178RT	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,442$ W/m ² K zakládací vrstva : $(4,95+2,0+4,3+2,645+11,1+10,65)*0,25$	m2	8,91125	1 690,00	15 060,01	801-1	RTS 19/ II
					8,91125			
32	311271182RO	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,179$ W/m ² K 1.NP : $(4,95+2,0+4,3+2,645+11,1+10,65)*2,75$ - $((2,1*0,7+2,3*2,3+4,3*2,3+(1,15*2,3)*2+2,55*2,3+1,7*0,7))$	m2	76,00000	1 870,00	142 120,00	801-1	RTS 19/ II
					98,02375 -28,99500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01-1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient: 0,1		6,90288				
		zaokrouhlení : 0,068371		0,06837				
33	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výztuž R6 - 0,222kg/m, výška zdi 0,5m : vodorovná 2ks - 1řada : (((5,025+3,975+7,05+10,8+11,025+7,025+10,925+3,05+1,475)*2)*2)*0,22 *n nn1 (((5,625+11,8+9,6+5,625)*2)*2)*0,22*0,001 svislá po 0,5m, d. 0,75m : (((5,025+3,975+7,05+10,8+11,025+7,025+10,925+3,05+1,475)/0,5)*0,75) *n 22*n nn1 (((5,625+11,8+9,6+5,625)/0,5)*0,75)*0,22*0,001 Koeficient: 0,1	t	0,12378	38 000,00	4 703,64	801-1	RTS 19/ II
				0,05311				
				0,02873				
				0,01992				
				0,01077				
				0,01125				
34	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm překlady 1.NP : ozn. P1 : 1	kus	1,00000	480,00	480,00	801-1	RTS 19/ II
				1,00000				
35	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm překlad 1.NP : ozn. P2 : 10	kus	10,00000	653,00	6 530,00	801-1	RTS 19/ II
				10,00000				
36	317121043RT	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm překlad 1.NP : ozn. P3 : 1	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00	801-1	RTS 19/ II
				1,00000				
37	317121044RT	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm překlad 1.NP : ozn. P3 : 1	kus	1,00000	2 130,00	2 130,00	801-1	RTS 19/ II
				1,00000				
38	317121044RT	Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm překlad 1.NP : ozn. P5 - 3x : 3*2	kus	6,00000	1 730,00	10 380,00	801-1	RTS 19/ II
				6,00000				
39	317121045RT	Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 690,00	2 690,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlady 1.NP :						
		ozn. P6 : 1		1,00000				
40	317998112R01	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	7,00000	61,09	427,35	801-1	RTS 19/ II
		překlady 1.NP :						
		ozn. P5 - 2x TI 70mm : 1,75*2		3,50000				
		ozn. P7 - 1x TI 70mm : 2,25		2,25000				
		Koeficient: 0,1		0,57500				
		zaokrouhlení : 0,675		0,67500				
41	317998115R01	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	9,00000	72,55	652,95	801-1	RTS 19/ II
		překlady 1.NP :						
		ozn. I1 - 1x : 2,85		2,85000				
		ozn. I2 - 1x : 4,7		4,70000				
		Koeficient: 0,1		0,75500				
		zaokrouhlení : 0,695		0,69500				
42	317941123RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	1,78572	35 000,00	62 500,20	801-1	RTS 19/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		překlady 1.NP :						
		I profil č.14 - 14,4kg/m :						
		ozn. I1 - 3x I č.14 - 2,85m : (2,85*3)*14,4*0,001		0,12312				
		ozn. I2 - 3x I č.14 - 4,7m : (4,7*3)*14,4*0,001		0,20304				
		ozn. I7 - 2x I č.14 - 4,7m : (4,7*2)*14,4*0,001		0,13536				
		I profil č.16 - 17,9kg/m :						
		ozn. I3 - 2x I č.16 - 2,9m : (2,9*2)*17,9*0,001		0,10382				
		I profil č.18 - 21,9kg/m :						
		ozn. I4 - 2x I č.18 - 21,9kg/m : (2,9*2)*21,9*0,001		0,12702				
		I profil č.20 - 26,3kg/m :						
		ozn. I5 - 2x I č.20 - 4,05m : (4,05*2)*26,3*0,001		0,21303				
		ozn. I6 - 2x I č.20 - 4,8m : (4,8*2)*26,3*0,001		0,25248				
		překlady 2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I profil č. 20 - 26,3kg/m :						
		ozn. I8 - 2x I č.20 - 4,55m : (4,55*2)*26,3*0,001		0,23933				
		ozn. I9 - 2x I č.20 - 4,3m : (4,3*2)*26,3*0,001		0,22618				
		Koeficient: 0,1		0,16234				
43	330321311R0	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 20/25	m3	1,10176	3 564,71	3 927,45	801-1	RTS 19/ II
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Sloup S1 : 3,14*103,2*0,001*3,4		1,10176				
44	331272111RT	Zdivo pilířů z cihel nepálených z pilířových tvárnic s bet. výplní půdorysu	m	45,90000	1 350,00	61 965,00	801-1	RTS 19/ II
		0,6 x 0,25 m, výztuž 6x R12, tlmminky po 100 mm						
		volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování)						
		pilíře (v půdorysech ozn. 1) :						
		1.NP - 12x : 3,0*12		36,00000				
		2.NP - 3x : 3,3*3		9,90000				
45	332361821R0	Výztuž oblých sloupů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,02147	45 048,26	967,19	801-1	RTS 19/ II
		pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.						
		Sloup S1 - 1.NP :						
		R12 hl. výztuž ozn. 112 : 3,35*6*0,888*0,001		0,01785				
		R6 tlmminky ozn. 113 : 0,68*24*0,222*0,001		0,00362				
46	342261112RT	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	89,34520	826,80	73 870,61	801-1	RTS 19/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.						
		Včetně dodávek materiálu.						
		příčky 2.NP : (8,0+3,35*2+10,27+5,985+3,125)*2,8		95,42400				
		-(otvory) : -(0,8*1,97)*7		-11,03200				
		Koeficient: 0,05		4,21960				
		zaokrouhlení : 0,7336		0,73360				
47	342261211RT	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	13,79005	911,60	12 571,01	801-1	RTS 19/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.						
		Včetně dodávek materiálu.						
		příčky 2.NP : (3,265+1,775)*2,8		14,11200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(otvory) : -(0,8*1,97)		-1,57600				
		Koeficient: 0,05		0,62680				
		zaokrouhlení : 0,62725		0,62725				
48	342261212RT	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	8,96110	954,00	8 548,89	801-1	RTS 19/ II
		příčky 2.NP : 2,55*1,65+(2,8+1,25)/2*2,62		9,51300				
		-(otvory) : -(0,8*1,97)		-1,57600				
		Koeficient: 0,05		0,39685				
		zaokrouhlení : 0,62725		0,62725				
49	342255024RT	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	5,00000	552,00	2 760,00	801-1	RTS 19/ II
		1.NP : 2,05*2,8		5,74000				
		-(otvor) : -(0,8*2,02)		-1,61600				
		Koeficient: 0,1		0,41240				
		zaokrouhlení : 0,4636		0,46360				
50	342255028RT	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	131,00000	739,00	96 809,00	801-1	RTS 19/ II
		1.NP : (4,0+3,37+0,975+2,75+4,5+1,75+6,275+6,1+4,15+6,1+4,35)*2,8		124,09600				
		-(otvory) : -((0,9*2,02)*6+1,0*2,02+(0,8*2,02)*3)		-17,77600				
		2.NP - m2 : 12,75		12,75000				
		Koeficient: 0,1		11,90700				
		zaokrouhlení : 0,023		0,02300				
51	346244381R01	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, výpis ocelových nosníků 1.NP :	m2	18,04600	661,47	11 936,89	801-1	RTS 19/ II
		I č. 14 :						
		pol. č. 10, 11 : (2,85*2+4,7*4)*0,14		3,43000				
		I č. 16 :						
		pol. č. 9 : (2,65*2)*0,16		0,84800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I č.18 :						
		pol. č. 7, 8 : $(4,9*2+2,9*2)*0,18$		2,80800				
		I č.20 :						
		pol. č. 3 -6 : $(4,05*2+4,8*4+2,6*2+2,3*2)*0,2$		7,42000				
		výpis ocelových nosníků 2.NP :						
		I č. 20 :						
		pol. č. 1, 2 : $(4,55*2+4,3*2)*0,2$		3,54000				
52	347016113R0	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami přesazené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, požární odolnost EI 15	m2	10,75942	795,00	8 553,74	801-1	RTS 19/ II
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.						
		1.NP - 1.04, 07,08 : $(0,85+1,1*2)*2,7$		8,23500				
		2.NP - 2.05 : $(2,34+1,154)/2*1,445$		2,52442				
53	346255118R0	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	10,00000	400,00	4 000,00	801-1	RTS 19/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		v místě dřev. obkladu věncovka :		8,96750				
		$(0,67+0,45+4,95+1,55+4,3+10,65+11,1+2,2)*0,25$						
		Koeficient: 0,1		0,89675				
		zaokrouhlení : 0,13575		0,13575				
54	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	134,14000	563,00	78 203,62	801-1	RTS 19/ II
		strop C1.1 :						
		1.NP :						
		1.02, 03, 05, 06, 10-14, 16, 18 :		134,14000				
		$6,26+3,28+4,76+7,32+12,45+12,24*2+12,45+2,66+5,01+12,62$						
55	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	108,47000	614,80	66 687,36	801-1	RTS 19/ II
		2.NP :						
		2.01-03, 2.06-11 : $9,99+9,6+11,0+8,35+6,63+32,9+10,0*3$		108,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace strop C1.2 : 1.NP : 1.04, 07-09, 15, 19 : 1,62+1,76*2+6,39+6,4+11,4	m2	29,33000	593,60	17 410,29	801-1	RTS 19/ II
57	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace 2.NP : 2.04, 05 : 2,0+2,2	m2	4,20000	636,00	2 671,20	801-1	RTS 19/ II
58	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 strop C1.2 : 1.NP : 1.04, 07, 08 : 1,62+1,76*2 2.NP : 2.04, 05 : 2,0+2,2	m2	9,34000	31,80	297,01	801-1	RTS 19/ II
59	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 strop C1.1 : 1.03, 14 : 3,28+2,66	m2	5,94000	31,80	188,89	801-1	RTS 19/ II
60	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 strop C1.1 : 1.NP : 1.02, 06, 16 : 6,26+7,32+5,01 2.01, 2, 6, 7, 9-11 : 9,99+9,6+8,35+6,63+10,0*3 strop C1.2 : 1.09, 15 : 6,39+6,4	m2	95,95000	53,00	5 085,35	801-1	RTS 19/ II
Díl 4					822 823,25			
61	411135002R0	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m bez závěsných háků	kus	38,00000	2 075,00	78 850,00	801-2	RTS 19/ II
62	413941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	2,67008	12 000,00	32 040,96	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		I , IE, U , UE nebo L výpis ocelových nosníků 1.NP : I č. 14 - 14,4kg/m : pol. č. 10, 11 : (2,85*2+4,7*4)*14,4*0,001 I č. 16 - 17,9kg/m : pol. č. 9 : (2,65*2)*17,9*0,001 I č.18 - 21,9kg/m : pol. č. 7, 8 : (4,9*2+2,9*2)*21,9*0,001 I č.20 - 26,2kg/m : pol. č. 3 -6 : (4,05*2+4,8*4+2,6*2+2,3*2)*26,2*0,001 výpis ocelových nosníků 2.NP : I č. 20 - 26,2kg/m : pol. č. 1, 2 : (4,55*2+4,3*2)*26,2*0,001 Koeficient: 0,2						
63	413941125R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výškov. nřps 220 mm I , IE, U , UE nebo L výpis ocelových nosníků 1.NP : nosník HEA 260 - 68,2kg/m : ozn. č. 1,2 : (8,15+4,15)*68,2*0,001 výkres krovu : středová vaznice HEA 300, dl. 10,6m - 2ls (ozn. 4) - 88,3kg/m : (10,6*2)*88,3*0,001 vrcholová vaznice 2x U300, dl. 10,6m (ozn. 5) - 46,2kg/m : (10,6*2)*46,2*0,001 Koeficient: 0,2	t	4,42831	32 000,00	141 705,92	801-1	RTS 19/ II
64	416091071R0	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna	kus	7,00000	1 590,00	11 130,00	801-1	RTS 19/ II
65	417321315R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 věnec 1.NP : V1.1-5 : (20,25*0,2*0,2)+(15,75+4,75)*0,2*0,25+(1,95*0,2*0,2)+(8,9*0,2*0,25) V1.6-10 : (2,4+9,0)*0,2*0,15+(1,9*0,2*0,2)+(6,35*0,2*0,2)+(6,6*0,2*0,2)	m3	8,32394	3 090,00	25 720,97	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V1.11-15 : (3.2*0.2*0.25)+(2.9*0.2*0.2)+(4.25*0.2*0.25)+(1.15*0.2*0.2)+(4.3*0.2*0.2) podbetonávka pod panely : V1.1(6,7,8,9,10,12,14) : (20.25+2.4+9.0+1.9+6.35+6.6+2.9+1.15)*0.25*0.125 věnec 2.NP : (11,35*2+10,6*2)*0,25*0,25				0,70650		
						1,57969		
66	417351115R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	130,44350	500,00	65 221,75	801-1	RTS 19/ II
		1.NP : jednostranné bednění : V1.1(2,3,4,10,11,13,14,15) : (20.25+15.75+4.75+1.95+6.6+3.2+4.25+1.15+4.3)*0.5 oboustranné bednění věnců : V1.11, V1.13 : ((3,2+4,25)*0,5)*2 oboustranné bednění podbetonávek strop. panelů : pod věnci ozn. V1.1(6,7,8,9,10,12,14) : (20.25+2.4+9.0+1.9+6.35+6.6+2.9+1.15)*0.35)*2 pilíř S1 : (0,25*2+0,5*2)*0,5 2.NP : oboustranné bednění věnců : věnec 2.NP : ((11,35*2+10,6*2)*0,5)*2 Koeficient: 0,1				31,10000		
						7,45000		
						35,38500		
						0,75000		
						43,90000		
						11,85850		
67	417351116R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	130,44350	100,00	13 044,35	801-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 130,44350				130,44350		
68	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,49279	42 000,00	62 697,18	801-1	RTS 19/ II
		Včetně distančních prvků. výztuž věnců a záhlvková výztuž 1.NP : R6 - 0,222kg/m : ozn. 102-104, 111, 113 : R8 - 0,395kg/m : ozn. 105-109 : (79,55+15,75+15,9+27,0+25,8)*0,395*0,001 R12 - 0,89kg/m : ozn. 101, 110, 112, 114 : (390,0+216,0+20,1+144,0)*0,89*0,001 R16 - 1,58kg/m : ozn. 115 : (33,6)*1,58*0,001				0,10904		
						0,06478		
						0,68539		
						0,05309		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Políčka
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		podbetonávka strop. panelů - KARI síť 6/100/100 - 4,44kg/m : věnec V1.1.(6,7,8,9,10,12,14) : (20.25+2.4+9.0+1.9+6.35+6.6+2.9+1.15)*0.25)*4.44*0.001		0,05611				
		výztuž věnců a záhlvková výztuž 1.NP : R6 - 0,222kg/m : ozn. 202, 210 : (240,0+40,42)*0,222*0,001		0,06225				
		R12 - 0,89kg/m : ozn. 201, 203-208, 211 : (174+16.8+10.4+35.2+14.4+7.0+4.5+57.6)*0.89*0.001		0,28471				
		R16 - 1,58kg/m : ozn. 209 : (26,4*1,58*0,001)		0,04171				
		Koeficient: 0,1		0,13571				
69	435121111R0	Montáž schodišťových ramen s podestou do 3 t	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		RTS 19/ II
70	13380625R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm výpis ocelových nosníků 1.NP : I č. 14 - 14,4kg/m : pol. č. 10, 11 : (2,85*2+4,7*4)*14,4*0,001	t	0,42336	25 000,00	10 584,00	SPCM	RTS 19/ II
		Koeficient: 0,2		0,35280	0,07056			
71	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm výpis ocelových nosníků 1.NP : I č. 16 - 17,9kg/m : pol. č. 9 : (2,65*2)*17,9*0,001	t	0,11384	25 000,00	2 846,00	SPCM	RTS 19/ II
		Koeficient: 0,2		0,09487	0,01897			
72	13480810R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm výpis ocelových nosníků 1.NP : I č.18 - 21,9kg/m : pol. č. 7, 8 : (4,9*2+2,9*2)*21,9*0,001	t	0,40997	25 000,00	10 249,25	SPCM	RTS 19/ II
		Koeficient: 0,2		0,34164	0,06833			
73	13480815R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 200 mm	t	1,16642	25 000,00	29 160,50	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis ocelových nosníků 1.NP : I č.20 - 26,2kg/m : pol. č. 3 -6 : (4,05*2+4,8*4+2,6*2+2,3*2)*26,2*0,001 Koeficient: 0,2			0,97202 0,19440			
74	13483340R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 300 mm výkres krovu : vrcholová vaznice 2x U300, dl. 10,6m (ozn. 5) - 46,2kg/m : (10,6*2)*46,2*0,001 Koeficient: 0,2	t	1,17533	22 000,00	25 857,26	SPCM	RTS 19/ II
75	13486330R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 260 mm výpis ocelových nosníků 1.NP : nosník HEA 260 - 68,2kg/m : ozn. č. 1,2 : (8,15+4,15)*68,2*0,001 Koeficient: 0,2	t	1,00663	28 000,00	28 185,64	SPCM	RTS 19/ II
76	13487140R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 300 mm výkres krovu : středová vaznice HEA 300, dl. 10,6m - 2ls (ozn. 6) - 88,3kg/m : (10,6*2)*88,3*0,001 Koeficient: 0,2	t	2,24635	28 000,00	62 897,80	SPCM	RTS 19/ II
77	4Rpol0001	Železobetonové prefabrikované schodiště - 2x rameno, 1x mezipodesta	kompl	1,00000	41 200,00	41 200,00		Vlastní
78	593467590R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 7,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 5/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m strop 1.NP : 2,01*8+2,54*5+2,14*3+6,31*7+4,7*9+6,32*7	m	165,91000	1 081,50	179 431,67	SPCM	RTS 19/ II
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní			165,91000	166 160,02		
79	611481211RT	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, skladba S2.6 - zateplení částí nad terasou : (4,75*2,4+4,3*0,2) svislá část zateplení : (4,3+2,4)*0,5 Koeficient: 0,1 zakrouhlení : 0,829	m2	18,00000	280,00	5 040,00	801-1	RTS 19/ II
80	612473186R0	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	65,00000	50,00	3 250,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
81	612475111RT	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 10 mm v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství	m2	75,32600	220,00	16 571,72	801-1	RTS 19/ II
		omítka pod obklady :		81,79000				
		1.04, 07, 08, 09, část 05, část 1.15 :						
		((2,05*2+0,85*2)+(1,1*2+1,6*2)*2+(3,65*2+1,75*2))*2,8+(3,9*0,6)+(1,95*1,4)						
		-(otvory) : -(0,8*2,02)*4		-6,46400				
82	612475211RT	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 10 mm v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství	m2	434,76400	325,00	141 298,30	801-1	RTS 19/ II
		1.NP :						
		1.02-1.03, 1.05 : ((2,3*2+2,72*2)+(2,05*2+1,6*2)+(10,85*2+5,5*2))*2,8		140,11200				
		-(otvory) : -((1,0*2,23+0,9*2,02*2+1,0*2,02)+(0,9*2,02+0,8*2,02+2,1*0,7))		-12,79000				
		-((4,3*2,3+0,9*2,02*2+0,8*2,02+1,0*2,02+1,2*2,02+3,6*2,3))		-27,86600				
		1.06, 1.10 : ((6,1*2+1,2*2)+(3,0*2+4,15*2))*2,8		80,92000				
		-(otvory) : -		-18,13100				
		((1,2*2,02+0,8*2,02*3+0,9*2,02*2+1,2*2,3)+(0,9*2,02+1,15*2,3))		173,57200				
		1.11-1.15 :						
		((2,95*2+4,15*2)+(2,95*2+4,15*2)+(3,0*2+4,15*2)+(3,22*2+0,825*2)+(1,6*2+4,0*2))*2,8		-18,81100				
		-(otvory) : -						
		((0,9*2,02+1,15*2,3)+(0,9*2,02+1,95*1,4)*2+(0,8*2,02)+(0,9*2,02)*2)		51,07200				
		1.16 : (1,83+3,025+3,37+0,975+0,95+1,95+3,19+0,25+0,9+1,8)*2,8		-5,03800				
		-(otvory) : -(0,9*2,02+1,4*2,3)						
		2.NP :						
		2.01-05 :						
		východ. a západ. obvod. zeď - půlštět v. 1,5m : (10,1*1,5)*2		30,30000				
		-(okna) : -((1,98*0,9)+(1,98+0,98)*0,9)		-4,44600				
		štitové zdi : 28,5*2		57,00000				
		-(okna) : -(3,85*1,4+4,1*1,4)		-11,13000				
Díl 62 Úpravy povrchů vnější					346 863,63			
83	602021187RW	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	215,84000	280,00	60 435,20	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 18,00000		18,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 184,00000		184,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 3,84000		3,84000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 10,00000		10,00000				
84	622311521RU	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	5,86250	1 350,00	7 914,38	801-1	RTS 19/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Do ceny je třeba zahrnout výztužné lišty, typ kotev a jejich počet na m2 dle PD.						
		sokl nad úrovní terénu : $(7,0+11,0+2,7+1,6+0,7+0,45)*0,25$		5,86250				
85	622311526RU	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	10,85000	1 705,00	18 499,25	801-1	RTS 19/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Do ceny je třeba zahrnout výztužné lišty, typ kotev a jejich počet na m2 dle PD.						
		sokl nad úrovní terénu : $(4,95+1,75+4,2+1,6+6,8+10,6+11,1+2,4)*0,25$		10,85000				
86	622311137RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	184,00000	1 120,00	206 080,00	801-1	RTS 19/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Do ceny je třeba zahrnout výztužné lišty, typ kotev a jejich počet na m2 dle PD. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		obvodové zdivo - skladba S3.1 :						
		1.NP : $(1,6+2,7+11,0+7,0)*2,8$		62,44000				
		-(otvory) : $-(1,4*2,3+3,6*2,3+4,1*1,4)$		-17,24000				
		2.NP : $(11,75*2+11,0*2)*1,75$		79,62500				
		štitové stěny : $(29,0*2)$		58,00000				
		-(otvory) : $-(3,85*1,4+0,94*0,95+2+4,1*1,4+0,94*0,95*2)$		-15,80900				
		Koeficient: 0,1		16,70160				
		zaokrouhlení : 0,2824		0,28240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost
87	622311153RV	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapnickou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 1.NP : $((3,6+2,3*2)+(4,1+1,4*2))*0,2$ 2.NP : $((3,85+1,4*2)+(0,95*2)*8+(4,1+1,4*2))*0,2$ Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,353	m2	10,00000	500,00	5 000,00	801-1	RTS 19/ II
88	622311863RT	Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. tepelná izolace parapetů : $(3,6+4,1+1,15*2+2,55+1,7+2,1+1,38)*0,2$ Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,0994	m2	4,00000	690,00	2 360,00	801-1	RTS 19/ II
89	622421491R01	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. 1.NP : $(1,38+1,8+3,6+4,1+4,3+1,15*2+2,55+1,7+1,18+4,3)$ 2.NP : $(3,85+4,1)$ Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,324	m	39,00000	30,00	1 170,00	801-1	RTS 19/ II
90	622421494R01	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. 1.NP : $(1,38+3,6+4,1+1,15*2+2,55+1,7+4,3)$ 2.NP : $(3,85+4,1)$ Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,332	m	31,00000	35,00	1 085,00	801-1	RTS 19/ II
91	622473187RT	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky 1.NP : $(1,38+0,7*2)+(1,8+2,3*2)+(3,6+2,3*2)+(4,1+1,4*2)+(4,3+2,3*2)+(1,15+2,3*2)*4$ $(2,55+2,3*2)+(1,7+0,7*2)+(1,18+2,3*2)+(2,1+0,7*2)+(2,0+2,3*2)$	m	113,00000	35,00	3 955,00	801-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : (3,85+1,4*2)+(0,95*2)*4+(4,1*1,4)		19,99000				
		Koeficient: 0,1		10,23000				
		zaokrouhlení : 0,47		0,47000				
92	622475121RT	Omítky vnější stěn vápenocementové dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm složitost 1 + 2	m2	152,00000	260,00	39 520,00	801-1	RTS 19/ II
		ze suché omítkové směsi						
		obvodové zdivo - skladba S3.5, S3.6 :		160,74000				
		(0,7+0,45+4,95+1,75+4,15+1,75+6,75+10,65+11,1+2,4)*3,6						
		-(otvory) : -(2,1*2,3+1,18*2,3+1,7*0,7+2,55*2,3+1,15*2,3+4,3*2,3)		-27,13400				
		sloupek ze ztraceného bednění (ozn. 2) : (0,5*2+0,25*2)*2,6		3,90000				
		Koeficient: 0,1		13,75060				
		zaokrouhlení : 0,7434		0,74340				
93	622481211RT	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	3,84000	220,00	844,80	801-1	RTS 19/ II
		Vstup do OJ - skladba S3.5a : (2,2+0,2)*1,6		3,84000				
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					177 559,60			
94	631312611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	16,75120	3 700,00	61 979,44	801-1	RTS 19/ II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		1.NP :						
		skladba S2.1, S2.2 - podlaha 1.02 - 1.16, tl. 65mm :		9,06425				
		(6,26+3,28+1,62+47,61+7,32+1,76*2+6,39+12,45*2+12,24*2+2,66+6,4+5						
		0,11*0,065						
		skladba S2.3 - 1.18, tl. 70mm : 12,62*0,07		0,88340				
		2.NP :						
		skladba S2.4, S2.5, S2.6, tl. 65mm :		6,80355				
		(9,16+9,6+11,0+1,69+2,25+8,2+5,88+30,85+8,67*2+8,69)*0,065						
95	631319151R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	16,75120	300,00	5 025,36	801-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 16,75120		16,75120				
96	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,37966	30 000,00	11 389,80	801-1	RTS 19/ II
		1.NP - skladba S2.1, S2.2, S2.3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výpis zámečnických prvků :

Z01b, Z01c : (2,1*0,7+1,3*0,7)

2,38000

##	769000010R01	Montáž otvorových prvků z plastů oken s vypněním	m	78,90000	550,00	43 395,00	800-769	RTS 19/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

Měrou jednotkou je obvod okna.

P01 - P08 : 4,8+9,7+6,9+13,2+11,0+11,8+10,5+11,0

78,90000

##	64Rpo004	P04 - okno jednokřídlé, otevíravé, boční a spodní světlík(fix),	kus	1,00000	38 516,00	38 516,00		Vlastní
##	64Rpol001	P01 - okno plastové, jednokřídlé, sklopné, 1200x700mm, izolační trojsklo	kus	1,00000	3 897,00	3 897,00		Vlastní
##	64Rpol002	P02 - okno plastové, dvoukřídlé, otevíravé, sklopné, 2550x2300mm, izolační trojsklo	kus	1,00000	26 239,00	26 239,00		Vlastní
##	64Rpol003	P03 - okno plastové, jednokřídlé, otevíravé, spodní světlík(fix), 1150x2300mm	kus	2,00000	10 818,00	21 636,00		Vlastní
##	64Rpol005	P05 - okno pásové, 2x otevíravé, 2x fix, 4100x1400mm	kus	1,00000	22 318,00	22 318,00		Vlastní
##	64Rpol006	P06 - okno jednokřídlé, otevíravé, boční a spodní světlík(fix), 3600x2300mm	kus	1,00000	31 884,00	31 884,00		Vlastní
##	64Rpol007	P07 - okno pásové, 4x otevíravé-sklopné, 3850x1400mm	kus	1,00000	24 132,00	24 132,00		Vlastní
##	64Rpol008	P08 - okno pásové, 4x otevíravé-sklopné, 4100x1400mm	kus	1,00000	25 843,00	25 843,00		Vlastní
##	64Rpol009	P09 - okno plastové střešní, kyvné, 780x980mm, izolační trojsklo, vč. zastíhující rolety	kus	2,00000	21 000,00	42 000,00		Vlastní
##	64Rpol010	P10 - okno plastové střešní, kyvné, 940x1180mm, izolační trojsklo, vč. zastíhující rolety	kus	3,00000	21 000,00	63 000,00		Vlastní
##	64Rpol011	P11 - okno plastové střešní, kyvné, 940x1180mm, izolační trojsklo, vč. zastíhující rolety	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
##	64Rpol012	Z01a - vstupní dveře dvoukřídlé, hliníkové, levé křídlo fix, 2300x2300mm	kus	1,00000	66 000,00	66 000,00		Vlastní
##	64Rpol013	Z01b - okno jednokřídlé, hliníkové, sklopné, 2100x700mm	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
##	64Rpol014	Z01c - okno jednokřídlé, hliníkové, sklopné, 1300x700mm	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
##	64Rpol015	Z02 - vstupní dveře jednokřídlé, hliníkové, 1180x2300mm, plné	kus	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
##	64Rpol016	Z03 - vstupní dveře dvoukřídlé, levé, hliníkové, levé křídlo fix, 1800x2300mm	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00		Vlastní
##	64Rpol017	Dveře vnitřní jednokřídlé posuvné do pouzdra, 1100x1970mm, prosklené	kus	1,00000	4 831,20	4 831,20		Vlastní

výpis truhlářských výrobků :

T05 : 1

1,00000

##	767Rpol0001	Montáž dveří z Al - profilů	m2	12,14400	1 410,00	17 123,04		Vlastní
----	-------------	-----------------------------	----	----------	----------	-----------	--	---------

výpis zámečnických prvků :

Z1a, Z02, 03 : (2,3*2,3)+(1,18*2,3)+(1,8*2,3)

12,14400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	5533536064R	pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, zárubeň v rovině s obrysem stěny; š průchodu 1 200 mm; h průchodu 1 970 mm; tl. dokončené příčky 151-600 mm	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 1,00000		1,00000				
		pouzdro vč. zárubně - T14 : 1		1,00000				
Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					15 281,00		
##	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční příčkou z betonu prostého	m	59,00000	259,00	15 281,00	822-1	RTS 19/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm		53,40000				
		obrubník okolo kapového chodníčku :		5,34000				
		0.55+7.35+11.75+6.35+2.45+12.85+11.55+0.55		0,26000				
		Koeficient: 0,1						
		zaokrouhlení : 0,26						
Díl 94	Lešení a stavební výtahy					85 216,49		
##	941941041R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	324,22500	75,00	24 316,88	800-3	RTS 19/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.		107,10000				
		část s dřevěným obkladem : (2,2+16,3+11,1+6,1)*3,0		170,37500				
		štitové stěny : (11,75*2)*7,25		46,75000				
		západní strana : 11,0*4,25						
##	941941111R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	29 504,47500	0,90	26 554,03	800-3	RTS 19/ II
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 324,22500		324,22500				
		Koeficient: 90		29				
##	941941841R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	324,22500	55,00	17 832,38	800-3	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 324,22500		324,22500				
##	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	275,22000	60,00	16 513,20	800-3	RTS 19/ II
		1.01 - 1.19 : (7,09+6,26+3,28+1,62+47,61+7,32+1,76*2+6,39+12,45)		95,54000				
		(12,24*2+12,45+2,66+6,4+5,01+1,07+12,62+11,4)		76,09000				
		2.01 - 2.11 : (9,16+9,6+11,0+1,69+1,55+7,07+6,83+30,86+8,67*2+8,69)		103,59000				
Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					19 816,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičiho přístroje	kus	2,00000	300,00	600,00	801-1	RTS 19/ II
##	953941110R0	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, schodišťové madlo - T24 : 9,9	m	9,90000	288,33	2 953,47	801-4	RTS 19/ II
##	953941331R0	Osazení drobných kovových výrobků železných rohoží s rámy na ploše přes 1 m2 bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, výpis zámečnických výrobků : Z05, Z06 : 1+1	kus	2,00000	891,45	1 782,90	801-4	RTS 19/ II
##	95Rpol001	Zařízení autonomní detekce a signalizace kouře - autonomní hlásič kouře, detektor reagující na viditelné zplodiny - napájení 9V baterií, indikace vybití baterie - zvukovost >85dB (3m) - umístění dle PBŘ	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
##	95Rpol003	Schodišťové madlo, dřevěné dubové, průměr 40mm, kotvené nerezovými konzolami Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 9,90000	m	9,90000	1 200,00	11 880,00		Vlastní
##	44.001	Přístroj hasicí práškový P6Th, 34A Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 2,00000	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
##	95.001	Informační bezpečnostní tabulka - Hlavní uzávěr vody	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
##	95.002	Informační bezpečnostní tabulka - Hlavní vypínač elektrického proudu	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
Díl 99	Staveništní přesun hmot 145 419,03							
##	998011002R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	559,30398	260,00	145 419,03	801-1	RTS 19/ II
Díl 711	Izolace proti vodě 182 620,92							
##	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AL P izolace zákl. desky : 191,5 plochá střecha : 15,5*1,8+8,5*6,1	m2	271,25000	35,22	9 553,43	800-711	RTS 19/ II
					191,50000			
					79,75000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Políčka
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P,č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	711112001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	55,98525	45,00	2 519,34	800-711	RTS 19/ II
		svislá izolace nadzákl. zdíva :		34,69700				
		(4,875+1,545+4,375+1,625+6,725+10,575+11,1)*0,85		21,28825				
		(2,275+6,725+10,6+2,57+1,775+0,7+0,4)*0,85						
##	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posvornem	m2	312,00000	250,00	78 000,00	800-711	RTS 19/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.		271,25000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 271,25000		40,68750				
		Koeficient: 0,15		0,06250				
		zaokrouhlení : 0,0625						
##	711142559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posvornem	m2	62,00000	270,00	16 740,00	800-711	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 55,98525		5,59853				
		Koeficient: 0,1		0,41622				
		zaokrouhlení : 0,41622						
##	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	133,94450	500,00	66 972,25	800-711	RTS 19/ II
		jednovrstvá						
		hydroizolace pod obklady a dlažby :						
		1.NP :						
		1.07-09 : ((1,1*1,6)+(1,1*2+1,6*2)*2,7)*2		32,68000				
		(3,65*1,75)+(3,65*2+1,75*2)*2,7		35,54750				
		-(otvory) : -((0,7*1,97)*3+(1,2*2,3))		-8,89700				
		1.15 : ((1,6*4,0)+(1,95*1,4))		9,13000				
		2.04-06 : ((1,025*1,66)*2+(1,025*2+1,66*2)*2,7)		17,90200				
		((2,2*3,125)+(2,2*2,7))		12,81500				
		-(otvor) : -(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		2.NP :						
		2.04-06 : (1,025*1,65)+(1,025*2+1,65*2)*2,7		16,13625				
		(1,035*1,65)+(1,035*2+1,65*2)*2,7		16,20675				
		(2,2*2,7)		5,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(otvory) : -(0,7*1,97)*2			-2,75800			
##	711823121RT	Ochrana konstrukcí novou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	62,00000	100,00	6 200,00	800-711	RTS 19/ II
		izolace nadzákl. zdí : (4.875+1.545+4.375+1.625+6.725+10.575+11.1)*0.85 (2,275+6,725+10,6+2,57+1,775+0,7+0,4)*0,85 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,41622			34,69700 21,28825 5,59853 0,41622			
##	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	2,72794	956,26	2 635,90	800-711	RTS 19/ II
Díl 712 Povlakové krytiny								
##	712371801RZ	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	120,00000	423,33	50 799,60	800-711	RTS 19/ II
		plochá střecha : 93,75 nadezdívka : (15,15*2+9,75*2)*0,2 Koeficient: 0,15 zaokrouhlení : 0,7335			93,75000 9,96000 15,55650 0,73350			
##	712378004R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie závětná lišta, RŠ 250 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K09 : 36,5	m	36,50000	143,17	5 225,71	800-711	RTS 19/ II
					36,50000			
##	712378005R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K12 : 17,5	m	17,50000	149,35	2 613,63	800-711	RTS 19/ II
					17,50000			
##	712378006R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnější, RŠ 100 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K11 : 50,0	m	50,00000	88,56	4 429,00	800-711	RTS 19/ II
					50,00000			
##	712378007R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	50,00000	140,08	7 004,00	800-711	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Políčka
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. K09 : 50,0		50,0000				
##	712378101RT	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnící manžety. výpis klempířských prvků : K23 : 1	kus	1,00000	1 215,40	1 215,40	800-711	RTS 19/ II
##	712378110R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnitřní koutová tvarovka s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků včetně dodávek tvarovky	kus	5,00000	54,59	272,95	800-711	RTS 19/ II
##	712378111R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií vnější koutová tvarovka s manžetou z fólie z měkčeného PVC včetně dodávek výrobků včetně dodávek tvarovky	kus	1,00000	54,59	54,59	800-711	RTS 19/ II
##	767396101R0	Montáž krytiny střech plechem tvarovaným Montáž prostupových tvarovek pro krytinu střech plochy do 0,25 m2 P07 : 1	soubor	1,00000	257,50	257,50	800-767	RTS 19/ II
##	283483342R	manžeta prostupová typ střešní; světlost 200 mm; h = 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 1,00000	kus	1,00000	476,89	476,89	SPCM	RTS 19/ II
##	998712101R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,46863	7 718,82	3 617,27	800-711	RTS 19/ II
Díl 713 Izolace tepelné					199 145,11			
##	713111125R0	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, skladba S2.6 - zateplení části nad terasou : (4,75*2,4+4,3*0,2)	m2	12,26000	650,00	7 969,00	800-713	RTS 19/ II
##	713111130R0	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, skladba S1.4 : (2,25+7,75+2,25)*11,0	m2	134,75000	42,40	5 713,40	800-713	RTS 19/ II
##	713111211RK	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s nřelením spojů včetně dodávek fólie včetně dodávek fólie a spojovacích prostředků. skladba S1.4 : (2,25+7,75+2,25)*11,0 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,775	m2	149,00000	84,80	12 635,20	800-713	RTS 19/ II
##	713121111R0	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	255,66000	25,00	6 391,50	800-713	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		skladba S2.1, S2.2 - podlaha 1.02 - 1.16, tl. 100mm :		139,45000				
		6.26+3.28+1.62+47.61+7.32+1.76*2+6.39+12.45*2+12.24*2+2.66+6.4+5.						
		skladba S2.3 - 1.18, tl. 100mm : 12,62		12,62000				
		2.NP :						
		skladba S2.4,(5,6) - 2.01 - 2.11 :		103,59000				
		9.16+9.6+11.0+1.69+1.55+7.07+6.63+30.86+(8.67*2)+8.69						
##	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	8,96750	350,00	3 138,63	800-713	RTS 19/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		tep. izolace věnce : (0,67+0,45+4,95+1,55+4,3+10,65+11,1+2,2)*0,25		8,96750				
##	713141327R0	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 300 mm	m2	72,32500	166,92	12 217,14	800-713	RTS 19/ II
		na kotvy :						
		plochá střecha :						
		spádová vrstva + izolace tl. 140mm : (5,9*9,75+9,25*1,6)		72,32500				
##	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie,	m2	268,00000	28,00	6 700,00	800-713	RTS 19/ II
		včetně dodávek PE fólie						
		1.NP :						
		skladba S2.1, S2.2 - podlaha 1.02 - 1.16 :		139,45000				
		6.26+3.28+1.62+47.61+7.32+1.76*2+6.39+12.45*2+12.24*2+2.66+6.4+5.						
		2.NP :						
		skladba S2.4,(5,6) - 2.01 - 2.11 :		103,45000				
		9.16+9.6+9.75+1.72+2.25+8.2+5.88+30.86+(8.67*2)+8.69						
		Koeficient: 0,1		24,29000				
		zaokrouhlení : 0,81		0,81000				
##	28375624R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 70,0 mm; tl. po zatížení 67,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; $\rho = 2,000 \text{ m}^2/\text{K} \cdot \text{m}^3$; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³	m2	114,00000	160,00	18 240,00	SPCM	RTS 19/ II
		2.NP :						
		skladba S2.4,(5,6) - 2.01 - 2.11 :		103,45000				
		9.16+9.6+9.75+1.72+2.25+8.2+5.88+30.86+(8.67*2)+8.69						
		Koeficient: 0,1		10,34500				
		zaokrouhlení : 0,205		0,20500				
##	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m3	37,98685	1 850,00	70 275,67	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 255,66000*0,1		25,56600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Četkem	Cenfk	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 8,96750			8,96750			
		Koeficient: 0,1			3,45335			
##	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 plochá střecha - tepelná izolace, tl. 140mm : Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 72,32500*0,14	m3	10,12550	1 248,30	12 619,41	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 72,32500*0,14			10,12550			
##	2837593904R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 5,120 m2K/W; U = 0,200 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3 Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,26000 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,514	m2	14,00000	270,00	3 780,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 12,26000			12,26000			
		Koeficient: 0,1			1,22600			
		zaokrouhlení : 0,514			0,51400			
##	28375972R	deska spádová, klin EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK plochá střecha - spádová vrstva, pr. tl. 90mm : Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 72,32500*0,09	m3	6,50925	1 404,02	9 144,98	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 72,32500*0,09			6,50925			
##	63151413.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,050 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 134,75000 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,775	m2	149,00000	190,00	28 310,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 134,75000			134,75000			
		Koeficient: 0,1			13,47500			
		zaokrouhlení : 0,775			0,77500			
##	998713102R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,68024	750,00	2 010,18	800-713	RTS 19/ II
DII 721	Vnitřní kanalizace				8 398,69			
##	721234101RT	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným línkem, s izolační svorkou, košík D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu – dvouúrovňový střešní vtok z polyamidu PA6 s tepelně izolačními vlastnostmi – svislý střešní vtok s integrovaným přífřezem asfaltového pásu pro napojení parozábrany – nástavec na výšku tepelně izolační vrstvy (160mm) s integrovaným přífřezem z hydroizolační fólie pro napojení na HI vrstvy + ochranný koš P12 : 2	kus	2,00000	3 404,15	6 808,30	800-721	RTS 19/ II
					2,00000			
##	721242111R0	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt. nečistot, se suchou a nezám. klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam. těs. kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,07946	4 283,77	340,39	800-721	RTS 19/ II
Díl 762 Konstrukce tesařské								
##	762332120R0	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² výpis hraněného řeziva : pozednice 140x140mm : 1,66+0,1+1,76+3,76+6,27+1,95 krokve 100x180mm : 7,4*22+5,5+5,9 kleštiny 80x200mm : 8,4*22	m	374,50000	190,55	71 360,98	800-762	RTS 19/ II
##	762341220R0	Bednění a laťování montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva skladba S1.4 : (7,45*11,0)*2	m2	163,90000	108,15	17 725,79	800-762	RTS 19/ II
##	762342203RT	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm skladba S1.4 : (7,45*11,0)*2 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,71	m2	181,00000	48,41	8 762,21	800-762	RTS 19/ II
##	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vnitřní impregnace pozednice - 140x140mm : (10,1*2)*0,14*0,14 krokve - 100x180mm : (7,56*22+5,56*2)*0,1*0,18 kleštiny - 80x200mm : (7,65*22+1,88+2,27)*0,08*0,2	m3	6,34904	1 287,50	8 174,39	800-762	RTS 19/ II
##	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I pozednice - 140x140mm : (10,1*2)*0,14*0,14 krokve - 100x180mm : (7,56*22+5,56*2)*0,1*0,18 kleštiny - 80x200mm : (7,65*22+1,88+2,27)*0,08*0,2 Koeficient: 0,08	m3	6,85696	6 489,00	44 494,81	SPCM	RTS 19/ II
##	60725016R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná - l = 22 0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 163,90000 Koeficient: 0,1	m2	181,00000	181,28	32 811,68	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		zaokrouhlení : 0,71		0,71000				
##	998762102R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	7,37416	1 243,21	9 167,63	800-762	RTS 19/ II
Díl 764 Konstrukce klempířské						373 402,96		
##	764410491R0	Oplechování parapetů z hliníku montáž oplechování parapetů včetně rohů včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci. K02-03-K05-07 : 1,34+1,2+2,1+3,85+4,1*2	m	16,69000	257,50	4 297,68	800-764	RTS 19/ II
##	764773311R0	Krytina z falcovaných šablon o rozměru 290x290 mm, osazených na bednění, z hliníkového lakovaného plechu, příplatek za sklon střechy nad 30° s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 197,00000	m2	197,00000	58,71	11 565,87	800-764	RTS 19/ II
##	764774421R0	Krytina falcovaná ze svitků šířky 650 mm na objektech výšky do 8 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení. střecha : (11,0*7,45)*2 Koeficient: 0,20 zaokrouhlení : 0,32	m2	197,00000	1 220,55	240 448,35	800-764	RTS 19/ II
##	764718109R0	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, dodávka a montáž včetně kolen, objímk, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. výpis klempířských prvků : K18 : 5,5	m	5,50000	651,99	3 585,95	800-764	RTS 19/ II
##	764718104R0	Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háků a čel. výpis klempířských prvků : K17 : 22,0	m	22,00000	304,88	6 707,36	800-764	RTS 19/ II
##	764901302RT	Ostatní prvky ke střechám hřeben pro jednoduché zastřešení, z nerezového plechu s povrchem z polyuretanu, dodávka a montáž včetně těsnění, čela včetně spojovacích prostředků.	m	11,00000	1 026,91	11 296,01	800-764	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PŘŘ - R01

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	764Rpol001	D+M - K14 - větrací pás, legovaný hliník, r.š.200mm, tl - děrovaný plech - přední strana dvouvrstvý vypalovaný lak - zadní strana ochranný lak - barva RAL 9006	m	22,00000	175,13	3 874,86		Vlastní
##	764Rpol002	D+M - K15 - zatahovací pás, hliníkový plech, tl. 1,0mm, r.š. 200mm - pro kotvení okapové lišty	m	22,00000	165,02	3 716,24		Vlastní
##	764Rpol003	D+M - K16 - okapnicová lišta, legovaný hliník, tl. 0,7mm	m	22,00000	326,51	7 183,22		Vlastní
##	764Rpol005	D+M - K22 - nadpraží otvorových prvků, legovaný hliník, tl. 0,7mm, děrovaný plech, r.š. 325mm	m	17,60000	537,66	9 462,82		Vlastní
##	764Rpol006	Montáž oplechování okapů Al vč. spojovacích prostředků a těsnící hmoty. K13 : 22,0	m	22,00000	103,00	2 266,00		Vlastní
##	24638025R	tmel těsnící; pro exteriér, pro mokré prostředí; barva transparentní; přilnavost k materiálům kov, elox, hliník; tepelná odolnost 0 až 70 °C	kus	8,00000	185,40	1 483,20	SPCM	RTS 19/ II
##	553420543R	parapet vnější š = 280 mm; materiál - jádro Al; materiál - povrch lak; l = 6 000,0 mm; s nosem; v nosu = 25 mm K03, 06, 07 : 1,2+3,85+4,1*2	m	13,25000	245,14	3 248,11	SPCM	RTS 19/ II
##	553530115R	držák trubkového sněholamu	kus	68,00000	64,89	4 412,52	SPCM	RTS 19/ II
##	553530130R	svorka trubky sněholamu	kus	36,00000	271,92	9 789,12	SPCM	RTS 19/ II
##	553530132R	svorka trubky sněholamu	kus	36,00000	271,92	9 789,12	SPCM	RTS 19/ II
##	553530133R	tyč sněholamu legovaný hliník; d = 28 mm; l = 3 000 mm; příslušenství svorka	m	66,00000	272,95	18 014,70	SPCM	RTS 19/ II
##	553Rpol0002	Plech okapový hladký 240x2000x0,7 mm, legovaný hliník K13 : 22,0	m	22,00000	152,44	3 353,68		Vlastní
##	55Rpol001	Parapet vnější tažený Al š. 400 mm, s nosem 25 mm K02, 05, : 1,34+2,1	m	3,44000	327,54	1 126,74		Vlastní
##	998764101R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,70174	25 339,03	17 781,41	800-764	RTS 19/ II
Díl 765		Krytiny tvrdé						
##	765799311RK	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přilepením spoji Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. skladba S1.4 : (7,45*11,0)*2 Koeficient: 0,1	m2	181,00000	159,65	28 896,65	800-765	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zaokrouhlení : 0,71			0,71000			
##	765799312R0	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. skladba S1.4 : (7,45*11,0)*2 Koefficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,71	m2	181,00000	78,28	14 168,68	800-765	RTS 19/ II
					163,90000			
					16,39000			
					0,71000			
##	998765102R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,14661	14 680,77	2 153,23	800-765	RTS 19/ II
					669 860,04			
DII 766		Konstrukce truhlářské						
##	766231111R0	Montáž schodů stahovacích půdních schodů výpis truhlářských výrobků : T25 : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	RTS 19/ II
					1,00000			
##	766417111R0	Montáž obložení stěn, sloupů a piliřů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn včetně spojovacích a kotvicích prvků vodorovný nosný rošt - VL : sibiřský modřín 60x40mm : VL1 - 26 - vis výpis D1-01-1.11 : 219,615 Koefficient: 0,08	m	237,18420	150,00	35 577,63	800-766	RTS 19/ II
					219,61500			
					17,56920			
##	766624042R0	Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm	kus	7,00000	3 000,00	21 000,00	800-766	RTS 19/ II
##	766670011R0	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového výpis truhlářských prvků : T01 - T04, T06 - T14 : 8+8+6+1+1+4+3+1+7+6+1+1+1	kus	48,00000	536,80	25 766,40	800-766	RTS 19/ II
					48,00000			
##	766670021R0	Montáž kliky a štítu výpis truhlářských výrobků : T01 - T06 : 8+8+6+1+1+1	kus	25,00000	44,00	1 100,00	800-766	RTS 19/ II
					25,00000			
##	766694113R0	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm výpis truhlářských výrobků : T15 - T22 : 3+1+1+1+1+2+1+1	kus	11,00000	100,00	1 100,00	800-766	RTS 19/ II
					11,00000			
##	766694114R0	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm výpis truhlářských výrobků : T23 : 1	kus	1,00000	100,00	100,00	800-766	RTS 19/ II
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	766812115R01	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 2100 do 2400 mm mm - délka montáže kuchyňské linky v položce je 2,4m. Délka kuchyňské linky a ostrůvku v 1.NP v projektu je 3,9 a 3,0m proto počítána montáž 4ks 1.NP : 4 2.NP : 1	kus	5,00000	2 970,00	14 850,00	800-766	RTS 19/ II
				4,00000				
				1,00000				
##	766Rpol001	Montáž dřevěné fasády včetně spojovacích prvků Provedení dřevěné fasády z hranolů sibiřského modřínu a obložení špalet otvorových prvků z prken ze sibiřského modřínu. Podrobnosti viz projektová dokumentace výkres D1-01-1.11 - Pohledové hoblované latě 40/40 mm kvalitativní třída AB - Hoblované prkno tl. 40 mm kvalitativní třída AB - Spojovací materiál VF-terasa : 2,4*2,53 VF : 10,73*3,5 -(otvory) : -(2,43*2,3+1,08*0,64) VF-vstup OJ : 1,79*2,32 -(otvory) : -(1,24*0,7) JF : 6,39*3,5+0,51*2,53+4,24*0,31 -(otvory) : -(2,29*1,03)*2 SF : 6,84*3,5+9,29*3,42 -(otvory) : -(2,04*2,22) ZF+ boční stěna : 2,09*3,42+0,71*2,32 -(otvory) : -(1,6*2,24) Vstup OJ-strop : 4,105*1,59 Vstup AD-strop : 1,6*0,71	m2	124,94085	970,00	121 942,27		Vlastní
				6,07200				
				37,55500				
				-6,28020				
				4,15280				
				-0,86800				
				24,96970				
				-4,71740				
				55,71180				
				-4,52880				
				8,79500				
				-3,58400				
				6,52695				
				1,13600				
##	54914591R	kování stavební - prvek: klíky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 25,00000	kus	25,00000	528,00	13 200,00	SPCM	RTS 19/ II
				25,00000				
##	60780011R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuvodná DTD 16 mm; dekor bílý výpis truhlářských výrobků : T16 - 18, T20 - 23 : 1,2+1,38+1,7+1,95*2+2,1+2,55+4,1	m	16,93000	250,00	4 232,50	SPCM	RTS 19/ II
				16,93000				
##	60780012R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuvodná DTD 16 mm; dekor bílý výpis truhlářských výrobků : T15, T19 : 0,94*3+1,88	m	4,70000	300,00	1 410,00	SPCM	RTS 19/ II
				4,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	611601202R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan výpis truhlářských prvků : T01 : 8	kus	8,00000	2 895,20	23 161,60	SPCM	RTS 19/ II
##	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan výpis truhlářských výrobků : T02, T03, T06 : 8+6+1	kus	15,00000	3 970,56	59 558,40	SPCM	RTS 19/ II
##	61181501R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, břístový dub výpis truhlářských prvků : T07, T08 : 4+3	kus	7,00000	2 719,20	19 034,40	SPCM	RTS 19/ II
##	61181502R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, břístový dub výpis truhlářských prvků : T10, T11 : 7+6	kus	13,00000	2 719,20	35 349,60	SPCM	RTS 19/ II
##	61181503R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, břístový dub výpis truhlářských prvků : T13 : 1	kus	1,00000	2 719,20	2 719,20	SPCM	RTS 19/ II
##	61181516R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, břístový dub výpis truhlářských prvků : T09 : 1	kus	1,00000	2 828,32	2 828,32	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	61181517R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; digitální potisk vytvářený UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, tok, bílý dub	kus	1,00000	2 828,32	2 828,32	SPCM	RTS 19/ II

výpis truhlářských prvků :

T12 : 1

1,00000

##	61250013R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; rozměr rámu 120x70 cm; h = 220,0 až 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace	kus	1,00000	10 200,00	10 200,00	SPCM	RTS 19/ II
----	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------	------	------------

Stahovací půdní schody

- schody pro zabudování do stropu skládají se ze sendvičového víka a kovového schodiště s pohyblivými díly
- víko je vyplněno tepelnou, protihlukovou a protipožární izolací.
- světlé rozměry stavebního otvoru 1200x700mm, výška místnosti 2,7m

Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 1,00000

1,00000

##	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	soubor	1,00000	43 000,00	43 000,00	SPCM	RTS 19/ II
----	-------------	--	--------	---------	-----------	-----------	------	------------

Kuchyňská linka

- sestava - d. 2250mm, v. 2100mm, š. 600mm
 - 1x spodní skříňka s dvířky
 - 1x spodní skříňka s dvířky pod dřez
 - 1x spodní skříňka s šuplíky
 - 3x horní skříňka s dvířky a policemi
- obkladové sklo, dřez s odkapávačem – kartáčovaný nerez, sokl s těsnicí lištou, úchytky,
- plné výsuvy zásuvek s dotahem, dveřní panty s tlumičem, korpusy skříněk včetně dvířek – oboustranně
- laminovaná DTD deska
- pracovní deska – vysokotlaký laminát

Vybavení:.. dřez, umyvadlo, LED osvětlení pod horními skříňkami

##	766Rpol0001	Linka kuchyňská atypická d. 3150mm a 2400mm, š. 600mm	kus	1,00000	103 590,00	103 590,00	Vlastní	
----	-------------	---	-----	---------	------------	------------	---------	--

Kuchyňská linka - 1.NP

- sestava u zdi - d. 3150mm, v. 2100mm, š. 600m
 - 1x vysoká skříň pro vestavnou lednici
 - 1x vysoká skříň s dvířky a policí pro mikrovlnnou troubu
 - 1x spodní skříňka s dvířky, 1x spodní skříňka s dvířky pod dřez
 - 1x spodní skříňka pro vestavěnou myčku š. 600 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- 4x horní skříňka s dvířky - pracovní deska, zářivý panel, dřez s odkapávačem – kartáčovaný nerez, sokl s těsnicí lištou, úchytky, plné výsuvy zásuvek s dotahem, dveřní panty s tlumičem - korpusy skříněk včetně dvířek – oboustranně laminovaná DTD deska, pracovní deska – vysokotlaký laminát - ostrůvek - d. 2400mm, š. 600mm - 3x spodní skříňka s šuplíky - 1x skříňka s umyvadlem Vybavení: trouba, varná deska, digestoř, mikrovlnka, chladnička, myčka š.600 mm, dřez, umyvadlo, 2x baterie, LED osvětlení pod horními skříňkami						
##	766Rpol002	Dřevěný hranol, 40x40mm, sibiřský modřín, kvalita AB	m3	2,73132	35 000,00	95 596,20		Vlastní
		pohledové hoblované latě - sibiřský modřín - PL :						
		hoblované latě 40x40mm :						
		PL1 - 8 - vis výpis D1-01-1.11 : 2,529		2,52900				
		Koeficient: 0,08		0,20232				
##	766Rpol003	Dřevěný hranol, 60x40mm, sibiřský modřín, kvalita B	m3	0,56916	30 000,00	17 074,80		Vlastní
		konstrukční latě - sibiřský modřín - VL :						
		latě 60x40mm :						
		VL1 - 26 - vis výpis D1-01-1.11 : 0,527		0,52700				
		Koeficient: 0,08		0,04216				
##	766Rpol004	Prkno hoblované, sibiřský modřín tl. 40mm, kvalita AB	m3	0,20628	35 000,00	7 219,80		Vlastní
		obložení ostění - sibiřský modřín - OP :						
		hoblované prkno tl. 40mm :						
		OP1 - 5 - vis výpis D1-01-1.11 : 0,191		0,19100				
		Koeficient: 0,08		0,01528				
##	998766101R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	2,96030	2 000,00	5 920,60	800-766	RTS 19/ II
		50 m vodorovně						
DII	767	Konstrukce zámečnické				48 890,74		
##	767614212R0	Montáž (oken jednoduchých, okenních ráků atd.) osazovacích ráků pro okna osazovaná do pásů montáž doplňků pro osazovací rámy montáž meziokenních vložek	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00	800-767	RTS 19/ II
		Včetně tmelení a těsnění styků oken.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Potička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	767995102R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg obvodový rám pro čisticí zónu : L profil 30x30x3mm - 1,45kg/m : Z05, Z06 : $((0,79*2+1,48*2)+(0,75*2+1,98*2))*1,45$	kg	14,50000	120,00	1 740,00	800-767	RTS 19/ II
##	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kování K1 - 4ks : P10 - 400x250mm - 4x : 31,4*4 R10 - 3ks, dl. 1,0m - 4x (0,62kg/m) : $((1,0*3)*0,62)*4$ Koeficient: 0,1	kg	146,34400	76,00	11 122,14	800-767	RTS 19/ II
##	767995105R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg výpis zamečnických prvků - ocelové zábradlí - Z04 : pásovina 30x10mm : šikmá část - sloupky, pr. v. 0,9m : $(0,9*36)*2,5$ přímá část - sloupky, v. 1,0m : $(1,0*15)*2,5$ vodorovná část - pásovina 40x10mm : $(3,0+1,025)*3,28$ $(0,3*8+0,35+0,175*9+1,025)*3,28$ Koeficient: 0,15	kg	171,63750	95,00	16 305,56	800-767	RTS 19/ II
##	767995106R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg Sloup S1 tr.219/6,3 - 3,4m : 112,54	kg	112,54000	76,00	8 553,04	800-767	RTS 19/ II
##	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02585	200 000,00	5 170,00	800-767	RTS 19/ II
Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
##	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 1.NP : skladba S2.1 - podlaha 1.02-04, 07-09, 14-1.16 : 6.26+3.28+1.62+1.76*2+6.39+2.66+6.4+5.01 skladba S2.3 - 1.18 : 12,62 2.NP : skladba S2.4 - 2.01, 2.03-06 : 9,16+9,75+1,69+2,18+8,38 podesta : 0,98*1,95	m2	80,83100	30,00	2 424,93	800-771	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	771111122R0	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt výpis ostatních prvků : 001 - 006 : 0,7*3+0,8+0,9+0,7+0,8*9+1,1	m	12,80000	60,00	768,00	800-771	RTS 19/ II
##	771275511R0	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stěnnice kladených do tmele C2TS1 0,975*18	m	17,55000	300,00	5 265,00	800-771	RTS 19/ II
##	771475014R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných kladených do flexibilního tmele 1.02, 03, 15, 16 : (2,3*2+2,55*2)+(2,05*2+1,6*2)+(1,6*2+4,0*2)+(1,83*2+3,025*2) -(otvory) : -((0,9*3+1,0)+(0,9+0,8)+(1,95+0,9*2)+(1,8+0,9+0,975)) 2.03, 06 : (2,985*2+3,265+1,165)+(3,125*2+2,62) -(otvory) : -(0,8+0,7+0,7*2)	m	41,45500	90,00	3 730,95	800-771	RTS 19/ II
##	771479001R0	Rezáni dlaždic pro soklíky 1.02, 03, 15, 16 : (2,3*2+2,55*2)+(2,05*2+1,6*2)+(1,6*2+4,0*2)+(1,83*2+3,025*2) -(otvory) : -((0,9*3+1,0)+(0,9+0,8)+(1,95+0,9*2)+(1,8+0,9+0,975))	m	25,08500	60,00	1 505,10	800-771	RTS 19/ II
##	771551030R0	Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm skladba S2.3 - 1.18 : 12,62	m2	12,62000	500,00	6 941,00	800-771	RTS 19/ II
##	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých kladených do flexibilního tmele 1.NP : skladba S2.1 - podlaha 1.02-04, 07-09, 14-1.16 : 6,26+3,28+1,62+1,76*2+6,39+2,66+6,4+5,01 2.NP : skladba S2.4 - 2.01, 2.03-06 : 9,16+9,75+1,69+2,18+8,38 podesta : 0,98*1,95 soklíky : 1.02, 03, 15, 16 : (2,3*2+2,55*2)+(2,05*2+1,6*2)+(1,6*2+4,0*2)+(1,83*2+3,025*2)*0,1 -(otvory) : -((0,9*3+1,0)+(0,9+0,8)+(1,95+0,9*2)+(1,8+0,9+0,975))*0,1	m2	96,09950	450,00	43 244,78	800-771	RTS 19/ II
##	771579791R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě 1.03, 04, 07, 08, 16 : 3,28+1,62+1,76*2+5,01	m2	13,43000	20,00	268,60	800-771	RTS 19/ II
##	5537019601R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,0 mm; l = 2 700 mm; narážecí stříbro	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis ostatních výrobků :						
		O04, O06 - 0,7m + 1,1m : 1		1,00000				
		O05 - 9x 0,8m : 3		3,00000				
##	5537019611R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 40,0 mm; l = 2 700 mm; narážecí stříbro	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	SPCM	RTS 19/ II
		výpis ostatních výrobků :						
		O01 - 3x 0,7m : 1		1,00000				
		O02 - O03 - 0,8 + 0,9 : 1		1,00000				
##	59247240R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco; černobílá; 5/8, 4/6; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 mm	m2	14,00000	300,00	4 200,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 12,62000		12,62000				
		Koeficient: 0,1		1,26200				
		zaokrouhlení : 0,118		0,11800				
##	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat. PEI 4	m2	110,75900	350,00	38 765,65	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 96,09950		96,09950				
		dlažba na schodnice : (0,975*0,28)*16		4,36800				
		Koeficient: 0,1		10,04675				
		zaokrouhlení : 0,24475		0,24475				
##	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	4,33603	800,00	3 468,82	800-771	RTS 19/ II
		50 m vodorovně						
Díl 776 Podlahy povlakové								
##	776421100R	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávek soklíků	m	179,07600	200,00	35 815,20	800-775	RTS 19/ II
		1.05, 06, 10-14 :		103,90000				
		(10,85*2+5,5*2)+(5,9*2+1,2*2)+(2,95*2+4,15*2)*2+(3,0*2+4,15*2)*2						
		-(otvory) : -((1,0+1,1+4,5+0,9*2+0,8)+(0,8*3+0,9*2+1,1)+(0,9*4))		-18,10000				
		2.02, 07-11 :		86,31000				
		(8,0*2+1,2*2)+(3,265*2+1,8*2)+(5,985*2+5,1*2)+(3,335*2+2,6*2)*3						
		-(otvory) : -(0,9*11)		-9,90000				
		Koeficient: 0,1		16,22100				
		zaokrouhlení : 0,645		0,64500				
##	776521200RV	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávek	m2	195,00000	800,00	156 000,00	800-775	RTS 19/ II
		1.NP :						
		skladba S2.2 - 1.05,06,10,11,12,13 : 47,61+7,32+12,45+12,24*2+12,45		104,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2.NP :						
		skladba S2.5,6 - 2.02, 2.07-11 : 9,6+5,88+30,86+8,67*2+8,69			72,37000			
		Koeficient: 0,1			17,66600			
		zaokrouhlení : 0,652			0,65200			
##	776974100R0	Čistící zóny a rohože škrabák, z žárově zinkovaných roštů bez rámu, tloušťky 30 mm	m2	2,74900	3 500,00	9 621,50	800-775	RTS 19/ II
		výpis zámečnických prvků :			1,26400			
		Z05 čisticí zóna : 0,79*1,6			1,48500			
		Z06 čisticí zóna : 0,75*1,98						
##	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	1,02055	1 000,00	1 020,55	800-775	RTS 19/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl 777 Podlahy ze syntetických hmot						59 907,77		
##	777553010R0	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	176,68000	30,00	5 300,40	800-773	RTS 19/ II
		1.NP :						
		skladba S2.2 - 1.05,06,10,11,12,13 : 47,61+7,32+12,45+12,24*2+12,45			104,31000			
		2.NP :						
		skladba S2.5,6 - 2.02, 2.07-11 : 9,6+5,88+30,86+8,67*2+8,69			72,37000			
##	777553210R0	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu II 2mm	m2	176,68000	250,00	44 170,00	800-773	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 176,68000			176,68000			
##	777553219R0	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu	m2	176,68000	50,00	8 834,00	800-773	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 176,68000			176,68000			
##	998777101R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m	t	1,06891	1 500,00	1 603,37	800-773	RTS 19/ II
		50 m vodorovně						
Díl 781 Obklady keramické						70 597,46		
##	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	91,76213	25,00	2 294,05	800-771	RTS 19/ II
		1.NP :			73,98000			
		1.04, 1.07, 08, 09 :			-5,51600			
		-(otvory) : -(0,7*1,97)*4			5,07000			
		část 1.05 a 1.15 : (3,9*0,6)+(1,95*1,4)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBR - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		2.04, 05, část 2.03 :						
		$(2,1*0,6)+1,65+0,765+0,765*2,7+1,65*2,5+((2,7+2,49)/2*0,26)+((2,38+1,15)/2*1,455)*2+1,5*2,38+1,5*1,155$		20,98613				
		-(otvory) : $-(0,7*1,97)*2$		-2,75800				
##	781475114R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm - kladených do flexibilního tmele	m2	91,76213	500,00	45 881,07	800-771	RTS 19/ II
		1.NP :						
		1.04, 1.07, 08, 09 :						
		-(otvory) : $-(0,7*1,97)*4$		73,98000				
		Část 1.05 a 1.15 : $(3,9*0,6)+(1,95*1,4)$		-5,51600				
		2.NP :						
		2.04, 05, část 2.03 :						
		$(2,1*0,6)+1,65+0,765+0,765*2,7+1,65*2,5+((2,7+2,49)/2*0,26)+((2,38+1,15)/2*1,455)*2+1,5*2,38+1,5*1,155$		20,98613				
		-(otvory) : $-(0,7*1,97)*2$		-2,75800				
##	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá mat	m2	101,91974	220,00	22 422,34	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 91,76213		91,76213				
		Koeficient: 0,1		9,17621				
		zaokrouhlení : 0,9814		0,98140				
Díl 783	Nátěry					83 526,20		
##	783225100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email	m2	4,72950	240,00	1 135,08	800-783	RTS 19/ II
		včetně pomocného lešení.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 4,72950		4,72950				
##	783226100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	4,72950	80,00	378,36	800-783	RTS 19/ II
		výpis zamečnických prvků - ocelové zábradlí - Z04 :						
		pásovina 30x10mm :						
		šikmá část - sloupky, pr. v. 0,9m : $(0,9*36)*(0,03*2+0,01*2)$		2,59200				
		přímá část - sloupky, v. 1,0m : $(1,0*15)*(0,03*2+0,01*2)$		1,20000				
		vodorovná část - pásovina 40x10mm : $(3,0+1,025)*(0,04*2+0,01*2)$		0,40250				
		$(0,3*8+0,35+0,175*9+1,025)*(0,04*2+0,01*2)$		0,53500				
##	783726200R0	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávky demontáže lešení.	m2	389,15022	190,00	73 938,54	800-783	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovné hoblované latě - sibiřský modřín - VL :

latě 60x40mm :

VL1 - 21 :

$((0,2*5)+(0,55*1)+(0,65*7)+(0,75*6)+(1,0*1)+(1,2*3)+(1,55*4)+(1,6*1)+(1,85*2)+(1,5*2)+(0,6*2)+(0,4*2))$
 $((2,2*5)+(2,4*6)+(3,45*3)+(4,4*2)+(4,85*4)+(6,45*2)+(9,0*3)+(10,8*3)+(16,2*2)+(0,06*2+0,04*2))$

8,42000

36,47000

pohledové hoblované latě - sibiřský modřín - PL :

hoblované latě 40x40mm :

PL1 - 8 :

$((0,31*70)+(0,77*27)+(1,2*119)+(1,65*150)+(2,3*33)+(2,53*48)+(3,4*133))$
 $+(3,5*305)+(0,04*4)$

343,97280

obložení ostění - sibiřský modřín - OP :

hoblované prkno v. 40mm :

OP1 - 5 :

$((2,53*0,08)+(2,22*0,18)+(2,22*0,285)*2+(2,3*7)*0,285+(0,64*4)*0,285)*0$

0,28742

##	783782205R01	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houhám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	230,69200	35,00	8 074,22	800-783	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

pozednice - 140x140mm : $(1,66+0,1+1,76+3,76+6,27+1,95)*(0,14*4)$

8,68000

krokve - 100x180mm : $(7,4*22+5,5+5,9)*(0,1*2+0,18*2)$

97,55200

kleštiny - 80x200mm : $(8,4*22)*(0,08*2+0,2*2)$

103,48800

Koeficient: 0,1

20,97200

14 083,14

Díl	784	Malby						
##	784111701R01	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	276,14000	12,00	3 313,68	800-784	RTS 19/ II

strop C1.1 :

1.NP :

1.02, 03, 05, 06, 10-14, 16, 18 :

$6,26+3,28+47,61+7,32+12,45+12,24*2+12,45+2,66+5,01+12,62$

134,14000

2.NP :

2.01-03, 2.06-11 : $9,99+9,6+11,0+8,35+6,63+32,9+10,0*3$

108,47000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	01.1	Stavební a konstrukční část, PBŘ - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

strop C1.2 :

1.NP :

1.04, 07-09, 15, 19 : 1,62+1,76*2+6,39+6,4+11,4

2.NP :

2.04, 05 : 2,0+2,2

29,33000

4,20000

##	784115722R0	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , barevné, dvojnásobné	m2	276,14000	39,00	10 769,46	800-784	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 260 : 276,14000		276,14000				

Díl M46 Zemní práce při montážích						14 482,20		
##	460120082RT	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4, složení, rozprost. a udusání ručním nářadím	m3	60,34250	240,00	14 482,20		RTS 19/ II
		násyp okolo nadzákladových zdí - d x š x v : 118,0*0,7*0,35		28,91000				
		66,0*0,75*0,635		31,43250				

Celkem								#####
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						19 023,30		
Díl 96		Bourání konstrukcí						
1	971033122R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených rozměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	12,00000	131,43	1 577,16	801-3	RTS 19/ II
2	971035241R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	8,00000	131,43	1 051,44	801-3	RTS 19/ II
3	974031121R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	280,00000	52,74	14 767,20	801-3	RTS 19/ II
4	974031122R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	25,00000	65,10	1 627,50	801-3	RTS 19/ II
						395 700,51		
Díl M21		Elektromontáže						
5	210010001RU	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu domácí telefon a zvonek : 15 televizní a datové rozvody : 30	m	45,00000	36,35	1 635,75	M21	RTS 19/ II
6	210010003RU	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 125 N/5 cm, včetně dodávky materiálu domácí telefon a zvonek : 15 datové a televizní rozvody : 35	m	50,00000	41,74	2 087,00	M21	RTS 19/ II
7	210010312RT	Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o průměru 103 mm, hloubky 50 mm s víčkem, do zdiva bez zapojení včetně dodávky	kus	10,00000	52,03	520,30	M21	RTS 19/ II
8	210010321RT	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm s víčkem a svorkovnicí do zdiva se zapojením včetně dodávky	kus	8,00000	94,20	753,60	M21	RTS 19/ II
9	210010323RT	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 107 x 107 mm, hloubky 50 mm s víčkem, do zdiva se zapojením včetně dodávky	kus	4,00000	112,21	448,84	M21	RTS 19/ II
10	210010485R0	Montáž sestavy krabice podlahové přístrojové, o rozměru 249 x 71 mm, nastavitelné hloubky 31 - 41 mm, materiál PA - 2x zásuvka data - 3x zásuvka 16A - 1x zásuvka 16A s přepětovou ochranou - včetně montáže a zapojení	kus	1,00000	3 615,12	3 615,12	M21	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 2,5 mm ²	kus	125,00000	20,20	2 536,25	M21	RTS 19/ II
12	210100002R0	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 6 mm ²	kus	20,00000	24,62	492,40	M21	RTS 19/ II
13	210100003R0	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, průřez do 16 mm ²	kus	20,00000	42,65	857,00	M21	RTS 19/ II
14	210111011R0	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, provedení	kus	88,00000	221,34	19 477,92	M21	RTS 19/ II
15	210111013R0	Montáž zásuvky domovní v krabici s přepětovou ochranou s optickou signalizací včetně zapojení, provedení 2P+PE	kus	15,00000	899,78	13 496,70	M21	RTS 19/ II
16	210111014R0	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, provedení 2x (2P+PE)	kus	12,00000	251,10	3 013,20	M21	RTS 19/ II
17	210111131R0	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 44, provedení 2P+PE, 16 A	kus	2,00000	212,10	424,20	M21	RTS 19/ II
18	210160011R0	Montáž spínače časového včetně zapojení - časový spínač do KU68	kus	4,00000	294,99	1 179,96	M21	RTS 19/ II
19	210190002R0	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 50 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů avšak bez zapojení a ukončení kabelů	kus	2,00000	2 554,40	5 108,80	M21	RTS 19/ II
20	210220301RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SQ)	kus	10,00000	111,83	1 118,30	M21	RTS 19/ II
21	210220301RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	120,00000	54,51	6 541,20	M21	RTS 19/ II
22	210220301RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	5,00000	74,07	370,35	M21	RTS 19/ II
23	210220302RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	9,00000	102,92	926,28	M21	RTS 19/ II
24	210220302RT	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	1,00000	116,47	116,47	M21	RTS 19/ II
25	210220301Rp	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SK/, včetně dodávky svorky SK	kus	4,00000	65,72	262,88		Vlastní
26	210220302Rp	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky ST na okap svodi	kus	12,00000	107,18	1 286,16		Vlastní
27	210220302Rp	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3b Fe	kus	16,00000	103,47	1 655,52		Vlastní
28	M21.001	A - sv. přisazené LED R30, 30W, 4000K, IP20, 2550 lm, hliník, plast pr. 302 x 42 mm	kus	4,00000	1 265,78	5 067,12		Vlastní
29	M21.002	B - sv. vestavné LED R15, 15W, 4000K, 1050lm, IP 20, hliník, plast pr. 172 x 25 mm	kus	6,00000	844,41	5 066,46		Vlastní
30	M21.003	C - sv. závěsné LED 40W, 4000K, 4000lm, IP 20, hliník/PC, stříbrný rám, 1217 x 64 x 75 mm	kus	2,00000	2 857,97	5 715,94		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	M21.004	C1 - sv. závěsné LED 30W, 4000K, 4000lm, IP 40, hliník, plast, bílý rám, 1200 x 50 x 70 mm	kus	1,00000	2 913,31	2 913,31		Vlastní
32	M21.005	D - sv. závěsné LED 40W, 2700K, 4000lm, IP 20, hliník, plast, pr. 610 x 15 mm	kus	2,00000	2 066,87	4 173,74		Vlastní
33	M21.006	E - sv. vestavné LED R21, 21W, 4000K, 1600lm, IP 20, hliník, plast, pr. 225 x 25 mm	kus	9,00000	844,41	7 599,69		Vlastní
34	M21.007	F - sv. vestavné LED R15, 15W, 4000K, 1150lm, IP 20, hliník, plast, pr. 172 x 25 mm	kus	11,00000	844,41	9 288,51		Vlastní
35	M21.008	G - sv. panelové LED 6060, 40W, 4000K, 4000lm, IP 20, bílý rám, 595 x 595 mm	kus	5,00000	1 538,37	7 691,85		Vlastní
36	M21.009	CH - sv. přísaz. LED 24W, 4000K, 2280lm, IP 54, kryt PC, kryt PC,	kus	7,00000	1 186,67	8 308,09		Vlastní
37	M21.010	I - sv. fasádní venkovní LED 8W, 908lm, IP 65, hliník, sklo, 200 x 103 x 55 mm	kus	1,00000	1 637,19	1 637,19		Vlastní
38	M21.011	J - sv. strop. 3x28w, E14, IP 44, sklo opál, 610*100*75 mm	kus	2,00000	1 344,44	2 688,88		Vlastní
39	M21.012	K - sv. přísazené LED R14, 14W, 4000K, IP20, 1190 lm, hliník, plast pr. 170 x 42 mm	kus	3,00000	1 776,24	5 328,72		Vlastní
40	M21.013	Z2-1 - sv. závěsné LED žárovka, 60W, 3000K, kov, retro, 113302 bílé	kus	2,00000	1 411,10	2 822,20		Vlastní
41	M21.016	sv. půda nástěnné 1x60W, E27, IP 44, na hořlav. podklad	kus	2,00000	446,34	892,68		Vlastní
42	M21Rpol001	Elektroměrový rozvaděč 222/NKP7P-C, kompaktní pilíř pro dva odběry a 2x HDO, včetně zapojení	kompl	1,00000	11 730,07	11 730,07		Vlastní
		Elektroměrový rozvaděč - RE						
43	M21Rpol002	Jistič 3pólový LTN-25/3/B3 25A	kus	2,00000	609,74	1 219,48		Vlastní
		elektroměrový rozvaděč RE : 2		2,00000				
44	M21Rpol003	Rozvaděč ocelopl. zapuštěný - FW42FT, 770x550x110, 96 modulů, vč. otvorů a montáže	kus	1,00000	4 614,90	4 614,90		Vlastní
		- rozvaděč ozn. RD						
45	M21Rpol004	Příslušenství pro oceloplechový rozvaděč ozn. RD	kompl	1,00000	17 555,47	17 555,47		Vlastní
		- rozvaděč ozn. RD						
46	M21Rpol005	Popisovací štítek rytý	kus	2,00000	19,96	39,96		Vlastní
		rozvaděč RD : 1		1,00000				
		rozvaděč RD-1 : 1		1,00000				
47	M21Rpol006	Připojnice Cu, propojení pomocných obvodů	kus	9,00000	91,28	821,34		Vlastní
		rozvaděč RD : 5		5,00000				
		rozvaděč RD-1 : 4		4,00000				
48	M21Rpol007	Vypínač MSO 40A/3, 40A	kus	1,00000	1 408,97	1 408,97		Vlastní
		- rozvaděč ozn. RD						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	M21Rpol008	Proudový chránič 4pólový - LFN-25/4/0.03, 30mA rozvaděč RD : 1 rozvaděč RD-1 : 2	kus	3,00000	1 761,57	5 284,71		Vlastní
50	M21Rpol009	Proudový chránič 4pólový - LFN-40/4/0.03, 30mA rozvaděč RD : 2	kus	2,00000	1 615,08	3 230,16		Vlastní
51	M21Rpol010	Proudový chránič 4pólový - LTN-25/2/0.03, 30mA rozvaděč RD : 1 rozvaděč RD-1 : 1	kus	2,00000	1 778,24	3 556,48		Vlastní
52	M21Rpol011	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - OLI-10/1N/0.03/B rozvaděč RD : 1 rozvaděč RD-1 : 1	kus	2,00000	2 180,74	4 361,48		Vlastní
53	M21Rpol012	Jistič 1pólový - LTN-06/1/B 6A rozvaděč RD : 1 rozvaděč RD-1 : 1	kus	2,00000	227,38	454,76		Vlastní
54	M21Rpol013	Jistič 1pólový - LTN-10/1/B 10A rozvaděč RD : 5 rozvaděč RD-1 : 5	kus	10,00000	197,03	1 970,30		Vlastní
55	M21Rpol014	Jistič 1pólový - LTN-16/1/B 16A rozvaděč RD : 17 rozvaděč RD-1 : 12	kus	29,00000	180,00	5 222,61		Vlastní
56	M21Rpol015	Jistič 3pólový - LTN-16/3/B 16A - rozvaděč ozn. RD	kus	1,00000	556,56	556,56		Vlastní
57	M21Rpol016	Jistič 3pólový - LTN20/3/C 20A - rozvaděč ozn. RD	kus	1,00000	649,08	649,08		Vlastní
58	M21Rpol017	Zvukové trafo na DIN, 230V/6, 8, 12V - rozvaděč ozn. RD	kus	1,00000	234,43	234,43		Vlastní
59	M21Rpol018	Svodiče přepětí - FLN 12,5V/3, T1+T2 - rozvaděč ozn. RD	kus	1,00000	3 813,37	3 813,37		Vlastní
60	M21Rpol019	Rozvaděč ocelpl. FW512FT, 920x334x110, 60 modulů, vč. otvoru a montáže - rozvaděč ozn. RD-1	kus	1,00000	6 254,58	6 254,58		Vlastní
61	M21Rpol020	Příslušenství pro oceloplechový rozvaděč ozn. RD-1	kompl	1,00000	10 713,19	10 713,19		Vlastní
62	M21Rpol021	Vypínač MSO 32A/3, 32A	kus	1,00000	867,91	867,91		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	M21Rpol022	Proudový chránič 4pólový - LFN-25/4/0.1, 100mA	kus	1,00000	2 304,49	2 304,49		Vlastní
64	M21Rpol023	Přípojnice HOP - Cu pásovina 30x8mm, 30cm na izol kamenech, otvory se závitem	kus	1,00000	538,48	538,48		Vlastní
65	M21Rpol024	Nástěnný ventilátor, pr.100mm, automatická žaluzie	kus	4,00000	705,82	2 823,28		Vlastní
66	M21Rpol026	Krabice přístrojová KU68/2-1907, hluboká 42mm	kus	165,00000	40,50	6 682,50		Vlastní
67	M21Rpol027	Krabice přístrojová KPR68, hluboká 62mm	kus	4,00000	60,28	241,12		Vlastní
68	M21Rpol031	Krabice odbočný s víčkem se svork. - Abox 60, IP65	kus	2,00000	272,81	545,62		Vlastní
69	M21Rpol032	Krabice přístrojová - KP64/LA - samozhášivá	kus	2,00000	52,63	105,26		Vlastní
70	M21Rpol034	Kabelová chránička dvouplášťová, ohebná pr. 110	m	5,00000	97,50	487,50		Vlastní
71	M21Rpol035	Kabelová chránička dvouplášťová, ohebná pr. 63	m	45,00000	67,87	3 054,15		Vlastní
72	M21Rpol036	Pomocný materiál - upevňovací, spojovací	kompl	1,00000	1 236,00	1 236,00		Vlastní
73	M21Rpol039	Kabel silový CYKY - O 3x1,5mm ²	m	255,00000	31,39	8 004,45		Vlastní
74	M21Rpol040	Kabel silový CYKY - J 3x1,5mm ²	m	730,00000	31,29	22 841,70		Vlastní
75	M21Rpol041	Kabel silový CYKY - J 3x2,5mm ²	m	860,00000	40,18	34 554,80		Vlastní
76	M21Rpol042	Kabel silový CYKY - J 5x1,5mm ²	m	75,00000	38,17	2 862,75		Vlastní
77	M21Rpol043	Kabel silový CYKY - J 5x2,5mm ²	m	15,00000	51,34	770,10		Vlastní
78	M21Rpol044	Kabel silový CYKY - J 5x6mm ²	m	50,00000	97,04	4 852,00		Vlastní
79	M21Rpol045	Kabel silový CYKY - J 5x10mm ²	m	25,00000	139,49	3 487,25		Vlastní
80	M21Rpol046	Kabel silový CYKY - J 4x16mm ²	m	8,00000	207,26	1 658,08		Vlastní
81	M21Rpol047	Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5mm, volně	m	12,00000	22,26	267,12		Vlastní
82	M21Rpol048	Vodič jednožilový H05V-U-4 Z/Ž	m	55,00000	25,79	1 418,45		Vlastní
83	M21Rpol049	Vodič jednožilový H05V-U-6 Z/Ž	m	105,00000	32,04	3 364,20		Vlastní
84	M21Rpol050	Vodič jednožilový H05V-U-10 Z/Ž	m	45,00000	43,80	1 971,00		Vlastní
85	M21Rpol051	Ukončení vodičů pospojováním do 6 mm ²	ks	18,00000	24,62	443,16		Vlastní
86	M21Rpol052	Ukončení vodičů pospojováním do 16mm ²	kus	2,00000	42,85	85,70		Vlastní
87	M21Rpol053	Svorka pospojování AB, vč. Cu pásek	kus	10,00000	31,10	311,00		Vlastní
88	M21Rpol055	Ukončení kabelů do 3x2,5mm ²	kus	40,00000	53,46	2 138,40		Vlastní
89	M21Rpol056	Ukončení kabelů do 5x2,5mm ²	kus	1,00000	54,80	54,80		Vlastní
90	M21Rpol057	Ukončení kabelů do 5x6mm ²	kus	4,00000	58,09	232,36		Vlastní
91	M21Rpol058	Ukončení kabelů do 5x10mm ²	kus	4,00000	64,27	257,08		Vlastní
92	M21Rpol059	Vypínač jednopólový (1), pod omítku	kus	28,00000	234,71	6 571,88		Vlastní
93	M21Rpol060	Vypínač sériový (5), pod omítku	kus	1,00000	278,71	278,71		Vlastní
94	M21Rpol061	Vypínač střídavý (6), pod omítku	kus	15,00000	232,24	3 483,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	M21Rpol062	Vypínač dvojitý přepínač střídavý	kus	1,00000	278,71	278,71		Vlastní
96	M21Rpol063	Vypínač křížový (7), pod omítku	kus	8,00000	285,49	2 283,92		Vlastní
97	M21Rpol064	Vypínač - ovládací tlačítko	kus	4,00000	234,71	938,84		Vlastní
98	M21Rpol065	Vypínač 1pólový (1), IP44, na hořlavý podklad	kus	1,00000	253,95	253,95		Vlastní
99	M21Rpol066	Krabice přístrojová KU68/2-1901 hluboká 42mm	kus	5,00000	58,58	292,90		Vlastní
		- domácí telefon a zvonek						
##	M21Rpol067	Krabice odbočná s víčkem KO68 vč. zapojení	kus	4,00000	71,65	286,60		Vlastní
		- domácí telefon a zvonek						
##	M21Rpol068	Krabice odbočná s víčkem KO97 vč. zapojení	kus	2,00000	316,75	633,50		Vlastní
		- domácí telefon a zvonek						
##	M21Rpol069	Krabice odboč. s víčkem se svork. - Abox 60, IP65	kus	2,00000	272,81	545,62		Vlastní
		- domácí telefon a zvonek						
##	M21Rpol070	Kabel sdělovací stíněný SYKFY 2x3x0,5	m	20,00000	23,34	466,80		Vlastní
		- domácí telefon a zvonek						
##	M21Rpol071	Kabel sdělovací stíněný kabel UTP CatSe	m	250,00000	24,28	6 065,00		Vlastní
		- domácí telefon a zvonek						
		domácí telefon a zvonek : 30		30,00000				
		televizní a datové rozvody : 220		220,00000				
##	M21Rpol072	Zvonkové tlač. - pod omítku	kus	1,00000	280,39	280,39		Vlastní
		zvonkové tlač. - pod omítku						
##	M21Rpol073	Zvonek 8-12V	kus	1,00000	254,15	254,15		Vlastní
		- domácí telefon						
##	M21Rpol074	Domácí telefon s tlačítkem pro komunikaci	kus	1,00000	6 002,39	6 002,39		Vlastní
##	M21Rpol075	Vstupní tlač. tablo, 4 - tlač. se stříškou, instal krabicí, mtž, vč. zapojení	kus	1,00000	6 051,82	6 051,82		Vlastní
		- domácí telefon a zvonek						
##	M21Rpol076	Napájecí zdroj na DIN do rozvaděče	kus	1,00000	2 871,75	2 871,75		Vlastní
		- domácí telefon						
##	M21Rpol077	Krabice přístrojová KU68/2-1901 hluboká 42mm	kus	5,00000	52,51	262,55		Vlastní
		- televizní a datové rozvody						
##	M21Rpol078	Krabice odbočná s víčkem KO68	kus	2,00000	93,17	186,34		Vlastní
		- televizní a datové rozvody						
##	M21Rpol079	Krabice odbočná s víčkem KO97	kus	1,00000	52,03	52,03		Vlastní
		- televizní a datové rozvody						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	M21Rpol080	Krabice odbočná s víčkem KO100 - televizní a datové rozvody	kus	2,00000	95,52	191,04		Vlastní
##	M21Rpol082	Vedení svodové drát AlMgSi 8mm - hromosvod, uzemnění	m	130,00000	46,19	6 004,70		Vlastní
##	M21Rpol083	Ocelový pásek pozinkovaný - FeZn-30x4 (0,95kg/m), pevně - hromosvod, uzemnění	kg	75,00000	65,69	4 926,75		Vlastní
##	M21Rpol084	Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně - hromosvod, uzemnění	kg	22,00000	65,02	1 430,44		Vlastní
##	M21Rpol085	Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8 (0,42kg/m), pevně	kg	5,00000	65,02	325,10		Vlastní
##	M21Rpol086	Podpěra vedení PV-17, 200mm (ČSN 357620) - hromosvod, uzemnění	kus	15,00000	103,96	1 559,40		Vlastní
##	M21Rpol087	Podpěra vedení PV-21d, beton (ČSN 357620)	kus	38,00000	113,73	4 321,74		Vlastní
##	M21Rpol088	Podpěra vedení PV-15e, hřeben (ČSN 357620) - hromosvod, uzemnění	kus	15,00000	122,54	1 838,10		Vlastní
##	M21Rpol089	Ochranný úhelník OU1,7 - 1700mm - hromosvod, uzemnění	kus	5,00000	457,44	2 287,20		Vlastní
##	M21Rpol090	Držák ochranného úhelníku DUS na stěnu	kus	10,00000	96,87	968,70		Vlastní
##	M21Rpol091	Tvarování montovaných dílů	kus	20,00000	161,40	3 228,00		Vlastní
##	M21Rpol092	Štítek pro označení svodu	kus	5,00000	19,98	99,90		Vlastní
##	M21Rpol093	Ochranný nátěr spojů (svárů)	m	20,00000	25,34	506,80		Vlastní
Díl M22 Montáž sdělovací a zabezp. technik						13 977,85		
##	222260553R0	Trubka plast. ohebná 29 pod omítku vč. drážky televizní a datové rozvody : 25	m	25,00000	100,21	2 505,25		RTS 19/ II
##	222261622R0	Hmoždinka HM8 ve zdi cihlové - elektromontáže	kus	110,00000	3,01	331,10		RTS 19/ II
##	222261623R0	Hmoždinka HM10 ve zdi cihlové - elektromontáže	kus	20,00000	14,66	293,20		RTS 19/ II
##	222261624R0	Hmoždinka HM12 ve zdi cihlové - hromosvod, uzemnění	kus	15,00000	16,18	242,70		RTS 19/ II
##	222280241R0	Koaxiální kabel v trubkách televizní a datové rozvody : 25	m	25,00000	35,72	893,00		RTS 19/ II
##	M22Rpol001	Zásuvka televizní - komplet	kus	1,00000	313,10	313,10		Vlastní
##	M22Rpol002	Jednozásuvka datová - komplet	kus	6,00000	331,72	1 990,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	02.1	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		televizní a datové rozvody : 6		6,00000				
##	M22Rpol003	Dvojzásuvka datová - komplet	kus	2,00000	609,44	1 218,88		Vlastní
		televizní a datové rozvody : 2		2,00000				
##	M22Rpol004	Oceloplechový nástěnný rozvaděč	kus	1,00000	5 675,30	5 675,30		Vlastní
		multimediální rozvaděč pro televizní a datové rozvody : 1		1,00000				
##	M22Rpol005	Příslušenství pro oceloplechový nástěnný rozvaděč	kompl	1,00000	515,00	515,00		Vlastní
Celkem						428 701,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	03.1	Zařízení pro vytápění - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					15 336,70			
Díl 713		Izolace tepelné						
1	713Rpol001	Izolace potrubí pouzdra z PE 22/20	m	15,00000	36,05	540,75		Vlastní
2	713Rpol002	Izolace potrubí pouzdra z PE 28/25	m	30,00000	43,26	1 297,80		Vlastní
3	713Rpol003	Izolace potrubí pouzdra z PE 20/13	m	190,00000	27,81	5 283,90		Vlastní
4	713Rpol004	Izolace potrubí pouzdra z PE 25/20	m	10,00000	39,14	391,40		Vlastní
5	713Rpol005	Izolace potrubí pouzdra z PE 32/20	m	20,00000	43,26	865,20		Vlastní
6	713Rpol006	Spojovací materiál	soubor	1,00000	824,00	824,00		Vlastní
7	713Rpol007	Montáž potrubních pouzder	m	289,00000	18,54	5 358,06		Vlastní
8	713Rpol008	Izolace potrubí pouzdra z PE 35/25	m	5,00000	49,44	247,20		Vlastní
9	713Rpol009	Izolace potrubí pouzdra z PE 22/13	m	19,00000	27,81	528,39		Vlastní
10	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00000	103,00	0,00	800-713	RTS 19/ II
					357 497,55			
Díl 731		Kotelny						
11	731341130R0	Hadice napouštěcí pryžové D 16/23	m	10,00000	51,50	515,00	800-731	RTS 19/ II
12	731Rpol001	Montáž tepelného čerpadla, venkovní jednotka	kus	1,00000	15 450,00	15 450,00		Vlastní
13	731Rpol002	Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo vzduch - voda pro venkovní instalaci, jmenovitý výkon 13,64kW (2/35°C), COP 4,17 (2/35°C) Včetně ekvitermního regulátoru topného systému	kus	1,00000	249 260,00	249 260,00		Vlastní
14	731Rpol003	Ekvitermní regulační systém pro řízení tepelného čerpadla	kus	1,00000	15 965,00	15 965,00		Vlastní
15	731Rpol004	Akumulační zásobník 100 litrů stacionární	kus	1,00000	16 789,00	16 789,00		Vlastní
16	731Rpol005	Oběhové čerpadlo primárního okruhu 25/1-7 E, elektronicky řízené otáčky (přizpůsobivý TČ)	kus	2,00000	8 724,10	17 448,20		Vlastní
17	731Rpol006	Analogové dálkové ovládání k nastavení požadované teploty v místnosti o +/- 5 K	kus	2,00000	3 677,10	7 354,20		Vlastní
18	731Rpol007	Čidlo do jímky	kus	2,00000	545,90	1 091,80		Vlastní
19	731Rpol008	Montáž strojovny tepelných čerpadel	hod	60,00000	360,50	21 630,00		Vlastní
20	731Rpol009	Uvedení do provozu autoriz technikem - tepelné čerpadlo	kus	1,00000	8 755,00	8 755,00		Vlastní
21	998731101R0	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00370	875 500,00	3 239,35	800-731	RTS 19/ II
					84 175,93			
Díl 732		Strojovny						
22	732219304R0	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 500 l	soubor	1,00000	1 545,00	1 545,00	800-731	RTS 19/ II
23	732331513R0	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 l	soubor	1,00000	2 389,60	2 389,60	800-731	RTS 19/ II
24	732Rpol001	Čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm	kus	1,00000	9 506,90	9 506,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	03.1	Zařízení pro vytápění - R01

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Čerpadlová skupina pro nesměšovaný okruh s roztečí 125mm - 2x kulový kohout, 1x zpětná klapka, 2x teploměr, kulový kohout před čerpadlem, tepelná izolace, montáž konzole), pracovní bod čerpadla: 0.64m³/h - 1.60m						
25	732Rpol002	Rozdělovač pro čerpadlové skupiny 1" A 1 1/4"	kus	1,00000	8 682,90	8 682,90		Vlastní
		Rozdělovač pro čerpadlové skupiny 1" A 1 1/4" (ROZTEČ 125mm), 2 topné okruhy, vč tepelné izolace a konzole na stěnu						
26	732Rpol004	Zásobníkový ohřivač TV objem 495 LITRU, plocha výměníku 5,0+1,4m ²	kus	1,00000	33 258,70	33 258,70		Vlastní
27	732Rpol005	Elektro topná tyč 6 Kw, 400V pro ohřivač TV vč provozního a havarijního termostatu	kus	1,00000	4 768,90	4 768,90		Vlastní
28	732Rpol006	Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy	kus	1,00000	12 566,00	12 566,00		Vlastní
		Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy, změkčovací kapacita 12000 LITRU x °dH včetně uzavírací armatury se vzorkovacím kohoutem, omezovačem průtoků a šoubením (náplň pro změkčování, náplň pro demineralizaci) vč montáže						
29	732Rpol007	Oddělovací člen pro doplňovací systémy	kus	1,00000	10 536,90	10 536,90		Vlastní
		Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988 A DIN EN 1717 při přímém napojení doplňování na rozvod pitné vody, systémový oddělovač BA, schválený DVGW, uzavírací armatura na vstupu a výstupu včetně standardního nebo kontaktního vodoměru včetně montáže						
30	998732101R01	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,01052	87 550,00	921,03	800-731	RTS 19/ II
Díl 733		Rozvod potrubí				77 432,80		
31	733113113R01	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	54,00000	159,65	8 621,10	800-731	RTS 19/ II
32	733113114R01	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 20	kus	1,00000	173,04	173,04	800-731	RTS 19/ II
33	733113115R01	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25	kus	4,00000	195,70	782,80	800-731	RTS 19/ II
34	733161107R01	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé D 22 mm s 1.0 mm	m	15,00000	299,64	4 494,60	800-731	RTS 14/ II
35	733161108R01	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé D 28 mm s 1.5 mm	m	30,00000	329,60	9 888,00	800-731	RTS 14/ II
36	733161109R01	Potrubí z trubek měděných včetně dodávky materiálu tvrdé D 35 mm s 1.5 mm	m	5,00000	458,35	2 291,75	800-731	RTS 14/ II
37	733190107R01	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	289,00000	9,27	2 679,03	800-731	RTS 19/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
38	733Rpol001	Potrubí PE-Xa z vysokotlacte zesíťného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2.0. spořádané nás. obímkou včetně tvarovek	m	190,00000	87,55	16 634,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	03.1	Zařízení pro vytápění - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	733Rpol002	Potrubí PE-Xa z vysokotlaceného zesíleného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2 0 - spojované nás. obímkou včetně tvarovek	m	19,00000	97,85	1 859,15		Vlastní
40	733Rpol003	Potrubí PE-Xa z vysokotlaceného zesíleného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2 3 - spojované nás. obímkou včetně tvarovek	m	10,00000	123,60	1 236,00		Vlastní
41	733Rpol004	Potrubí PE-Xa z vysokotlaceného zesíleného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 32x2 9 - spojované nás. obímkou včetně tvarovek	m	20,00000	189,52	3 790,40		Vlastní
42	733Rpol005	Montáž potrubí PE-Xa	m	239,00000	103,00	24 617,00		Vlastní
43	998733101R0	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,32135	1 277,20	410,43	800-731	RTS 19/ II
Díl 734 Armatury						25 722,68		
44	734253115R0	Ventil pojistný závitový 2,5 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	545,90	545,90	800-731	RTS 19/ II
45	734213112R0	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	293,55	3 522,60	800-731	RTS 19/ II
46	734221672RT	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	27,00000	272,95	7 369,65	800-731	RTS 19/ II
47	734235123R0	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	293,55	1 761,30	800-731	RTS 19/ II
48	734235124R0	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	335,78	1 343,12	800-731	RTS 19/ II
49	734235132R0	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	243,08	243,08	800-731	RTS 19/ II
50	734235133R0	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	306,94	613,88	800-731	RTS 19/ II
51	734245123R0	Ventil zpětný, mosazný, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	229,69	459,38	800-731	RTS 19/ II
52	734263221R0	Sroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, přímé, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	399,64	3 996,40	800-731	RTS 19/ II
53	734291113R0	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	15,00000	97,85	1 467,75	800-731	RTS 19/ II
54	734293273R0	Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	694,22	1 388,44	800-731	RTS 19/ II
55	734293274R0	Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 32, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	846,66	846,66	800-731	RTS 19/ II
56	734421150R0	Tlakový měřič 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky	kus	1,00000	911,55	911,55	800-731	RTS 19/ II
57	734Rpol001	Rohový ventil pro žebříkové radiátory typ M se spodním středovým připojením	kompl	1,00000	786,92	786,92		Vlastní
58	998734101R0	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,03649	12 772,00	466,05	800-731	RTS 19/ II
Díl 735 Otopná tělesa						113 332,64		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	03.1	Zařízení pro vytápění - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	735158210R0	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	9,00000	87,55	787,95	800-731	RTS 19/ II
60	735158220R0	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	14,00000	87,55	1 225,70	800-731	RTS 19/ II
61	735159110R0	Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	9,00000	360,50	3 244,50	800-731	RTS 19/ II
62	735159210R0	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	13,00000	360,50	4 686,50	800-731	RTS 19/ II
63	735159230R0	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	360,50	1 081,50	800-731	RTS 19/ II
64	735179110R0	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	360,50	721,00	800-731	RTS 19/ II
65	735Rpol001	Trubkové koupelnové těleso, středové připojení M 1810/600	kus	2,00000	2 750,10	5 500,20		Vlastní
66	735Rpol002	Otopná tělesa panel. VK 11 600/ 500	kus	1,00000	2 293,81	2 293,81		Vlastní
67	735Rpol003	Otopná tělesa panel. VK 11 600/ 600	kus	1,00000	2 425,65	2 425,65		Vlastní
68	735Rpol004	Otopná tělesa panel. VK 11 600/ 700	kus	1,00000	2 556,46	2 556,46		Vlastní
69	735Rpol005	Otopná tělesa panel. VK 11 600/ 900	kus	1,00000	2 814,99	2 814,99		Vlastní
70	735Rpol006	Otopná tělesa panel. VK 11 600/1200	kus	1,00000	3 206,39	3 206,39		Vlastní
71	735Rpol007	Otopná tělesa panel. VK 11 600/1400	kus	1,00000	3 468,01	3 468,01		Vlastní
72	735Rpol008	Otopná tělesa panel. VK 11 600/1600	kus	1,00000	3 728,60	3 728,60		Vlastní
73	735Rpol009	Otopná tělesa panel. VK 21 600/ 600	kus	2,00000	3 007,60	6 015,20		Vlastní
74	735Rpol010	Otopná tělesa panel. VK 21 600/1800	kus	3,00000	5 071,72	15 215,16		Vlastní
75	735Rpol011	Otopná tělesa panel. VK 21 900/ 700	kus	1,00000	4 015,97	4 015,97		Vlastní
76	735Rpol012	Otopná tělesa panel. VK 22 600/ 700	kus	2,00000	3 488,61	6 977,22		Vlastní
77	735Rpol013	Otopná tělesa panel. VK 22 600/ 800	kus	1,00000	3 694,61	3 694,61		Vlastní
78	735Rpol014	Otopná tělesa panel. VK 22 900/ 600	kus	2,00000	4 237,42	8 474,84		Vlastní
79	735Rpol015	Otopná tělesa panel. VK 22 900/ 700	kus	1,00000	4 558,78	4 558,78		Vlastní
80	735Rpol016	Otopná tělesa panel. VK 22 900/ 900	kus	4,00000	5 204,59	20 818,36		Vlastní
81	735Rpol017	Otopná tělesa panel. VK 10 600/ 600	kus	2,00000	2 109,44	4 218,88		Vlastní
82	998735101R0	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,25459	1 277,20	1 602,36	800-731	RTS 19/ II
Díl M21		Elektromontáže				51 174,00		
83	M21Rpol002	Montáž regulátoru, zaškolení obsluhy	h	10,00000	463,50	4 635,00		Vlastní
84	M21Rpol003	Kabel CYKY 5x2,5mm	m	30,00000	30,20	906,00		Vlastní
85	M21Rpol004	Kabel CYKY3x1,5	m	20,00000	11,35	227,00		Vlastní
86	M21Rpol005	Kabel JYTY 7x1	m	20,00000	33,51	670,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	03.1	Zařízení pro vytápění - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	M21Rpol006	Elektro instalační lišta	m	40,00000	41,53	1 661,20		Vlastní
88	M21Rpol007	Rozvaděč elektro (jističe, stykače,...)	kus	1,00000	14 749,60	14 749,60		Vlastní
89	M21Rpol008	Montáž elektroinstalace	h	50,00000	463,50	23 175,00		Vlastní
90	M21Rpol009	Revize elektroinstalace	soubor	1,00000	5 150,00	5 150,00		Vlastní
Díl VN		Vedlejší náklady				15 000,00		
91	VN.0001	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Celkem						739 672,30		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce								
1	131201110R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,00000	375,00	6 750,00	800-1	RTS 19/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		3,0*3,0*2,0		18,00000				
2	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	76,07825	560,00	42 603,82	800-1	RTS 19/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		0,65*1,15*21,5+0,6*0,8*(0,7+3,0+2,7+0,7+0,5+0,7+0,5+1,4+0,5)		21,20725				
		0,65*0,85*(34,5+1,5+1,5+1,6+1,3)		22,32100				
		0,65*1,3*30,0		25,35000				
		voda : 0,6*1,2*10,0		7,20000				
3	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	38,00000	10,00	380,00	800-1	RTS 19/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
4	162701101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	47,35000	180,00	8 523,00	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	47,35000	138,00	6 534,30	800-1	RTS 19/ II
6	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykonávkách	m3	35,08400	127,00	4 455,67	800-1	RTS 19/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		0,65*0,5*34,5		11,21250				
		0,65*0,8*30,0		15,60000				
		3,0*3,0*2,0-1,35*1,35*3,14*1,7		8,27150				
7	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	47,34825	950,00	44 980,84	800-1	RTS 19/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
		0,65*1,15*21,5+0,6*0,8*(0,7+3,0+2,7+0,7+0,5+0,7+0,5+1,4+0,5)		21,20725				
		0,65*0,35*(34,5+1,5+1,5+1,6+1,3)		9,19100				
		0,65*0,5*30,0		9,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		voda : 0,6*1,2*10,0		7,20000				
8	199000002R01	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	47,35000	600,00	28 410,00	800-1	RTS 19/ II
Díl 89					Ostatní konstrukce na trubním vedení			
					72 135,00			
9	89Rpol001	Šachta, D425 mm, dl. šach. roury 1,5m, přímá, dno KG D 160 mm, poklop šedá litina 40l	kus	3,00000	9 345,00	28 035,00		Vlastní
10	89Rpol002	Retenční jímka betonová, užitný objem 7,2 m3	kus	1,00000	44 100,00	44 100,00		Vlastní
Dodávka včetně montáže, dopravy, osvědčení o těsnosti, podkladní beton, bezpečnostní přepad, regulovaný odtok, litinový poklop pr. 600 mm								
Díl 96					Bourání konstrukci			
					9 990,75			
11	974031164R01	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	55,00000	181,65	9 990,75	801-3	RTS 19/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl 99					Staveništní přesun hmot			
					67 974,12			
12	998276101R01	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	80,51898	844,20	67 974,12	827-1	RTS 19/ II
v odvodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								
Díl 721					Vnitřní kanalizace			
					76 181,61			
13	721176102R01	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	12,20000	178,50	2 177,70	800-721	RTS 19/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
14	721176103R01	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	8,10000	169,00	1 530,90	800-721	RTS 19/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
15	721176104R01	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	0,90000	231,00	207,90	800-721	RTS 19/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
16	721176105R01	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,10000	330,75	1 686,83	800-721	RTS 19/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
17	721176114R01	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	11,80000	231,00	2 725,80	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
18	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm DN 100	m	20,20000	330,75	6 681,15	800-721	RTS 19/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
19	721176124R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm DN 70	m	4,50000	231,00	1 039,50	800-721	RTS 19/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
20	721176125R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm DN 100	m	2,40000	298,25	718,20	800-721	RTS 19/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
21	721176126R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm DN 125	m	1,00000	325,50	325,50	800-721	RTS 19/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
22	721176222R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm DN 100	m	12,50000	299,25	3 740,63	800-721	RTS 19/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
23	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm DN 125	m	48,50000	325,60	15 786,75	800-721	RTS 19/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
24	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm DN 150	m	52,50000	372,75	19 569,38	800-721	RTS 19/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
25	72117724R0	Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučňené potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, , , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	577,50	1 155,00	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	721177725R0	Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	661,50	1 323,00	800-721	RTS 19/ II
27	721194104R0	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, umyvadla : 6 ohříváč : 1	kus	7,00000	68,25	477,75	800-721	RTS 19/ II
28	721194105R0	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, dřez : 3 sprcha : 2	kus	5,00000	68,25	341,25	800-721	RTS 19/ II
29	721194105RM	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky vyvedení a upevnění odpadních výpustek, myčka : 3 pračka : 1 sušička : 1	kus	5,00000	703,50	3 517,50	800-721	RTS 19/ II
30	721194107R0	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vpusti : 1 ze země : 8	kus	9,00000	99,75	897,75	800-721	RTS 19/ II
31	721194109R0	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, wc : 4 ze země : 10 výlevka : 2	kus	16,00000	99,75	1 596,00	800-721	RTS 19/ II
32	721223424RT	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem 147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00	800-721	RTS 19/ II
33	721242110RT	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezám.r.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připojení potrubí svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky	kus	4,00000	892,50	3 570,00	800-721	RTS 19/ II
34	721273150RT	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu	kus	3,00000	682,50	2 047,50	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	721273200RT	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	2,00000	819,00	1 638,00	800-721	RTS 19/ II
36	721290112R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	178,70000	12,88	2 251,62	800-721	RTS 19/ II
				12,2+8,1+6,0+11,8+20,2+12,5+48,5+52,5+4,5+2,4	178,70000			
Díl 722				Vnitřní vodovod		81 802,88		
37	722170923R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnější závit 32x3/4	kus	1,00000	661,50	661,50	800-721	RTS 19/ II
38	722171213R0	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm PN 10, svěrné spojky včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	15,00000	294,00	4 410,00	800-721	RTS 19/ II
39	722172611R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	109,00000	194,25	21 173,25	800-721	RTS 19/ II
40	722172612R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,20000	207,90	5 239,08	800-721	RTS 19/ II
41	722172613R0	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	28,50000	233,10	6 643,35	800-721	RTS 19/ II
42	722181212RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	39,50000	25,20	995,40	800-721	RTS 19/ II
43	722181212RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	13,00000	28,35	368,55	800-721	RTS 19/ II
44	722181212RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	27,00000	30,45	822,15	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Políčka
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	722181213RY	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. kanalizace stoupačka : 12	m	12,00000	99,75	1 197,00	800-721	RTS 19/ II
46	722181213RZ	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 110 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. kanalizace stoupačky : 18	m	18,00000	131,25	2 362,50	800-721	RTS 19/ II
47	722181215RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	76,20000	50,40	3 840,48	800-721	RTS 19/ II
48	722181215RV	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	5,00000	55,65	278,25	800-721	RTS 19/ II
49	722190402R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 dřez : 6 sprcha : 4 umyvadla : 12 WC : 4 výlevka : 6 pračka : 1 myčka : 3	kus	36,00000	184,25	6 993,00	800-721	RTS 19/ II
50	722202523R0	Ventil přímý s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	341,25	682,50	800-721	RTS 19/ II
51	722202212R0	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 16 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	100,80	1 008,00	800-721	RTS 19/ II
52	722202221R0	Nástěnný komplet (dvojnástěnka), vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu dřez : 3 sprcha : 2 umyvadla : 6 výlevka : 2	kus	13,00000	162,75	2 115,75	800-721	RTS 19/ II
53	722231191R0	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	819,00	1 638,00	800-721	RTS 19/ II
54	722234231R0	Upravna vody magnetická MUV, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 341,50	2 341,50	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	722235111R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	237,30	1 186,50	800-721	RTS 19/ II
56	722235112R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	273,00	1 365,00	800-721	RTS 19/ II
57	722235113R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	302,40	302,40	800-721	RTS 19/ II
58	722235641R0	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	247,80	247,80	800-721	RTS 19/ II
59	722235642R0	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	278,25	278,25	800-721	RTS 19/ II
60	722235643R0	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	302,40	302,40	800-721	RTS 19/ II
61	722280106R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	162,70000	12,60	2 050,02	800-721	RTS 19/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
25,2+28,5+109					162,70000			
62	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	162,70000	18,80	2 733,36	800-721	RTS 19/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
63	722Rpol001	Pomocný materiál	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00		Vlastní
64	725Rpol001	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	kus	2,00000	1 260,00	2 520,00		Vlastní
65	998722102R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,13417	13 020,00	1 746,89	800-721	RTS 19/ II
Díl 725 Zařizovací předměty						161 456,27		
66	725014131RT	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	4,00000	3 381,00	13 524,00	800-721	RTS 19/ II
67	725119401R0	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	6,00000	630,00	3 780,00	800-721	RTS 19/ II
wc : 4					4,00000			
výlevka : 2					2,00000			
68	725017123R0	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	3,00000	1 701,00	5 103,00	800-721	RTS 19/ II
69	725017321R0	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 340 mm	soubor	3,00000	1 407,00	4 221,00	800-721	RTS 19/ II
70	725249102R0	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	630,00	1 260,00	800-721	RTS 19/ II
71	725249103R0	Montáž sprchového koutu	soubor	2,00000	945,00	1 890,00	800-721	RTS 19/ II
72	725299101R0	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	4,00000	315,00	1 260,00	800-721	RTS 19/ II
73	725319101R0	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	3,00000	420,00	1 260,00	800-721	RTS 19/ II
74	725019103R0	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	2,00000	3 832,50	7 665,00	800-721	RTS 19/ II
75	725334301RT	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	1,00000	472,50	472,50	800-721	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Políčka
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm						
76	725814106R0	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu dřez : 6 umyvadla : 12	soubor	18,00000	155,40	2 797,20	800-721	RTS 19/ II
				6,00000				
				12,00000				
77	725814125R0	Ventil pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu pračka : 1 myčka : 3	soubor	4,00000	278,25	1 113,00	800-721	RTS 19/ II
				1,00000				
				3,00000				
78	725823111RT	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez ovládání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 491,00	8 946,00	800-721	RTS 19/ II
79	725823134RT	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, základní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	2 341,50	7 024,50	800-721	RTS 19/ II
80	725835111RT	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, základní, včetně dodávky materiálu nad výlevkou : 2	soubor	2,00000	1 827,00	3 654,00	800-721	RTS 19/ II
				2,00000				
81	725845111RT	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 764,00	3 528,00	800-721	RTS 19/ II
82	725860201R0	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	278,25	834,75	800-721	RTS 19/ II
83	725860222RT	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm x 6/4"; samočistící, pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280° sklonný 10°), příslušenství, včetně dodávky	kus	2,00000	493,50	987,00	800-721	RTS 19/ II
84	725860253R0	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty umyvadlová, bruselá, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	592,20	3 553,20	800-721	RTS 19/ II
85	725860262R0	Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	407,40	2 444,40	800-721	RTS 19/ II
86	28696752R	tlacítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2: barva bílá / nepochromovaná lesklá / bílá	kus	6,00000	1 323,00	7 938,00	SPCM	RTS 19/ II
87	286967581R	systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádkartonu), pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu: h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm	kus	4,00000	7 182,00	28 728,00	SPCM	RTS 19/ II
88	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádkartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	2,00000	7 182,00	14 364,00	SPCM	RTS 19/ II
89	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	2,00000	556,50	1 113,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	55145356R	tyč sprchová l = 60 cm; příslušenství posuvný držák; chrom	kus	2,00000	556,50	1 113,00	SPCM	RTS 19/ II
91	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž vestavní	kus	3,00000	1 953,00	5 859,00	SPCM	RTS 19/ II
92	55484201.AR	box sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š vstupu 520 mm; výplň plast; držák pearl	kus	2,00000	7 119,00	14 238,00	SPCM	RTS 19/ II
93	642938005R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; díturvit; hřlá; umístění při stěně v rohu	kus	2,00000	4 441,50	8 883,00	SPCM	RTS 19/ II
94	998725102R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,43728	8 925,00	3 902,72	800-721	RTS 19/ II

Díl 732		Strojovny	8 358,00					
95	732339102R0	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l	soubor	1,00000	630,00	630,00	800-731	RTS 19/ II
96	722Rpol002	D+M tlakoměr 3/4"	kus	1,00000	913,50	913,50		Vlastní
97	722Rpol003	Čerpadlo oběhové UP 15-14 s autoadaptrem	kus	1,00000	4 053,00	4 053,00		Vlastní
98	48466604R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; tlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka voda; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; hmot. modř	kus	1,00000	2 761,50	2 761,50	SPCM	RTS 19/ II

Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 795,10					
99	979082318R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	2,20000	262,50	577,50	832-1	RTS 19/ II

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

##	979086213R0	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	2,20000	105,00	231,00	831-2	RTS 19/ II
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,20000	10,50	23,10	801-3	RTS 19/ II
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,00000	52,50	577,50	801-3	RTS 19/ II

2,2*5

11,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Políčka
O:	D1-01	Rodinný dům
R:	04.1	Zařízení ZTI - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
#	979990107R0	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	2,20000	630,00	1 386,00	801-3	RTS 19/ II
Celkem						623 331,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce								
1	120001101R0	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	60,81250	100,00	6 081,25	800-1	RTS 19/ II
příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
odkopávky v místě komunikace a parkoviště - tl.35cm :								
				60,81250				
2	121101103R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	45,00000	160,00	7 200,00	800-1	RTS 19/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
3	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	82,20000	154,00	12 658,80	800-1	RTS 19/ II
do 100 m3								
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
komunikace :				78,8				
chodník :				1,0				
podélná drenáž :				2,4				
4	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3	m3	82,20000	10,00	822,00	800-1	RTS 19/ II
nřínalek k cenám za levnost horniny								
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 :				82,20000				
5	132201111R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,40000	867,00	2 080,80	800-1	RTS 19/ II
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
rýha pro drenážní potrubí :				12,0*0,5*0,4				
6	175101101R0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,20800	200,00	441,60	800-1	RTS 19/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
obsyp drenážního potrubí :				12,0*0,5*0,32				
Koeficient:				0,15				
7	181301103R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2,	m2	20,00000	50,60	1 012,00	800-1	RTS 19/ II
tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm								
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
				20,0				
8	182001111R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	236,00000	28,40	6 701,60	823-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, plocha komunikace, parkoviště a chodníku : 120,0+52,0+64,0		236,00000				
9	199000001R0	Poplatky za skládku ornice	m3	20,00000	400,00	8 000,00	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,00000		20,00000				
Díl 2:		Základy a zvláštní zakládání				7 025,47		
10	215901101RT	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	241,88500	0,72	1 625,47	800-1	RTS 19/ II
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 komunikace + kolmé stání : (8,0*12,0+4,75*6,0)+(5,0*12,0)		184,50000				
		chodník : 2,05*3,9+3,1*7,15+6,95*1,0+8,76*2,0+2,9*0,95		57,38500				
11	631571003R0	Násyp pod podlahy z kameniva ze štěrkonisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	3,60000	1 500,00	5 400,00	801-1	RTS 19/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, skladba komunikace - II. etapa :						
		vyrovnávka tl. 30mm : 120,0*0,03		3,60000				
Díl 5		Komunikace				300 470,83		
12	564851111R0	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	192,25525	153,69	29 547,71	822-1	RTS 19/ II
		parkoviště - 2 vrstvy : (11,8*5,0)*2		118,00000				
		chodník : 8,76*2,0+2,85*0,95+14,0*1,0+11,0*2,05		56,77750				
		Koeficient: 0,1		17,47775				
13	564871111R0	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	134,20000	247,81	33 256,10	822-1	RTS 19/ II
		skladba komunikace - I. etapa : 11,5*8,0+5,0*6,0		122,00000				
		Koeficient: 0,1		12,20000				
14	565131211R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1 tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	120,00000	450,00	54 000,00	822-1	RTS 19/ II
		s rozprostřením a zhutněním skladba komunikace - II. etapa : 120,0		120,00000				
15	573111113R0	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	122,00000	24,91	3 039,02	822-1	RTS 19/ II
		skladba komunikace - I. etapa : 11,5*8,0+5,0*6,0		122,00000				
16	573191111R0	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	120,00000	18,85	2 262,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba komunikace - II. etapa : 120,0		120,00000				
17	57323111R0	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m2	360,00000	15,38	5 536,80	822-1	RTS 19/ II
		skladba komunikace - I. etapa :						
		uzavírací nátěr - 2x : 120,0*2		240,00000				
		skladba komunikace - II. etapa : 120,0		120,00000				
18	577132111R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m ²	m2	120,00000	370,00	44 400,00	822-1	RTS 19/ II
		skladba komunikace - II. etapa : 120,0		120,00000				
19	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	14,00000	250,00	3 500,00	822-1	RTS 19/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		chodník - zámková dlažba : 12,0+2,0		14,00000				
20	596921111R0	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 50 m ²	m2	59,00000	250,00	14 750,00	822-1	RTS 19/ II
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.						
		parkoviště : (11,8*5,0)		59,00000				
21	599142111R0	Úprava záhlvky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	8,85000	142,20	1 258,47	822-1	RTS 19/ II
		Včetně odstranění zvětralé asfaltové záhlvky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlvkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.						
		nápojení komunikace : 4,85+4,0		8,85000				
22	631571001R0	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva	m3	0,59000	1 500,00	885,00	801-1	RTS 19/ II
		z kameniva lžčeného 0-4 pro zpevnění podkladu						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		doplnění 10mm lože pod zatrav. dlažbu - parkoviště : (11,8*5,0)*0,01		0,59000				
23	632921913R0	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových	m2	46,00000	650,00	29 900,00	801-1	RTS 19/ II
		kladených do pisku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování						
		o tloušťce dlaždic 60 mm						
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny						
		Včetně dodávky dlaždic.						
		chodník - velkoformátová beton. dlažba : 40,0		40,00000				
		Koeficient: 0,15		6,00000				
24	583412044R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	0,97350	350,00	340,73	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,59000*1,65 1m3 = 1,65t :		0,97350				
25	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm chodník - zámková dlažba : 12,0 Koeficient: 0,15 zaokrouhlení : 0,2	m2	14,00000	300,00	4 200,00	SPCM	RTS 19/ II
				12,00000	1,80000	0,20000		
26	59245037R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm chodník - zámková dlažba pro nevidomé : 2,0 prořez 15% : 0,15	m2	2,15000	500,00	1 075,00	SPCM	RTS 19/ II
				2,00000	0,15000			
27	59248302R	dlažba betonová vibrolitá; obdélník; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 80,0 mm dlažba parkoviště : (11,8*5,0)/(0,6*0,4) Koeficient: 0,05 zaokrouhlení : 0,875	kus	259,00000	280,00	72 520,00	SPCM	RTS 19/ II
				245,83333	12,29167	0,87500		
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 702,97		
28	631571003R0	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, drenážní potrubí - tl. 80mm : 12,0*0,5*0,08 kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm kačírek mezi budovou a parkovištěm : 0,375*11,65	m3	0,48000	1 500,00	720,00	801-1	RTS 19/ II
				0,48000				
29	639571205R0	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm kačírek mezi budovou a parkovištěm : 0,375*11,65	m2	4,36875	225,00	982,97	801-1	RTS 19/ II
				4,36875				
Díl 8 Trubní vedení						17 720,00		
30	871318111R0	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot drenážní potrubí : 12,0	m	12,00000	220,00	2 640,00		RTS 19/ II
				12,00000				
31	895941311RT	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV pro typ LVB 50 včetně zařízení lože ze štěrkopisku,	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	827-1	RTS 19/ II
32	899203111R0	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg včetně rámu a košů na bahno,	kus	1,00000	600,00	600,00	827-1	RTS 19/ II
33	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,00000	m	12,00000	40,00	480,00	SPCM	RTS 19/ II
				12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	55340396R	rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/300 mm; únosnost D 400 kN Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl 91					45 200,00			
35	914001121RT	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a Al. patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	822-1	RTS 19/ II
36	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm obrubník mezi komunikací a parkovištěm : 11,5	m	11,50000	280,00	3 220,00	822-1	RTS 19/ II
37	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm obrubník okolo chodníku : 8,8+2,8*2+1,0+4,0+12,1+1,1+3,85+2,05 Koeficient: 0,05 zaokrouhlení : 0,575	m	41,00000	280,00	11 480,00	822-1	RTS 19/ II
38	917862111RU	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. obrubník silniční : 8,6+11,8+7,25+2,25+1,15+2,0 Koeficient: 0,5 zaokrouhlení : 0,425	m	50,00000	400,00	20 000,00	822-1	RTS 19/ II
Díl 99					23 479,43			
39	998224111R0	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky vodorovně do 200 m	t	234,79430	100,00	23 479,43	822-1	RTS 19/ II
Díl M46					139 547,04			
40	460110001R0	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4 vyhledání inženýrských sítí : 10	kus	10,00000	800,00	8 000,00		RTS 19/ II
41	460200203RT	Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.3, ruční výkop rýhy výkop rýh - inženýrské sítě : 19,5*8+5,5*9	m	205,50000	100,00	20 550,00		RTS 19/ II
42	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 234,00000	m	234,00000	12,06	2 822,04		RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-02	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01.1	Komunikace a zpevněné plochy - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	460510321R0	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm inženýrské sítě : 18,5*8+5,0*8+8,0*3 Koeficient: 0,1 zaokrouhlení : 0,8	m	234,00000	300,00	70 200,00		RTS 19/ II
				212,00000				
				21,20000				
				0,80000				
44	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m odvoz ornice na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,00000	m3	20,00000	250,00	5 000,00		RTS 19/ II
				20,00000				
45	460620006RT	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	15,00000	25,00	375,00		RTS 19/ II
46	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,00000 Koeficient: 40	t	820,00000	10,00	8 200,00	801-3	RTS 19/ II
				20,00000				
				800,00000				
47	460Rpol0001	Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.10 cm, makadam hrubý, rozprostření a zhuštění skladba komunikace - I. etapa : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 122,00000	m2	122,00000	200,00	24 400,00		Vlastní
				122,00000				
Celkem						579 672,59		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-03	Přístřešek pro popelnice
R:	01.1	Přístřešek pro popelnice - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					1 530,99			
1	132201111R01	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkop pro základy : $(0,88*2+2,7)*0,3*0,5$	m3	0,66900	1 200,00	802,80	800-1	RTS 19/ II
2	162301102R01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66900	m3	0,66900	250,00	167,25	800-1	RTS 19/ II
3	162701109R01	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. sklad bystré : 0,669*11	m3	7,35900	20,00	147,18	800-1	RTS 19/ II
4	167101101R01	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66900	m3	0,66900	300,00	200,70	800-1	RTS 19/ II
5	171201201R01	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66900	m3	0,66900	18,47	12,36	800-1	RTS 19/ II
6	199000005R01	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66900	t	0,66900	300,00	200,70	800-1	RTS 19/ II
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání					1 842,61			
7	274313611R01	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,66900	m3	0,66900	2 754,27	1 842,61	801-1	RTS 19/ II
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce					8 857,00			
8	311112120RT	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, stěny přístřešku : $(2*0,78+3,2)*1,25$	m2	5,95000	1 100,00	6 545,00	801-1	RTS 19/ II
9	389381001RT	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění Provedení betonové hlavy přístřešku v kvalitě pohledového betonu, včetně bednění, spojovacího materiálu a betonářské výztuže (KARL síť 6.150) hlava přístřešku z pohledového betonu : $((0,08+0,1)/2*0,26)*4,94$	m3	0,11560	20 000,00	2 312,00	801-2	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-03	Přístřešek pro popelnice
R:	01.1	Přístřešek pro popelnice - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 62		Úpravy povrchů vnější				8 928,00		
10	602021187R	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách stěny přístřešku vnější : (2*0,78+3,2)*1,25 stěny přístřešku vnitřní : (2*0,58+2,8)*1,25 stěny přístřešku čela : 2*0,2*1,25	m2	11,40000	280,00	3 192,00	801-1	RTS 19/ II
11	622421131R0	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 1÷2 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,40000	m2	11,40000	270,00	3 078,00	801-1	RTS 19/ II
12	622481211RT	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklintextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového lepidla Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 11,40000	m2	11,40000	220,00	2 508,00	801-1	RTS 19/ II
13	622481291R0	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu vnější rohy : 6*1,25	m	7,50000	10,00	75,00	801-1	RTS 19/ II
14	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,50000	m	7,50000	10,00	75,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl 99		Staveništní přesun hmot				1 396,72		
15	998151111R0	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)	t	5,58687	250,00	1 396,72	801-5	RTS 19/ II
Celkem						22 555,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-04	Oplocení
R:	01.1	Stavební část - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						54 233,57		
1	131201209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,35040	m3	6,35040	2 100,00	13 335,84	800-1	RTS 19/ II
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek rýha pro základ sloupků : (0,35*0,35*0,8)*40 rýha pro základ vzpěr sloupků : (0,35*0,35*0,8)*14 Koeficient: 0,2	m3	6,35040	540,00	3 429,22	800-1	RTS 19/ II
3	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,35040	m3	6,35040	80,00	508,03	800-1	RTS 19/ II
4	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4 kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,35040 Koeficient: 10	m3	69,85440	90,00	3 492,72	800-1	RTS 19/ II
5	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásyvu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, obsyp základů pro sloupky a vzpěry : (((0,35*0,35)-(0,0314))*0,8)*54	m3	3,93552	500,00	1 967,76	800-1	RTS 19/ II
6	28611159.AR	Trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 5000,0 mm bednění základu pro sloupky : sloupky + vzpěry - hloubka 0,8m : ((40+14)*0,8)/5,0 zaokrouhlení : 0,36	kus	9,00000	3 500,00	31 500,00	SPCM	RTS 19/ II
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						30 952,00		
7	338171122R0	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravovaných jamek betonem C trubkových nebo profilovaných průběžné sloupky : 31 rohové : 9	kus	54,00000	330,00	17 820,00	801-5	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-04	Oplocení
R:	01.1	Stavební část - R01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzpěry k rohovým sloupkům : 14		14,00000				
8	553Rpol001	Sloupek plotový pozinkovaný, d 48mm, výška 2000mm	kus	40,00000	252,00	10 080,00		Vlastní
		průběžný : 31		31,00000				
		rohový : 9		9,00000				
9	553Rpol002	Vzpěra plotová pozinkovaná 2000/38x1,5 mm	kus	14,00000	218,00	3 052,00		Vlastní
Díl 767		Konstrukce zámečnické				67 731,50		
10	767911130R0	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	91,30000	80,00	7 304,00	800-767	RTS 19/ II
		oplocení : 4,2+33,3+21,1+25,4+5,0+2,3		91,30000				
11	767920210R0	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m ²	kus	3,00000	2 450,00	7 350,00	800-767	RTS 19/ II
12	313271102R	pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,50 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,00 mm; povrch: úprava pozinkovaný drát	m	96,00000	98,00	9 408,00	SPCM	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 91,30000		91,30000				
		Koeficient: 0,05		4,56500				
		zaokrouhlení : 0,135		0,13500				
13	31478154R	drát napínací pr. 2,90 mm; povrch: úprava PVC; balení 100m	m	273,90000	5,00	1 369,50	SPCM	RTS 19/ II
		horní, dolní část a v polovině pletiva : (4,2+33,3+21,1+25,4+5,0+2,3)*3		273,90000				
14	553Rpol003	Branka ocelová jednokřídlá, pozinkovaná, h = 1600 mm š = 1000 mm, 2 sloupky čtverhranné pletivo FAB	kus	1,00000	18 650,00	18 650,00		Vlastní
15	553Rpol004	Brána ocelová dvoukřídlá, pozinkovaná, h = 1600 mm š = 2120 mm, 2 sloupky	kus	1,00000	23 650,00	23 650,00		Vlastní
Díl M46		Zemní práce při montážích				1 369,50		
16	460620006RT	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m ²	68,47500	20,00	1 369,50		RTS 19/ II
		oplocení : (4,2+33,3+21,1+25,4+5,0+2,3)*0,75		68,47500				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 105,84		
17	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	3,38128	300,00	1 014,38	800-1	RTS 19/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 2,41520*1,4		3,38128				
18	460600001R0	Naložení a odvoz zeminy	m ³	2,41520	650,00	1 569,88		RTS 19/ II
		6,3504-3,9352		2,41520				
19	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	76,07880	20,00	1 521,58	801-3	RTS 19/ II
		1m3 = 1,5t : (6,3504-3,9352)*1,5		3,62280				
		Koeficient: 20		72,45600				
Celkem						158 392,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R0420	Novostavba pro Dětský domov Polička
O:	D1-04	Oplocení
R:	01.1	Stavební část - R01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Příloha č. 3

Harmonogram realizace díla

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

DD Polička - výstavba RD harmonogram postupu výstavby

		10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	
Převzetí staveniště	01.10.2020										
Rodinný dům											
základy											
hrubá stavba											
střecha											
výplně otvorů											
rozvody TZB											
úpravy povrchů, podlahy											
kompletace TZB											
fasáda											
dokončovací práce											
Přístřešek na popelnici a oplocení											
Přípojky IS											
Zpevněné plochy											
Dokončovací práce											
Předání díla	30.06.2021										

STATING s.r.o.



121