

| akce: nový samostatný přívod pro serverovnu vč. rozvaděče a zásuvkových okruhů v serverovně | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| objekt: Městská poliklinika Praha, Spálená 78/12, Praha 1 | | | | | | |
| | popis | množství | měr.jednotka | jednot.cena | celkem | poznámka |
| | CSKH-V180 P15-R 4X16 B2ca s1 d1 | 85 | m | 295,20 Kč | 25 092,00 Kč | CHÚC schodiště |
| | CXKH- V-J P15-R 1X16 B2s 1d0 | 85 | m | 152,50 Kč | 12 962,50 Kč | CHÚC schodiště |
| | Lišta PVC 40x40HF (bezhalogenní) | 26 | m | 296,00 Kč | 7 696,00 Kč | CHÚC schodiště |
| | Příchytky s požární odolností P15-R | 150 | ks | 32,40 Kč | 4 860,00 Kč | CHÚC schodiště |
| | kabel CYKY 3x2,5 | 90 | m | 51,90 Kč | 4 671,00 Kč | |
| | vodič CY 10 | 30 | m | 48,80 Kč | 1 464,00 Kč | |
| | Lišta PVC 40x20 | 12 | m | 97,90 Kč | 1 174,80 Kč | |
| | LK 80x28 2ZT krabice lištová Tango | 13 | ks | 98,40 Kč | 1 279,20 Kč | |
| | Zásuvka dvojitá Tango | 13 | ks | 289,00 Kč | 3 757,00 Kč | |
| | Rozvaděč - servrovna | 1 | kpl | 29 602,00 Kč | 29 602,00 Kč | |
| | HR - úprava rozvaděče, výměna jističe a připojení nového přívodu | 1 | ks | 4 213,00 Kč | 4 213,00 Kč | |
| | celkem materiál | | | | 96 771,50 Kč | |
| | celkem montáž | | | | | |
| | celkem | | | | 96 771,50 Kč | |
| Rekapitulace | | | | | celkem | |
| | základ | | | | 96 771,50 Kč | |
| | podružný materiál a prořez materiálu | | | | 3 857,00 Kč | |
| | doprava a režie | | | | 3 270,00 Kč | |
| | demontážní práce, dohlednání okruhů, zjištění směru vedení, vypínání | | | | 3 830,00 Kč | |
| | odkrytí a zakrytí podhledů | | | | 2 700,00 Kč | |
| | revizní zpráva | | | | 2 500,00 Kč | |
| | Stavební přípomoc (průrazy, průvrty, zapravení, malování | | | | 8 450,00 Kč | |
| | Hrubý úklid | | | | 1 250,00 Kč | |
| | Stížené provozní vlivy a koordinace s provozem polikliniky | | | | 3 960,00 Kč | |
| | Projektová dokumentace - zakreslení skutečného stavu | | | | 3 000,00 Kč | |
| | celkem bez DPH | | | | 129 588,50 Kč | |