





## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3620 / 2018 / OI / VZKÚ

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**STASPO, spol. s r.o.**  
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupena jednatelem  
Svatoplukem Madrym  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 410 35 704  
DIČ: CZ41035704  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3620/2018/OI/VZKÚ ze dne 23.11.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Odlehčovací stoka Muglinovská – osazení uzavírací armatury“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo č. 3620 / 2018 / OI / VZKÚ, čímž se mění předmět smlouvy.
- V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 3. dosavadní text označuje 3.1 a doplňuje se bod 3.2, který zní:  
„3.2 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č.1 (Příloha č. 4 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 5 této smlouvy).“
- V článku IV. Cena díla se mění bod 1. nově zní:  
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>2.495.438,96 Kč</b>
DPH 21% .....	524.042,18 Kč
Cena celkem včetně DPH .....	3.019.481,14 Kč

4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 4 - evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

## Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04748 / RM1822 / 69 ze dne 08.09.2020.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3620 / 2018 / OI / VZKÚ ze dne 23.11.2018 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3620 / 2018 / OI / VZKÚ ze dne 23.11.2018.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.

### Za objednatele

---

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Zuzana Bajgarová  
Datum: 2020.09.24  
07:56:13 +02'00'

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

### Za zhotovitele






---

 Digitálně podepsal  
Svatopluk Madry  
Datum: 2020.09.23  
09:36:33 +02'00'

**Svatopluk Madry**  
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

<b>Evidenční list změny stavby č. 1</b>																				
<p>Název je evidenční listu stavby:</p> <p><b>Odlehčovací stoka Muglinovská – osazení uzavírací armatury, ORG 7318</b></p> <p>Název stavěbního objektu/prevozního souboru: SO:PS:</p> <p><b>SO 01</b></p>	<p>Číslo SO:PS Číslo změny SO:PS:</p> <p><b>SO 01 / 1</b></p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>1 - 5</b></p>																		
<p>Směrem straně smlouvy odklepnutím na zadání výše uvedené stavby uzavřené dne 26.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3620 / 2018 / OI / VZKÚ – číslo smlouvy zhotovitele: .....</p> <p>Objednatel: <b>Statutární město Ostrava</b>, Prokešova náměstí 1503/8, 722 30 Ostrava, IČO: 008 43 451</p> <p>Zhotovitel: <b>STASPO, spol. s r.o.</b>, se sídlem Tesárska 114/254, Hrabáňov, 716 00 Ostrava, IČO: 410 35 734</p> <p>Gen. projektant (autorský dohled): <b>HYDRO-KONEKO s.r.o.</b>, se sídlem 141, 56 Sedlnice č.p. 474, IČO: 26393621</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): <b>OVAK a.s.</b>, se sídlem Nadražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 491 93 673</p>																				
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><b>Změna č. 1 - Zrušení dočasného zpevněného objezdu.</b> S ohledem na sporné technické klady, stávající přílet k kamionové rampě v rámci plochy staveniště byl zajištěn dostatečný prostor pro průjezd vozidel a montážní prací s materiálem. Z toho důvodu je zrušen dočasný zpevněný objezd staveniště parabolou, kamionkami a vozidly v projektu dokumentace.</p> <p><b>Změna č. 2 - Změna způsobu provedení montážní šachty</b> Na základě technického požadavku zhotovitele a zrychlení práce staveniště bylo dohodnuto provedení montážní šachty v provedení desky z prefabrikátu místo navržené v půdní síť šachty provedené rozřezem betonů.</p> <p><b>Změna č. 3 - Změna materiálu rámu pro osazení zpětných klap</b> Vzhledem ke složitosti betonové konstrukce uzavíracího rámu pro zpětné klapy ve stávajícímu provedení stoky byla na místě zhotovitelé odsouhlasena změna materiálu uzavíracího rámu pro zpětné klapy. Místo původního ŽB monolitového rámu bude proveden nový rám z nerežové oceli.</p> <p><b>Změna č. 4 Správně betonová konstrukce odlehčovací stoky</b> Při přípravě konstrukce odlehčovací stoky bylo zjištěno, že navrhovaná výška zvláštní betonové konstrukce pro výstup odlehčovací stoky z úvodu uzavíracího osazení ukazuje namísto 1,30m provedení 1,50m. Do budoucna je třeba v návrhu sítě staveniště odlehčovací stoky.</p> <p><b>Změna č. 5 Provizorní písková hráz</b> Při provádění staveniště bylo vyžadováno odlehčovací stoky (parabol staveniště) osazení rámu, upravení povrchu podkladu, provedení přefazování odlehčovací stoky parabolou (hráz) a udržování vody z odlehčovací stoky, instalace hadní vývody z rámy Ostravské.</p>																				
<p>časový vliv na plnění SO: <b>NEMÁ VLIV</b></p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left; padding: 2px;">Udaje v Kč bez DPH</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Všeobecných Věcných Změn (VZ)</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">%</th> <th style="width: 25%; padding: 2px;">Cena navrhovaných Měrných Průběhů (MP) (číslo u Z)</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">%</th> <th style="width: 20%; padding: 2px;">Celkový celkový nárost (VZ+MP)</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right; padding: 2px;">237 138,67</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">13,45</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-353 936,44</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-14,09</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-16 197,77</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-0,64</td> </tr> </tbody> </table>			Udaje v Kč bez DPH						Cena navrhovaných Všeobecných Věcných Změn (VZ)	%	Cena navrhovaných Měrných Průběhů (MP) (číslo u Z)	%	Celkový celkový nárost (VZ+MP)	%	237 138,67	13,45	-353 936,44	-14,09	-16 197,77	-0,64
Udaje v Kč bez DPH																				
Cena navrhovaných Všeobecných Věcných Změn (VZ)	%	Cena navrhovaných Měrných Průběhů (MP) (číslo u Z)	%	Celkový celkový nárost (VZ+MP)	%															
237 138,67	13,45	-353 936,44	-14,09	-16 197,77	-0,64															
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Obecný soupis v dep. a na místě: cel.</li> <li>2) Změna č. 1 - Situace, fotodokumentace</li> <li>3) Změna č. 2 - Výkres šachty, stanovisko AD</li> <li>4) Změna č. 3 - Výkres rámu, stanovisko AD</li> <li>5) Stanovisko TDS</li> </ol>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; padding: 2px;">Počet parol</th> <th style="width: 70%; padding: 2px;">Přijetí na</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Provozovatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Projektant (autorský dohled)</td> </tr> </tbody> </table>	Počet parol	Přijetí na	1 x	Zhotovitel	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Provozovatel	1 x	Projektant (autorský dohled)							
Počet parol	Přijetí na																			
1 x	Zhotovitel																			
1 x	Objednatel																			
1 x	TDS																			
1 x	Provozovatel																			
1 x	Projektant (autorský dohled)																			

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Zpracovatel	souhlasím nesouhlasím	jméno		podpis
Projektant/objednatel středník	souhlasím nesouhlasím	jméno		podpis
Pracovatel	souhlasím nesouhlasím	jméno		podpis
IDS	souhlasím nesouhlasím	jméno		podpis
Středník	souhlasím nesouhlasím	jméno		podpis
<p>Tento Licenceři list změny stavby je podkladem pro uzavření dohod o dílo (smlouva o dílo) Mezi námi společnost Evicem s.r.o. a město Ostrava, které jsou předměty, které se vztahují upravené změny uvedené v části 1. v Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo.</p>				
Tímto stavby (R) - krytí				č. slova

<b><u>Odlehčovací stoka Muglinovská-osazení uzavírací armatury</u></b>	předpokládaná cena	2 590 703,00
	vysoutěžená cena	2 511 636,73
	koeficient ceny	0,97

**Oceněný soupis víceprací a méněprací**

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
změna č.1	<b>Zrušení dočasného zpevněného objezdu.</b>				
<b>Méněpráce</b>					
113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	-72,000	36,40	-2 620,80
113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-20,000	514,00	-10 280,00
113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	-20,000	154,00	-3 080,00
<b>5 Komunikace</b>					
564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 350 mm	m2	-20,000	179,00	-3 580,00
565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	m2	-20,000	281	-5 620,00
569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	-66,200	265,00	-17 543,00
583373441	štěrkopísek	t	-125,780	246,00	-30 941,88
577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm	m2	-20,000	238,00	-4 760,00
581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	-24,820	628,00	-15 586,96
584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžkého tl 40 mm	m2	-72,000	158,00	-11 376,00
593810851	panel silniční 299x119x15 cm	kus	-24,000	2 000,00	-48 000,00
584999001	Položení a odstranění geotextilie 200 g/m2	m2	-97,000	150,00	-14 550,00
<b><u>Méněpráce celkem</u></b>					<b><u>-167 938,64</u></b>
změna č.2	<b>Změna způsobu provedení montážní šachty</b>				
<b>Vícepráce</b>					
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,979	40 000,00	39 160,00
<b><u>Vícepráce celkem</u></b>					<b><u>39 160,00</u></b>
<b>Méněpráce</b>					
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>					
767999001	Dodávka a montáž svařovaný ocelový rám z I nosníků ZA/1 vč.povrchových úprav	kg	-666,080	200,00	-133 216,00
767999002	Dodávka a montáž ocelového rámu pro zákrytovou desku ZA/2 vč.povrchových úprav	kg	-116,000	65,00	-7 540,00
<b><u>Méněpráce celkem</u></b>					<b><u>-140 756,00</u></b>

změna č.3 **Změna materiálu rámu pro osazení zpětných klap**

**Vícepráce**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

953961216	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	53,000	318,96	16 904,84
767995116R	D+M atypických zámečnických konstrukcí nerez	kg	418,000	348,00	145 464,00

**Vícepráce celkem**

**162 368,84**

**Méněpráce**

**2 Zakládání**

272321211	Základové klenby ze ŽB tř. C 12/15	m3	-0,300	2 430,00	-729,00
272321511	Základové klenby ze ŽB tř. C 25/30	m3	-1,575	2820	-4 441,50
272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	-2,490	216,00	-537,84
272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	-2,490	53,60	-133,46

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání**

953961223	Kotvy chemickou patronou M 18 hl 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	-197,000	200,00	-39 400,00
-----------	--	-----	----------	--------	------------

**Méněpráce celkem**

**-45 241,80**

změna č.4 **Sanace betonové konstrukce odlehčovací stoky**

**Vícepráce**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1000 barů	m2	14,850	239,46	3 556,01
985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1000 barů	m2	13,950	275,33	3 840,89
985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	28,800	123,12	3 545,97
985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	9,801	3 771,28	36 962,32
985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	28,800	515,76	14 854,00
985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	14,850	243,34	3 613,59
985312121	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm	m2	13,950	275,33	3 840,89
985312113	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	14,850	362,59	5 384,40
985312123	Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 4 mm	m2	13,950	403,30	5 626,09
985312191	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	43,650	97,92	4 274,10

**Vícepráce celkem**

**85 498,26**

změna č.5 **Provizorní písková hráz**

**Vícepráce**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

171103101R	Zemní hrázky pytlované z horniny tř. 1 až 4	m3	4,320	4 500,00	19 440,00
985422233	Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kciích tl do 300 mm polyuretanem včetně vrtů	m	9,600	3 257,46	31 271,57

**Vícepráce celkem**

**50 711,57**

**Vícepráce celkem**

**337 738,67**

**Méněpráce celkem**

**-353 936,44**

**Více - méně práce CELKEM**

**-16 197,77**