

DODATEK Č. 2
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 6. 2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem:	Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO:	26932211
DIČ:	CZ26932211
plátce DPH	
společnost zapsaná	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení:	Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet
společnost zastoupená:	[REDACTED]
kontaktní osoby	[REDACTED]
objednatele:	[REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

a

V+W ELEKTRO s.r.o.

se sídlem:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČO:	25596977
DIČ:	CZ25596977
plátce DPH	
společnost zapsaná	v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp. zn. C 36998
bankovní spojení:	7970329001/5500
zastoupená	[REDACTED]
kontaktní osoba:	[REDACTED]

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 23. 6. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je rekonstrukce trafostanice MPSL (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis“ analogicky ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné práce

analogicky ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou popsány a zdůvodněny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 2“.
2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 714 644,12,- Kč bez DPH.“
3. V ustanovení čl. XIV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 2“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn

V Brně dne 21. 9. 2020

V Brně dne 23. 9. 2020

Za objednatele:



STAREZ-SPORT, a.s.

Za zhotovitele:



V+W ELEKTRO s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 2

Rozpočet					JKSO	
Objekt:		Městský plavecký stadion Lužánky			SKP	
					Měrná jednotka	
					Počet jednotek	
Stavba:		Plavecký stadion - rekonstrukce TS			Náklady na m.j.	
Dodavatel:		V+W ELEKTRO s.r.o.			Zakázkové číslo	
Adresa:		Holandská 878/2, 639 00 Brno				
IČ:		25596977				
Rozpočtoval:					Počet listů	
PŮVODNÍ CENA CELKEM BEZ DPH					567 056,30 Kč	
VÍCEPRÁCE BEZ DPH					22 357,82 Kč	
Vícepráce změna "de minimis" tj. analogicky dle § 222 odst. 4 ZZVZ						
POLOŽKY MIMO VV BEZ DPH					125 230,00 Kč	
Mimo VV (původní rozpočet) změna nepředvídatelná tj. analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Potřeba nepředvídatelných změn vznikla v důsledku nových požadavků a změn termínu připojení provozovatele distribuční soustavy spol. E.ON, které nebylo možné před zahájením provádění prací ze strany zhotovitele ani objednatele ovlivnit.						
NOVÁ CELKOVÁ CENA BEZ DPH					714 644,12 Kč	

PŘÍLOHA Č.1 DODATKU Č.2

Stavba :	Plavecký stadion - rekonstrukce TS	
Objekt :	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
1	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3	0,12
2	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	2,64
3	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	2,64
4	317121022R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 180 cm	kus	1,00
5	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,01
6	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14	t	0,09
7	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	28,38
8	349231821R00	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm	m2	1,44
9	13331764	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 70x 70x 7 mm	t	0,01
10	59321117.A	Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V	kus	1,10
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce		
Díl: 38		Kompletní konstrukce		
11	388907777R00	Čištění a kalibrování otvorů tělesa kabelovodu	m	2,00
12	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 160 mm	m	2,00
13	388-2	Trouba Kopoflex 160	m	2,20
14	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	1,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní		
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	56,75
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
16	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,15
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	14,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
18	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2	45,00
19	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	4,42
20	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
21	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	2,75
22	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		
Díl: 97		Prorážení otvorů		
23	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	1,00
24	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,45
25	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,68
26	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.30cm	kus	1,00
27	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	10,20
28	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	4,40

PŘÍLOHA Č.1 DODATKU Č.2

Stavba :	Plavecký stadion - rekonstrukce TS	
Objekt :	Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
	Celkem za	97 Prorážení otvorů		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		
30	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	150,00
31	553-1/Z	Ocelové Pz dveře 1250x2400 zateplené vč. zárubně a kování D+M	ks	1,00
32	553-2/Z	Ocelové Pz dveře 1600x1970 dvoukř.zateplené vč. zárubně a kování D+M	ks	1,00
33	553-3/Z	Ocelová protidešťová žaluzie 1900/600 mm D+M	ks	3,00
34	553-4/Z	Přetlaková žaluziová klapka D+M	ks	1,00
35	553-5/Z	Ocelový rám pod rozvaděč D+M	ks	1,00
36	553-6/Z	Ocelová podlaha kabelového kanálu D+ M	ks	1,00
37	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,27
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické		
Díl: 783		Nátěry		
38	783-1	Nátěr jímky proti ropným látkám - betonové stěny a podlaha	m2	2,58
	Celkem za	783 Nátěry		
Díl: 784		Malby		
39	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	63,92
		Požadavek e-on: vysátí a 1x impreganace podlahy rozvodny VN 6,9 m2 (materiál + práce)	l	2,00
		Požadavek e-on: 2x nátěr podlahy rozvodny VN 6,9 m2 (materiál + práce)	kg	4,00
		Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m Požadavek e-on: 2x malba rozvodny VN	m2	44,65
	Celkem za	784 Malby		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,20
42	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,75
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,75
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		

1	PŮVODNÍ CENA STAVEBNÍ ČÁST	148 217,00
2	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE - STAVEBNÍ ČÁST	3 353,22
3	POLOŽKY MIMO VV - STAVEBNÍ ČÁST	4 590,00
	NOVĚ CELKEM STAVEBNÍ ČÁST	156 160,22

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 2

Stavba:
Plavecký stadion - rekonstrukce TS
Objekt:
Technologická část

KSO:
Místo: Brno, ul. Sportovní

Zadavatel:
STAREZ - SPORT, a.s.

Uchazeč:
V+W ELEKTRO s.r.o.

Projektant:

CG-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [
----	-----	-----	-------	----	----------	----------

Náklady soupisu celkem

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22, 1/25 mm, délka 3 m	m	45,000	
2	K	741110002	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	45,000	
3	M	V031	Trubka elektroinstalační ohebná PVC D 18,3/25	m	12,000	
4	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	12,000	
5	M	V014	Plastová příchytka pro elektroinstalační trubku D25	kus	100,000	
6	K	V014	Montáž plastové příchytky D25	kus	100,000	
7	M	34575491	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	12,000	
8	K	741910412	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	12,000	
9	M	34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107 mm, hloubka 50 mm	kus	6,000	
10	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	6,000	
11	M	34555101	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	2,000	
12	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	2,000	
13	M	34535799	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	3,000	
14	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	
15	M	V032	Svítilno zářivkové průmyslové, 2x58 W	kus	5,000	
	M		Svítilno LED průmyslové, 30 W, 4000K, IP65	kus	5,000	
16	M	V033	Zářivková trubice T8, 58W	kus	10,000	
17	K	741371104	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	5,000	
18	M	V034	Svítilno nástěnné průmyslové, 60W, E27	kus	4,000	
19	M	V035	LED žárovka E27	kus	4,000	
20	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	4,000	
21	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	95,000	
22	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	36,000	
23	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	90,000	
24	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	41,000	
25	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 2,5 mm2	kus	68,000	
26	M	34111068	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x4mm2	m	45,000	
	M	34111068	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x4mm2	m	12,000	
27	K	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	25,000	
28	K	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	20,000	
	K	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	12,000	
29	K		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 4 mm2	kus	6,000	
30	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	15,000	
	M		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	4,000	
31	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	4,000	
32	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	7,000	
D M Práce a dodávky M						
	D	21-M	Elektromontáže			
33	K	210020661	Montáž kovových a doplňkových konstrukcí pro rozvodny se zhotovením z profilů ocelových válcovaných	kg	150,000	
34	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	70,000	
35	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	45,000	
36	M	13010359	ocel pásová válcovaná za studena 50x3mm	t	0,070	
37	M	130104200	úhelník ocelový L rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,080	
38	M	13010910	ocel profilová UE 100 jakost 11 375	t	0,070	
39	M	31391101	Plot mobilní plný v 2000mm. Oddělení živých částí (transformátoru) při výstavbě přiček.	kus	3,000	
40	K	348941112	Osazování rámového oplocení na cementovou maltu min. MC-10, bez spárování, do zděných nebo betonových sloupků, výška rámu přes 1500 do 2500 mm	m	15,000	
41	K	210171110-D	Demontáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 630 kVA	kus	1,000	
42	K	210931033-D	Demontáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (AXEKVCE, AXEKCE,...) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x70 mm2	m	93,000	
43	K	210100771-D	Demontáž - Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových [typ KSJ] , průřezu žíly do 95 mm2	kus	6,000	
44	K	210020661-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí	kg	65,000	
45	K	210020701-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí dveří kobek rozvoden z pletiva	m2	12,000	
46	K	210020731-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí krytů z orámovaného plechu bez zhotovení	m2	42,000	
47	K	210020752-D	Demontáž kovových a doplňkových konstrukcí mezistěn kobek z dvojitého plechu	m2	28,000	
48	K	210021074-D	Demontáž příchytěk pro kabely plastových jednoduchých (průměr 35 až 54 mm)	kus	3,000	
49	K	210070013-D	Demontáž podpěrek a průchodek podpěrek vnitřních do 22 kV	kus	54,000	
50	K	210070103-D	Demontáž podpěrek a průchodek průchodek pro holé vodiče vnitřních do 22 kV, hmotnosti do 20 kg	kus	24,000	
51	K	210070303-D	Demontáž holého spojovacího vedení vodičů spojovacího vedení bez montáže držáků, spojek, podpěr a cinování spojů z hliníkových Al tyčí, rozměrů do 40x10 mm	m	54,000	
52	K	210070501-D	Demontáž holého spojovacího vedení vodičů držák pasu Al nebo Cu	kus	72,000	
53	K	210112703-D	Demontáž odpínačů bez zapojení vodičů vn třífázových bez pojistek ruční nebo střadačový pohon do 22 kV do 630 A	kus	2,000	
54	K	210112805-D	Demontáž vypínačů vn bez zapojení vodičů olejových bez náplně do 22 kV, do 1250 A	kus	2,000	
55	K	210112712-D	Demontáž odpínačů bez zapojení vodičů vn třífázových s pojistkami ruční nebo střadačový pohon do 22 kV do 630 A	kus	3,000	
56	K	210172552-D	Demontáž měřících transformátorů vn a vn se zapojením vodičů proudových do 22 kV	kus	6,000	
57	K	210172502-D	Demontáž měřících transformátorů vn a vn se zapojením vodičů napětových do 22 kV	kus	9,000	
	K		Demontáž rozvaděče ochran T1, T2 , 1 pole 800/2000/400	kus	1,000	
	K		Demontáž kabelů z rozvaděče ochran T1, T2 AYKY 4x4mm2, 4x2,5mm2 (11x 14m) vč. odkrytí a zakrytí Fe poklopů kabelových kanálů (2 prac. 4,5 hod)	kpl	1,000	
	K		Demontáž stávající světelné a zásuvkové elektroinstalace (2x 7,5 ho	kpl	1,000	
58	M	34115052	kabel Al ze sítěného PE vn 22 kV 1x70/16 RMV	m	30,000	
59	K	210931033	Montáž kabelů hliníkových vn 22 kV a 35 kV bez ukončení stíněných plných nebo laněných kulatých s izolací ze sítěného polyetylenu nebo bezhalogenových (AXEKVCE, AXEKCE,...) uložených pevně, počtu a průřezu žil 1x70 mm2	m	30,000	
60	M	V006	Kabelová koncovka vnitřní 22kV, pro kabel 1x70	kus	3,000	
61	K	210100771	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou do 22 kV staniční vodičů celoplastových [typ KSJ] , průřezu žíly do 95 mm2	kus	3,000	
62	K	210100311	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením Příplatek k cenám za ukončení a připojení stínění v plášti žíly	kus	6,000	
63	K	210280391	Zkoušky vodičů a kabelů zvýšeným napětím kabelů silových do 35 kV	kus	1,000	
64	M	V021	Kabelová příchytka KHF 33-43	kus	15,000	
65	K	210021073	Montáž příchytěk pro kabely plastových jednoduchých, průměru 33 až 43 mm	kus	15,000	
66	M	V036	Kabelová příchytka KPZ 35/3	kus	5,000	
67	K	V037	Montáž kabelových příchytěk KPZ 35/3	kus	5,000	
68	M	V004	Dřevěná zábrana před transformátor	m	6,000	
69	K	V004	Montáž dřevěné zábrany	m	6,000	
70	M	34111206	kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x240mm2	m	54,000	
71	K	741120313	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 240 až 300 mm2	m	54,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.c
72	M	34567142	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 240 x 12	kus	8,000	
	M	34567142	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 240 x 12	kus	8,000	
73	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2	kus	8,000	
	K	741130017	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 240 mm2	kus	8,000	
74	K	741130071	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 240 mm2	kus	8,000	
75	M	V016	Drátěný kabelový žlab 300/50	m	5,000	
76	K	V017	Montáž kabelového žlabu	m	5,000	
77	M	V018	Upevňovací sada kabelového žebříku	kus	5,000	
	M	V018	Upevňovací sada kabelového žebříku	kus	1,000	
78	K	V019	Montáž upevňovací sady kabelového žebříku	kus	5,000	
	K	V019	Montáž upevňovací sady kabelového žebříku	kus	1,000	
79	M	V022	Rozvaděč NN RH0, výbava dle výkresové dokumentace	sestava	1,000	
80	K	V010	Montáž rozvaděče NN, do 400 kg	kus	2,000	
81	K	V038	Montáž kabelových příchytok KPZ 35/3	kus	1,000	
82	M	V030	Kabel 1-AYKY 4x240	m	48,000	
	M	V030	Kabel 1-AYKY 4x240	m	30,000	
83	K	741123236	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x240 mm2	m	48,000	
	K	741123236	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 4x240 mm2	m	30,000	
84	K	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2	kus	48,000	
	K	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2	kus	30,000	
	M		oko kabelové GPH ALU AL 240x12 (M+M)	kus	20,000	
85	K	210100012-D	Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2	kus	32,000	
86	M	35432555	příchytka kabelová 55-74 mm	kus	8,000	
87	K	210021057	Montáž příchytok pro kabely dřevěných nebo plastových kovových, průměru přes 54 do 74 mm	kus	8,000	
88	M	357116720.1	Rozvaděč elektroměrový venkovní, plně dveře, zámek FAB, měření 230V, zapojení dle standardu E.ON	kus	1,000	
89	K	210192633	Montáž skříní kabelových na zdivo cihelné, typ včetně zednických prací [KS III]	m2	1,000	
90	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	80,000	
91	M	35441640	podpěra vedení FeZn do zdiva pro zemní pásek 30x4	kus	40,000	
	M	35441640	podpěra vedení FeZn do zdiva pro zemní pásek 30x4 (M+M)	kus	5,000	
92	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2	m	80,000	
93	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	16,000	
	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn (M+M)	kus	14,000	
94	M	34141359	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2	m	15,000	
	M		vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V - rozdíl ceny mezi 16mm2 a 25mm2	m	15,000	
	M		CU přípojnice T1 NN 1000A	ks	4,000	
	K		Montáž CU přípojnice T1 NN 1000A	kus	4,000	
95	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	15,000	
96	M	34567030	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16x8mm	kus	20,000	
97	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	20,000	
98	M	34141363	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 70mm2	m	16,000	
99	K	210800415	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 50 až 70 mm2	m	16,000	
100	M	34567130	oko kabelové Cu 1 - 36 kV lisovací 70 x 8	kus	12,000	
101	K	741130064	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 70 mm2	kus	12,000	
	M		Kabel CHBU 150mm2 - propoj polí 1 a 2 stávajícího rozvaděče NN (3x 2,5 m) (M+M)	m	8,000	
	M		Oko kabelové CU KU-F 150x12 lisovací (M+M)	kus	6,000	
	M		Ukončení vodiče CHBU do 150mm2	kus	6,000	
	M		Sfázování rozvodny NN, zapnutí	kpl	1,000	
	M		Pojistka nožová PN2, 250 AgG (rezerva do rozvaděče NN - RHO)	kus	3,000	
	M		Agregát KGJ 170 - montáž kabelů CHBU 35mm2 do stávajícího rozvaděče (4x 50m)	m	200,000	
	M		Agregát KGJ 170 - ukončení kabelů kabelů CHBU 35mm2	kus	4,000	
	M		Agregát KGJ 170 - sfázování, připojení na stávající rozvodnu NN	kpl	1,000	
	M		Agregát KGJ 170 - odpojení a demontáž kabelů CHBU 35mm2	m	200,000	
	M		Agregát KGJ 170 - přizemnění - vodič CYA 25mm2 zelenožlutý (M+M)	m	10,000	
	M		Agregát KGJ 170 - přizemnění - Cu oko 25/10 (M+M)	kus	2,000	
	M		Agregát KGJ 170 - přizemnění - vodič CYA 25mm2 zž demontáž	m	10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.
	M		Agregát KGJ 170 - zapůjčení z firmy VALEON, provoz, nafta	kpl	1,000	
102	M	27251120	koberec dielektrický do 26 kV šířka 1200 mm síla 4,5 mm	m2	3,000	
103	M	V011	Dřevěný rámeček se zasklením pro schéma 45x30cm	kus	1,000	
104	M	73534510	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	12,000	
	K		Drobný podružný materiál (šroubový materiál, izolační pásy, smršťovací bužírky, popisky) (M+M)	kpl	1,000	
	K		Ekologická likvidace transformátoru T2 400kVA a přístrojů VN 22kV	kpl	1,000	
	K		Doprava likvidovaného elektromateriálu	kpl	1,000	
105	K	741240021	Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje šroubováním	kus	12,000	
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení			
106	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost (vč. komunikace se spol. E.ON při předání a zahájení stavby)	kpl	1,000	
107	K	041903000	Dozor jiné osoby. Práce pod dohledem v blízkosti částí pod napětím.	kpl	1,000	
108	K	210280002	Kompletní revize a zprávy, bezpečnostní předpisy a schválení a uvedení trafostanice do provozu	kpl	1,000	
109	K	210280103	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti přes 300 do 400 kg	kus	1,000	
110	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásu do 100 m	kus	1,000	

1	VÍCE/MÉNĚ PRÁCE CELKEM	19 004,60
2	POLOŽKY MIMO VV	120 640,00
	CELKEM	139 644,60