



Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: **Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava – opakované řízení**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 14.03.2020

Název částí stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO):

SO 01 03 - Jihozápadní altán-stavební část
SO 01 03X – Části na vnějších pozemcích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Demontáž dekorativních prvků litinové konstrukce – v projektové dokumentaci neřešeno.
2. Lešení je ve výkazu výměr plánováno na 4 měsíce použití.
3. Projektová dokumentace uvažuje s mechanickým očištěním fasád (litinových částí) v rozsahu 10% z celkové plochy.
4. Projektová dokumentace uvažuje s odstraněním nátěrů z KDK konstrukcí (litinových částí) v rozsahu 10% z celkové plochy.
5. Projektová dokumentace uvažuje provedením nových nátěrů litinových prvků kolonády v rozsahu 10%.
6. Projektová dokumentace uvažuje s provedením hydrofobizačního nátěru podlah.
7. Projektová dokumentace uvažuje s provedením oprav poškozených kamenických architektonických prvků (ÚPR/24).
8. Stávající dlažba z mramorové mozaiky v okolí jihozápadního altánu (altán s Hadím pramenem) měla být podle projektové dokumentace rozebrána a plochy znovu vydlážděny (vedeno pod označením ÚPR/21 – oprava dlažby v mramorové mozaice).
9. Projektová dokumentace uvažuje s provedením úpravy stávající šachty ÚPR/8.
10. Projektová dokumentace uvažuje s provedením úpravy stávající šachty ÚPR/9.
11. Informační systém kolonády má být podle výkresové části projektové dokumentace na celkem 4 stojanech (na celé stavbě).
12. Odtokové jímky (ÚPR/3n 1, ÚPR/3n 2) mají být nově zhotoveny.
13. Projektová dokumentace uvažuje s výrobou a dodávkou 2ks (polí) litinového zábradlí (ve výkaze výměr vedeno ve stavebním objektu SO 01 03X Části stavby na vnějších pozemcích pod položkou č.34 - ZA04).
14. Oprava 2 ks prasklých litinových sloupů podírajících střešní konstrukci spojovacího krčku mezi altánem Sadového pramene a budovou Vojenského lázeňského ústavu.
15. Valounkové žulové jímky pod chlířema (KA08, KA09), celkem 3 ks



Nové řešení:

- Ad1)** Dekorativní prvky litinové konstrukce se demontují, očistí a opatří novým nátěrem.
- Ad2)** Skutečnost použití řešení: 7 měsíců.
- Ad3)** Nebude prováděno mechanické očištění litinových konstrukcí způsobem předepsaným v projektové dokumentaci.
- Ad4)** Dojde k zvýšení výměry odstraňovaných nátěrů z kovových doplňkových konstrukcí (litinové části).
- Ad5)** Bude zvětšena výměra nových nátěrů a očištění korozí napadených míst z původně rozpočtovaných 10% plochy na 50% plochy. Současně dochází k úpravě technologie z navrženého mechanického čištění drátěným kartáčem na tryskání pomocí abraziva (křemičitý písek). Viz. zápis z kontrolního dne č.14 ze dne 24.2.2020 a č.15 ze dne 02.03.2020.
- Ad6)** Nebude prováděn hydrofobizační nátěr podlah.
- Ad7)** Nebude prováděna oprava kamenných architektonických prvků.
- Ad8)** Oprava dlažby z mramorové mozaiky v okolí altánu Hadiho pramene nebude provedena.
- Ad9)** Úprava šachty ÚPR/8 nebude prováděna. Bude nahrazena odbouráním šachty a zhotovením šachty nové (v ZL3 jsou provedeny pouze „odpočty“, náklady na novou šachtu jsou uvedeny v ZL4).
- Ad10)** Úprava šachty ÚPR/9 nebude prováděna. Bude nahrazena odbouráním šachty a zhotovením šachty nové (v ZL3 jsou provedeny pouze „odpočty“, náklady na novou šachtu jsou uvedeny v ZL4).
- Ad11)** Informační systém kolonády má být podle výkresové části projektové dokumentace na celkem 4 stojanech (na celé stavbě).
- Ad12)** Stávající odtokové jímky budou zachovány.
- Ad13)** Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že nebude provedena výroba a dodávka 2 polí litinového zábradlí.
- Ad14)** Oprava prasklých sloupů se nebude provádět.
- Ad15)** Valounkové žulové jímky se nebudou provádět.

Zdůvodnění změny:

- Ad1)** Demontáž a zpětná montáž dekorativních prvků byla na vybraných místech nutná z důvodu jejich očištění a obnovy nátěru.
- Ad2)** Lešení je potřeba pro provádění stavby.
- Ad 3,4)** Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že s ohledem na zjištěný vyšší rozsah počinající, nebo již rozvinuté koroze litinových prvků kolonády bude zvětšena výměra pro odstranění stávajících nátěrů a očištění korozí napadených míst z původně rozpočtovaných 10% plochy na 50% plochy. Současně dochází z důvodu dosažení vyšší kvality očištění členitých ploch k úpravě technologie z navrženého mechanického čištění drátěným kartáčem na tryskání pomocí abraziva (křemičitý písek). Viz. zápis z kontrolního dne č.14 ze dne 24.2.2020 a č.15 ze dne 02.03.2020.
- Ad5)** Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že s ohledem na zvětšení plochy odstraňovaných nátěrů na 50% z celkové plochy litinových konstrukcí a potřeby sjednotit barevně viditelné části kolonády dojde k provedení vrchního nátěru v rozsahu 100% ploch (úsek mezi podlahou a zdobenou římsou) viz. zápis z kontrolního dne č.15 ze dne 02.03.2020.



Ad6) Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že hydrofobizační nátěr by byl realizován na pochodzi dlažbě, došlo by vlivem pohybu osob k jeho rychlému setření a ztrátě jeho funkce. Nátěr proto nebude realizován.

Ad7) Kamenné architektonické prvky jsou v zachovalém stavu odpovídajícímu jejich stáří, pouze s drobnými vadami, které nevyžadují opravu.

Ad8) Dlažba z mramorové mozaiky v okolí altánu Hadího pramene je v zachovalém stavu, nevyžaduje opravu.

Ad 9) Po zpřístupnění stávající šachty ÚPR/8 a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že šachta ÚPR/8 má degradované obvodové cihelné zdivo (zdivo nebylo odizolováno od terénu, nebylo založeno na základové konstrukci ale na terénu). Nezbyvá než stávající šachtu zbourat a zhotovit na jejím místě novou dle dispozic SPLZaK.

Ad 10) Po zpřístupnění stávající šachty ÚPR/9 a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že šachta ÚPR/9 je tvořena pouze dožilym PVC ACO dvorkem bez pevného obezdění a bez jakéhokoliv základu. Nezbyvá než stávající šachtu rozebrat a zhotovit na jejím místě novou.

Ad11) 6 ks stojanů s informačním systémem je v soupisu prací (v nabídkovém rozpočtu) pro celou stavbu navíc oproti počtu kusů ve výkresové části projektové dokumentace, 6 ks stojanů nebude zhotovitel účtovat (v tomto „SO 01 03X - Části na vnějších pozemcích“ nebudou účtovány 4 stojany).

Ad12) Bylo projednáno za účasti TDS a zadavatele, že vzhledem k nalezenému zachovalému systému stávajících jímek nebudou nové jímky realizovány.

Ad13) Objednatel přehodnotil záměr projektanta vyrábět záložní kusy zábradlí (oba ks měly být uloženy ve skladu správce).

Ad14) Sloupy jsou nyní v místě praskliny opatřeny stahovacími objímkami. S projektantem bylo projednáno, že se stahovací objímky opatří nátěrem shodným s nátěrem celé kolonády tak, aby nebyly pohledově nápadné. Náklady na opravu sloupů dle nabídky zhotovitele považovali účastníci výstavby za neúměrné dosaženému výsledku.

Ad15) Stávající systém odvodu srážkových vod je zachovalý potřeba jej měnit.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ZL 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava-opakované řízení
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření zhotovitele - SVS 2000 s.r.o. se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Olexandr Dudčuk, jednatel

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Ing. arch. Tomáš Santavy, jednatel

Vyjádření objednatele - Statutární město Karlovy Vary: se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Ing. František Kocourek, zástupce objednatele ve věcech technických

Vyjádření technického dozoru stavebníka - Saffron Universe s.r.o.: se změnou souhlasím

Datum: 14.3.2020

Podpis: Pavel Kapička, jednatel

Přílohy: Položkový rozpočet změny ZL 03a
Položkový rozpočet změny ZL 03b
Položkový rozpočet změny ZL 03Xb

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

ZL 3a

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt

ZL 03 a - SO 01 03 Jihozápadní altán-stavební část - připočet lešení,
nátěrů litinových konstrukci,tryskání

KSO

Misto: Sadová kolonáda

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 s r o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem. stavby s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH				289 428,30
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	289 428,30	21,00%	60 779,94	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			350 208,24

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

- 7. 09. 2020


Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis:

- 7. 09. 2020

Razítko

Technický dozor stavebníka:



- 7. 09. 2020



ZL 3a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 03 a - SO 01 03 Jihozápadní altán-stavební část - přípočet lešení,
nátěrů litinových konstrukcí, tryskání

Místo:

Sadová kolonáda

Datum:

14. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Projektový atelier
pro arch. a pozem.
stavby s.r.o.

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

Zpracovatel:

Saffron Universe
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

289 428,30

780 - Restaurátorské práce a odborné řemeslné repase

87 576,00

94 - Lešení a stavební výtahy

7 350,00

783 - Nátěry

161 995,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 507,30

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

32 507,30

ZL 3a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Číslo:

ZL 03 a - SO 01 03 Jihozápadní altán-stavební část - připočet lešení, nátlěrů
litinových konstrukcí,tryskání

Místo:

Sadová kolonáda

Datum:

14. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Projektový atelier
pro arch. a pozem.
stavby s.r.o

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

Zpracovatel:

Salfron Universe
s.r.l.s.

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslová souřadnice
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

289 428,30

0		780	Restaurátorské práce a odborné řemeslné repase				87 576,00	
1	K	780-03	Demontáž cokolivých prvů litinové konstrukce kolonády	kus	121,00000	288,00	35 055,00	
			Demontáž ocelových a smaltovaných konstrukcí včetně					
			demontáže, demontážní práce v rámci ručního vyřezání					
			konstrukcí ze železa					
			nátlery, výhled nátlěrů na dopravu					
			100					
5	K	780-04	Zřezání montážních dekorativních prvů litinové konstrukce kolonády	kus	123,00000	427,00	52 521,00	
			Práce včetně dekorativních prvků včetně vosařské práce,					
			zpřístupnění dekorativních prvků z obvodu nátlěrů					
			odstránění, odzvězení a opatření					
			nátlery včetně nákladů na dopravu					
			100					
0		84	Lešení a stavební výtahy				7 350,00	
1	K	84384039200	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další 1 započatý měsíc použití	m2	2 100,00000	3,50	7 350,00	
			lešení pro zabudování podlahové plochy do 2 kPa (200					
			kg/m2) včetně lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další					
			aproximativně měsíc použití pro zřízení podlahové plochy do 2 kPa					
			(200 kg/m2)					
			SO 01 03: předpoklad účelní 4 měsíce / 700*					
			Stavebnost: 1 měsíc					
			Připočet 700*3					
			700*3					
0		783	Nátlery				161 995,00	
4	K	783-003-03	Lešení ocelových kov. nátlěr symetrický - LPR10 - 30 D1 02 JZ altán	m2	161,00000	809,00	161 995,00	
			Lešení ocelových kov. nátlěr symetrický - LPR10 - SO 01 03 JZ altán					
			LPR10 - nátlěr lešné a ocelové lize					
			Připodkladba ostatním podla sjezdové dokumentace cca 5-					
			10% z celkové plochy					
			580*0,1					
			Změřené stavebnost:					
			279-30					
			10000					
0		PSV	Práce a dodávky PSV				32 507,30	
0		799	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				32 507,30	
5	K	799020120	Provedení povrchových úprav ocelových konstrukcí stěhy II stupně zarezavění II stupně ohřevy Sa 2	m2	33,10000	983,00	8 903,90	
			Provedení povrchových úprav ocelových konstrukcí stěhy II					
			stupně zarezavění II stupně ohřevy Sa 2					
			Provedení povrchových úprav ocelových konstrukcí stěhy II					
			stupně zarezavění II stupně ohřevy Sa 2					
			Provedení povrchových úprav ocelových konstrukcí stěhy II					
			stupně zarezavění II stupně ohřevy Sa 2					
			33,1					
6	M	42118101	materiál tryskací (ostrohoann) tvrdý písek	t	1,87400	19 100,00	21 603,80	
			nasazení tryskací (ostronoann) tvrdý písek					
			uvážované spotřeby 20 kg/m2					
			63,7*20*0,001					
			1,87400					

ZL 36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 03 b - SO 01 03 Jihozápadní altán-stavební část-odpočet hydrofobizace, kamenických úprav

KSO:

Sadová kolonáda

ČČ-CZ

Datum:

14.3.2020

Zadavatel:

IC

DIČ

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

IC

DIČ

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem. stavby s.r.o.

IC

DIČ

Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

-80 444,05

DPH základní
snižená

Základ daně
-80 444,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-16 893,25
0,00

Cena s DPH

▼ CZK

-97 337,30

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Technický dozor stavby:



- 7. 09. 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 36

Stavba

Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt

ZL 03 b - SO 01 03 Jihozápadní altán-stavební část-odpočet hydrofobizace, kamenických úprav

Místo

Sadová kolonáda

Datum

14. 3. 2020

Zadavatel

Projektant

Projektový atelier
pro arch. a pozem.
stavby s.r.o.

Zhotovitel

SVS 2000 s.r.o.

Zpracovatel

Saffron Universe
s.r.o.

Kód stav. / Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-80 444,05

D9 - Kamenné dlažby

-42 352,05

D10 - Restaurátorské práce a odborné řemeslné repase

-30 000,00

D11 - Natěry

-8 092,00

ZL 3b

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sadová kolonáda 13.08.2019_FINAL
 Objekt: **ZL 03 b - SO 01 03 Jihozápadní atičná-stavební část-odpočet hydrofobizace, kamenických úprav**
 Místo: Sadová kolonáda
 Zadavatel: SVS 2000 s.r.o.
 Zhotovitel: SVS 2000 s.r.o.

Datum: 14. 3. 2020
 Projektant: Projektový ateliér pro arch. a pozem. stavby s.r.o.
 Zpracovatel: Saffron Universe s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-80 444,05	
1	0	D0	Kamenné dlažby				-42 352,05	
1	K	113-01	Hydrofobní ochranna konzervace dvoustranným organokremičovým přípravkem včetně ochrany hránovou součástí organokremičovým přípravkem	m ²	-72 15000	587 00	-42 352,05	
0	D	D10	Restaurační práce a odborné řemeslné repase				-30 000,00	
0	K	UPR/24	UPR/24 - Kamenické architektonické prvky UPR/24 - Kamenice architektonické prvky Hrubý náklad Práce přípravné: škrábání, kladení, štěrku, betonování průběžné-remontní práce, malování, štukování a omítkování strážnic Práce kladby: oděsání staré kladby, roztěžení a kladba nové kladby Práce údržbové: oděsání staré kladby, roztěžení a kladba nové kladby Práce omítkování: omítkování vnitřních a vnějších stěn, kladby omítkování balkonů, kladby, vyřazení otvorů, kladby, roztěžení a kladba nové kladby Práce štukování: štukování vnitřních a vnějších stěn, kladby omítkování balkonů, kladby, vyřazení otvorů, kladby, roztěžení a kladba nové kladby Práce štukování: štukování vnitřních a vnějších stěn, kladby omítkování balkonů, kladby, vyřazení otvorů, kladby, roztěžení a kladba nové kladby	kus	-3 00000	10 000 00	-30 000,00	
0	K	783201611R00	Natěry Odstranění nátěru z kovových doplňků konstrukcí odkřídlením	m ²	-68 00000	119 00	-8 092,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 3X 6

Stavba:

Sedová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt:

ZL 03X b - SO 01 03X Části na vnějších pozemcích- odpočet jímek, mozaikové dlažby, info systému, opravy sloupů

KSO:

Místo:

Sedová kolonáda

CC-CZ:

Datum:

14. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SVS 2000 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier pro arch. a pozem. stavby, s.r

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Saffron Universe s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH		-661 705,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižena	-661 705,20 0,00	21,00% 15,00%	-138 968,09 0,00
Cena s DPH		v CZK	-800 663,29

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis

- 7. 09. 2020


Razítko

Datum a podpis

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis

- 7. 09. 2020

Razítko

Datum a podpis

- 7. 09. 2020

Razítko

Technický dozor stavební



- 7. 09. 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 3X b

Stavba: Sadová kolonáda 13-08-2019_FINAL

Objekt: ZL 03X b - SO 01 03X Části na vnějších pozemcích- odpočet jimek, mozaikové dlažby, info systému, opravy sloupů

Místo: Sadová kolonáda

Datum: 14. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant: Projektový atelier pro arch a pozem stavby, s.r.

Zhotovitel: SVS 2000 s.r.o

Zpracovatel: Saffron Universe s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-661 705,20
D1 - Zemní práce	-6 045,20
D4 - Komunikace	-70 660,00
D5 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-282 000,00
D7 - Konstrukce zámečnické	-48 000,00
D8 - Restaurátorské práce a odborné řemeslné repase	-150 000,00
D9 - Konstrukce z přírodního kamene	-105 000,00
D10 -	0,00

ZL 3X 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> -Stávající poklop se sejmě a odstraní se degradovaná vrstva (v = 120 mm) Po obvodu se odstraní hlina. Na očistěné závo se vybetonuje věnec (armovaný) 150 / 300 mm. Na dokončený věnec bude sesazena bordura zhotovená z žuly (lokality Mlátkotín) 120/120 mm (viz TAB, KA4). Jednotlivé díly bordury se sesadí na nekorodující trny. K bordurě se upevní ocelový poklop, na závěr zasyp zeminou a zatravnění.</p>					
2	K	Pol31	ÚPR/9 - Úprava vstupu do šachty (430/1020 mm)	kus	-1,00000	45 000,00	-45 000,00	
	PP		<p>ÚPR/9 - Úprava vstupu do šachty (430/1020 mm) <i>Poznámka k položce:</i> -Stávající poklop se sejmě a odstraní se degradovaná vrstva (v = 120 mm) Po obvodu se odstraní hlina. Na očistěné závo se vybetonuje věnec (armovaný) 150 / 300 mm. Na dokončený věnec bude sesazena bordura zhotovená z žuly (lokality Mlátkotín) 120/120 mm (viz TAB, KA4). Jednotlivé díly bordury se sesadí na nekorodující trny. K bordurě se upevní ocelový poklop, na závěr zasyp zeminou a zatravnění.</p>					
0	K	ÚPR/23	ÚPR/23 - Nový informační systém kolonády	kus	-4,00000	20 000,00	-80 000,00	
	PP		<p>ÚPR/23 - Nový informační systém kolonády <i>Poznámka k položce:</i> -Na vyznačených místech se osadí nové panely infostředy a provozním rámem kolonády viz TAB - Z15 -Typový výrobek bude založen dle doporučení výrobce, resp. do betonové patky adekvátního rozsahu. -Rozsah zobrazovaných informací viz projekt Infosystému</p>					
0	K	Pol33	ÚPR/3n1 Doplnění odtokových jímek	kus	-2,00000	35 000,00	-70 000,00	
	PP		<p>ÚPR/3n1 Doplnění odtokových jímek <i>Poznámka k položce:</i> -Vymout stávající štěrky -Vyhĺoubit stavební jámu (2x 600x600x500, 1x šuhel, 1ver 850x1650x500), začástit -Do mělkového lože -175 mm osadit stěny jímek z žulového kamene (lokality Mlátkotín) -střky zaset na MVC, horní hrana z přesahem 100 mm na terén, vnější hrana zasypat a zhutnit viz TAB - KA8, KA9 - V případě vhodného stavu jímecího objektu napojit případně vytvořit netkanou geotextilií - Vanu jímky vysypat vsádkou fr. 20-35, na horní vrstvu použít vyjmutý propěchnutý štěrky (vsádkou) 2x 500x500x300 - 0,08 m³</p>					
0	K	Pol34	ÚPR/3n2 Doplnění odtokových jímek	kus	-1,00000	37 000,00	-37 000,00	
	PP		<p>ÚPR/3n2 Doplnění odtokových jímek <i>Poznámka k položce:</i> -Vymout stávající štěrky -Vyhĺoubit stavební jámu (2x 600x600x500, 1x šuhel, 1ver 850x1650x500), začástit -Do mělkového lože -175 mm osadit stěny jímek z žulového kamene (lokality Mlátkotín) -střky zaset na MVC, horní hrana z přesahem 100 mm na terén, vnější hrana zasypat a zhutnit viz TAB - KA8, KA9 - V případě vhodného stavu jímecího objektu napojit případně vytvořit netkanou geotextilií - Vanu jímky vysypat vsádkou fr. 20-35, na horní vrstvu použít vyjmutý propěchnutý štěrky (vsádkou) 1x šuhel, 1ver 1430x720x300 - 0,23 m³</p>					
D	D7		Konstrukce zámečnické				-48 000,00	
0	K	Pol35	ZA04 - Litinové zábradlí - dodávka a montáž tabulky zámečnických prvků nových	kus	-2,00000	24 000,00	-48 000,00	
	PP		<p>ZA04 - Litinové zábradlí - dodávka a montáž tabulky zámečnických prvků nových -dodávka a montáž rozm. 2400 x 1100 nutno přeměřit Vymout jeden kus zábradlí z chodby kolonády. Opřít vstupy nátěru a po demontáži na jednotlivé díly použít jako vzor pro reformování. V rámci projektu předepíšeme odliš 2 kusy zábradlí a ty předat investitorovi. uložit na chráněné suché místo pro budoucí nahrazení poškozených kusů Nový nátěr vzor zábradlí i zábrany "Ochranný zinkový nátěr např. standard Wickers Winkopimar 081 6 kg, s přísádkem 20% odpovídajícího řešení nanesení štětcem Variantně zinkový sprej s obsahem zinku nad 90 % (Molac Zinga aj.). Tloušťka v obou variantách 1 x 50 µm. Předpokladané ošetření na 5-10 % plochy." vrchní nátěr (na zinek či olovodni PUR) hybridní nátěr polyuretan-akrylový, např. standard Herbecur PU-Sahn (SRN) nebo Colomer Effekti 30 (Švédsko) - vzorec olovodní odstín, shodný s dnešním stavem. 1. nátěr s přísádkem 20 % odpovídajícího řešení. 2. nátěr neředěný. Spotřeba 1x70 ml 1x85 ml/m² orientaci: tloušťka 2x35-40 µm</p>					
D	D8		Restaurátorské práce a odborné řemeslné repase				-150 000,00	
0	K	Pol42	ÚPR/5 - Oprava zlomených sloupů	kus	-2,00000	75 000,00	-150 000,00	
	PP		<p>ÚPR/5 - Oprava zlomených sloupů</p>					

ZL 36



P_20000224_103004.jpg

Sadová kolonáda - foto k ZL 3 b



P_20000224_101934.jpg

