

**Rozpočtový orientační návrh - výkaz výměr + soupis materiálu**

Název stavby :

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY  
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Investor:

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Název profese:

**SO SLA 22.3 TELCO**

Datum zpracování :

12/2019

Položka	Navrhovaný P/N (typ)	Popis	Měrná jednotka	Množství
		<b>SILOVÉ KABELY, KABELOVÉ TRASY, ZEMNÍ PRÁCE - dodávka a montáž</b>		
1		Bourací práce živice tl.0,08 m pro kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šíři chodníku do max. šíře chodníku 4 m	m <sup>2</sup>	119,35
2		Bourací práce beton tl.0,24 m kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šíři chodníku do max. šíře chodníku 4 m	m <sup>2</sup>	119,35
3		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	341,00
4		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm	m	341,00
5		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	341,00
6		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	40,00
7		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm	m	40,00
8		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m	40,00
9		Chráníčka ø40mm (inž.sítě)	m	682,00
10		Chráníčka PVC ø110mm (inž.sítě, protlak)	m	40,00
11		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m <sup>2</sup>	119,35
12		Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m <sup>2</sup>	119,35
13		Řezání povrchu živice	m	410,00
14		Ošetření spáry	m	410,00
15		Tlaková zkouška optotrubky	m	682,00
16		Kalibrace zkouška optotrubky	ks	2,00
17		Zpracování měřicího protokolu	kpl	1,00
18		Kanál z prefabrikovaných betonových žlabů zapuštěný do terénu, vyspárování, uteěsnění a zakrytí víkem	m	0,00
19		Výstražná fólie do výkopu	m	341,00
20		Označovací štítek kabelu	ks	40,00
		<b>OSTATNÍ PRÁCE - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA (HZS)</b>		
21		Autorský dozor	hod	100,00
22		Výchozí revize elektro	hod	10,00

Položka	Navrhovaný P/N (typ)	Popis	Měrná jednotka	Množství
23		Dopravní značení (DIO/DIR)	kpl	1,00
24		Zeměměřické činnosti před zahájením stavby (prostorové vytyčení objektů stavby-nový stav, zábory, ochr. pásma apod.)	hod	68,00
25		Zeměměřické činnosti po dokončení stavby (geodetická dokumentace skutečného provedení objektů stavby)	hod	68,00
26		Dokumentace skutečného provedení stavby - DPS	kpl	1,00
27		Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor	hod	26,00
28		Drobný montážní materiál, drobné zemní práce.	kpl	1,00
		<b>CELKEM</b>		