

**Rozpočtový orientační návrh - výkaz výměr + soupis materiálů**

Název stavby :

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY  
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Investor:

Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Název profese:

**SO SLA 22.4 SITMP**

Datum zpracování :

02/2020

Položka	Navrhovaný P/N (typ)	Popis	Měrná jednotka	Množství
		<b>DEMONTÁŽE</b>		
1		Demontáž optotrubky přes 40mm	m	640,00
2		Demontáž optokabelu singlemode	m	840,00
3		Demontáž rozváděče	ks	3,00
4		Demontáž optické spojky	ks	2,00
		<b>SILOVÉ KABELY, KABELOVÉ TRASY, ZEMNÍ PRÁCE - dodávka a montáž</b>		
5		Bourací práce živice tl.0,08 m pro kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šíři chodníku do max. šíře chodníku 4 m	m <sup>2</sup>	250,25
6		Bourací práce beton tl.0,24 m kabelovou rýhu 35x60cm (šxh) v chodníku, v celé šíři chodníku do max. šíře chodníku 4 m	m <sup>2</sup>	250,25
7		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	715,00
8		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm	m	715,00
9		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	715,00
10		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	100,00
11		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, š lože do 45 cm	m	100,00
12		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m	100,00
13		Mikrotrubička 10/8 vč. Montáže	m	425,00
14		Chránička ø40mm (inž.sítě)	m	1040,00
15		Chránička PVC ø110mm (inž.sítě, protlak)	m	100,00
16		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m <sup>2</sup>	250,25
17		Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m <sup>2</sup>	250,25
18		Řezání povrchu živice	m	650,00
19		Zpětná úprava zeleně	m <sup>2</sup>	55,00
20		Ošetření spáry	m	650,00
21		Tlaková zkouška optotrubky	m	900,00
22		Kalibrace zkouška optotrubky	ks	2,00
23		Optická spojka do 72 vláken vč. montáže	ks	4,00

Položka	Navrhovaný P/N (typ)	Popis	Měrná jednotka	Množství
24		Optický kabel do 36 vláken vč. montáže - pro provizorní napojení	kmvlákno	4,80
25		Optický kabel do 36 vláken vč. montáže	kmvlákno	21,60
26		Optický rozváděč do 24 vláken	ks	2,00
27		Měření OK - výkonové měření 1310/1550nm a oboustranné OTDR 1310/1550nm	ks	2,00
28		Zpracování měřicího protokolu	kpl	1,00
29		Výstražná fólie do výkopu	m	715,00
30		Označovací štítek kabelu	ks	40,00
		<b>OSTATNÍ PRÁCE - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA (HZS)</b>		
31		Autorský dozor	hod	150,00
32		Výchozí revize elektro	hod	10,00
33		Dopravní značení (DIO/DIR)	kpl	1,00
34		Zeměměřické činnosti před zahájením stavby (prostorové vytyčení objektů stavby-nový stav, zábory, ochr. pásma apod.)	hod	68,00
35		Zeměměřické činnosti po dokončení stavby (geodetická dokumentace skutečného provedení objektů stavby)	hod	68,00
36		Dokumentace skutečného provedení stavby - DPS	kpl	1,00
37		Práce technika, koordinace, inženýrská činnost – technický dozor	hod	26,00
38		Drobný montážní materiál, drobné zemní práce.	kpl	1,00
		<b>CELKEM</b>		