

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hodonín Kapříška - Černá skládka

Místo:

Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>198 217,91</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				174 580,51
D	1		Zemní práce				95 343,45
1	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2			20 206,20
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2			53 550,00
	WV		"Plocha 85 x 14 m - 60 %" 85,0*14,0*0,6				
3	K	5904005010	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2			2 677,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.</i>				
	WV		"Plocha 85 x 14 m - 30 % (10 % budovy)" 85,0*14,0*0,3				
4	K	5904010010	Odklizení travního porostu ručně	m2			1 338,75
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snesení pokosu a likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.</i>				
5	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus			1 771,00
	WV		"ořech" 3				
	WV		"jablono" 5				
	WV		"akát" 3				
	WV		Součet				
6	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus			2 030,00
	WV		"ořech" 2				
	WV		"meruňka" 1				
	WV		"hrušeň" 1				
	WV		"akát" 3				
	WV		Součet				
7	K	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	kus			8 982,00
	WV		11+7				
8	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus			2 988,00
9	K	18481811R	Krácení kmenů stromů na 1 m dlouhé přřezy	kus			1 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 998,30
10	K	981011111	Demolice budov dřevěných postupným rozebíráním	m3			5 998,30
	WV		"Dřevěná budka" 16*2,5				
	WV		"Králikárna" 14*2				
	WV		"Suché WC" 1*1,5*2,5				
	WV		Součet				
D	997		Přesun sutě				73 238,76
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			24 615,08
	WV		71,75*0,455				
12	K	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t			9 274,72
13	K	997221129	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů nošením	t			8 341,76
	WV		27,44*5 *Přepočtené koeficientem množství				
14	K	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t			31 007,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vytahování odpadu z křovin, postupné sečení na tříkrát</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				23 637,40
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 237,40
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%			5 237,40
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00
16	K	070001000	Provozní vlivy	den			10 000,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				8 400,00
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			8 400,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1129789

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2249937b-2b29-4a3d-ac78-8ca3af0deec7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.09.2020 11:48:00



55b2b552-51e9-41ef-85ce-9af5c8465acc