



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Bc. Jiřím Crhou – starostou města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba: : Ing. Zuzana Fialová,

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : PSVS-STRUKTURE s.r.o.

Sídlo : Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zastoupený : Patrikem Klempárem, jednatelem
Zápis do OR : vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 110247
IČO : 07794967
DIČ : CZ07794967
Plátce DPH : ANO
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba: : Milan Ščuka, MBA

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001660/INV/DS ze dne 03. 06. 2020 na práce s názvem:

„Blansko, MŠ Divišova – oprava opěrné stěny“.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVII. odst. 17.6. a v souladu s článkem V. odst. 5.5. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nutných víceprací a zjištěných méněprací se smluvní strany dohodly na následujícím:

a) na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo činila 1.176.884,13 Kč bez DPH. Zjištěné méněpráce činí 347.395,84 Kč bez DPH, nezbytné vícepráce pak 580.484,36 Kč bez DPH. Dochází k nárůstu ceny o 233.088,52 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 1.409.972,65 Kč bez DPH, tj. 1.706.066,90 Kč včetně DPH. Blíže je popsáno v jednotlivých změnových listech, které jsou přílohou této smlouvy.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2020/001660/INV/DS se nemění.

b) na úpravě následujících termínů z důvodu víceprací v úrovni +3,500, přístupné z ulice Bezručova, bez dopadu do termínu prací v areálu MŠ Divišova:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 11. 09. 2020
Kompletní dokončení díla	do 11. 09. 2020

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo č. 2020/001660/INV/DS, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedených termínů ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány sankce v souladu se smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001660/INV/DS ze dne 03. 06. 2020, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 12 přijatém na 43. schůzi Rady města Blansko dne 08. 09. 2020.

IV. Přílohy

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - 3

V Blansku dne 9. 9. 2020

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Brně

dne 9. 9. 2020

Za zhotovitele



PSVS-STRUKTURE s.r.o.
Patrik Klempár
jednatel

Název stavby:

„Blansko, MŠ Divišova – oprava opěrné stěny“

Číslo stavby:

Oddíl / část díla:

Číslo SoD SUB:

Dodavatel:

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

IČ:

07794967

Při volbě materiálového složení sanačních vrstev byli přizváni technologové dodavatele a konstatovali, že hlavním zdrojem zavlhání zábradelní části opěrné stěny je zatékání z horního líce. Byla navržena 2 řešení - hydroizolační stěrka povrchu nebo oplechování. Na základě vyhodnocení funkčnosti, životnosti a ceny bylo zvoleno oplechování horního líce konstrukce.

Dalším závěrem jednání s technologií bylo zhodnocení materiálů původních vrstev, kde byly tyto rozděleny na cementové a vápenné a byl oddělen způsob sanace těchto povrchů. Dále vznikl požadavek na odstranění původního nátěru na cementových podkladech, který by zabraňoval soudržnosti původní konstrukce a sanačních vrstev.

Dále dle sdělení dodavatele bylo možné dva nátěrové kroky (nátěr stěn barvou disperzní a nátěr hydrofobní) provést jedním materiálem, který zajistí obě funkce. Zároveň byla po konzultaci s p. ředitelkou MŠ zvolena barevnost povrchů.

V PD byla navržena poměrně složitá sanace otvorů v zábradelní stěně; vzhledem ke komplikovanému provádění a nemožnosti funkčního řešení hydroizolace dolního povrchu otvorů byl a sanace nahrazena vyzděním těchto otvorů a sjednocením povrchu omítkou a nátěrem. Toto řešení přispěje ke zvýšení životnosti sanačních prací.

Tyto práce byly na základě zjištěných údajů nově navrženy i pro severní část opěrné stěny tak, aby konstrukce dlouhodobě plnila požadovanou funkci bez negativního vlivu na provoz MŠ (vyzdění otvorů v zábradlí, oplechování horního líce, reprofilace i ze strany od panelových domů, sjednocení povrchu nátěrem).

Po odstranění původního souvrství ploché střechy (tl. betonových i asfaltových vrstev byla vyšší než uvažoval projekt) bylo zjištěno, že stávající povrch není ve spádu, dokonce u líce opěrné stěny je protispád výšky až 25 mm a mezi plochou střechou a stropem je po celé délce trhlina (hlavní zdroj zavlhání dolní části). Bylo navrženo vytvoření nové spádové vrstvy z cem. potěru s vložením výztuže pro sanaci trhliny. Na takovémto podkladu je již možné provést funkční hydroizolaci ploché střechy (pro asfaltové pásy požadavek spádu min. 1%).

Nová skladba na ploché střeše dle PD obsahovala pouze 1 pás modifikovaného asfaltového pásu + násyp + dlažbu. Dle požadavku na hydroizolace plochých střech bylo provedeno souvrství z 2x asfaltového pásu + ochrana pomocí geotextilie, ukončení u stěny klempířským prvkem.

V rámci méněprací bylo domluveno se zástupci SVJ sousedních bytových domů neosazování nových sušáků na prádlo (naopak bylo požadováno odstranění i posledního páru sušáků).

V rámci úpravy zpevněných ploch bylo zjištěno, že jako podkladní vrstva pod dlažbou byla

použita navážka s betonovým odpadem. Bylo nutné provést odstranění těchto vrstev, srovnání pláňe a přehutnění celé plochy.

2. Ocenění změny:

Méněpráce: 347.395,84 Kč bez DPH

Vícepráce: 580.484,36 Kč bez DPH

Rozdíl, zvýšení celkové ceny díla: 233.088,52 Kč bez DPH

1. Přílohy: Položkový soupis méněprací a víceprací

V Brně dne 24.08.2020

zástupce zhotovitele, Milan Ščuka, MBA

Vyjádření objednatele:

Daný změnový list vychází ze skutečností zjištěných na stavbě a změny přispějí ke zvýšení kvality a vyšší životnosti díla.

V Blansku dne 9.9.2020

zástupce objednatele, Ing. Fialová Zuzana

Položkový rozpočet

S:	Oprava opěrné stěny MŠ Divišova	
O:	ZL1 změny bez DOD 1	
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce-odstranění původních povrchů				
79	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm srovnání terenu po odstranění bouraných vrstev	m2	101,7500
		půdorys +0,00: 3,3*25,75-7*0,25*0,7+25,75*0,7		101,7750
80	561121112R00	Hutnění upraveného podloží	m2	101,7500
Díl: 62 Úprava povrchů vnějších				
23	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2	m2	-308,1200
24a	622473103R00	Plošná stěrka, plošný tmel s cem. pojivem tl.3 mm, svislé kce.	m2	-47,2730
24b	622473103R11	Plošná stěrka, plošný tmel s vápeno - cem. pojivem tl.3 mm, svislé kce.	m2	48,3400
		půdorys + "3,5" stěny: 26,35*1,2+3,05*1,2+1,6*1,2+0,45*1,2		37,7400
		půdorys + "0,00" stěny: 3*2,12+1,5*2,12+0,5*2,12		10,6000
26a	622474203R00VD	Spojovací můstek, protikoroziní ochrana - cement.hmot. tl.do 2 mm, svislé konstrukce	m2	1,1831
27a	622474203R01VD	Spojovací můstek, protikoroziní ochrana - cement. hmot. tl. do 2mm, vodorovné kce	m2	-77,1900
28a	622451122R00VD	Reprofilace, oprava, vyrovnání-cement.hmot. tl.do 20 mm, reprofilační malta, svislé konstrukce	m2	-23,8169
28b	622451122R00VD	Reprofilace, oprava, vyrovnání-vápeno - cement.hmot. tl.do 20 mm, reprofilační malta, svislé konstrukce	m2	30,192
		půdorys + "3,5" stěny: (26,35*1,2+3,05*1,2+1,6*1,2+0,45*1,2)*0,8		30,1920
29a	621451113R00VD	Reprofilace, oprava, vyrovnání-cement.hmot. tl. do 20mm, reprofilační malta, vodorovné kce.	m2	24,06
30	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	-251,31
30a	622412212R99	Nátěr stěn vnějších slož. 1-2, Quick FSI, včetně GTM hloub., barvy 61005, 73005 HBW	m2	273,4655

púdorys +-0,0" stěny:25,75*2,12+2*3*2,12 (61005 HBW 71) 67,3100
 stěny: 1*3*2,12+1,55*2,12+2*0,25*2,12+0,5*2,12 (73005 HBW 58) 11,7660
 sloupý:0,25*2+0,75*2*2,15*7 (73005 HBW 58) 30,1000
 stěna: 5,25*1,5+5*0,95+5*0,2+0,95*0,2 (73005 HBW 58) 13,8200
 púdorys +-0,0" stěny:26,35*1,2+3,05*1,2+1,6*1,2+0,45*1,2 (73005 HBW 58) 37,7400
 stěna 20% č. p.: 26,35*1,2+1,3*1,2+3*1,2+0,1*1,2 (73005 HBW 58) 36,7920
 púdorys +-0,0" strop:25,75*3-7*0,25*0,7 (61005 HBW 71) 75,9375

31	622491141R00	Nátěr hydrofobní 1 x	m2	-205,0000
81	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi s nátěru	m2	2,8800
		terasa+3,5:8*0,12*3		2,8800
82	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	198,93750

Přízemí +0,00:

Stěny: 25,75*2,12+3*3*2,12+1,55*2,12+2*0,25*2,12+0,5*2,12 79,0800
 Sloupý:(0,25*2+0,75*2*2,15)*7 30,1000
 stěna: 5,25*1,5+5*0,95+5*0,2+0,95*0,2 13,8200
 Strop:25,75*3-7*0,25*0,7 75,9375
 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 76,0300
 Přízemí +0,00, Strop:25,75*3-7*0,25*0,7 75,9375

Díl: 632 Povrchy podlah náslapné vrstvy a potěry

32a	632478125R00VD	Reprofilace, oprava, vyrovnání -cement.hmot. tl.do 20 mm, reproflační malta pro horizontální plochy (terasa)	m2	-77,1900
84	632451236R00	Potěr pískocementový, hlazený ocel. hladítkem tl.50mm	m2	77,1900
		Terasa+3,5:25,73*3		77,1900

85	632401925R00	Příplatek k potěrům za sklon 15 - 30 tl. 50mm	m2	77,1900
86	919716111R00	Výztuž cementobet.krytu sítí Kari	t	0,0526
		Terasa+3,5:25,73*0,4*1,15*4,44		0,0526

87	783896210R00	Penetrace betonových podkladů 1x	m2	77,1900
88	289970111R99	Vrstva geotextilie GEOTEK 500g/m2	m2	90,7550
		Terasa+3,5:25,93*3,5		90,7550

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

37	721300922R01VD	Kameryá zkouška ležatě kanalizace včetně záznamu a zprávy	m	63,3100
----	----------------	---	---	---------

Díl: 764 Konstrukce klempířské

89	764111	D+M Lemovací prvek HI,PZN 0,7mm, s okapničkou a osazením do tmelu a zářezem do svislých konstrukcí	m	30,0300
		Terasa+3,5:25,73+3+1,3		30,0300
90	764112	D+M oplechování atiky. PZN 0,7mm, kotveno na příponky, spoje nýtováním kolem sloupků zábradlí s kotvením do betonu na chemii	m	30,0300
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
91	311238115R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC5,tl.300m	m2	7,3687
		Terasa+3,5: 2,7*0,31*8+2,17*0,31		
92	311271190R00	Příplatek za členitost zdiva z tvárníc	m2	7,3687
93	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	6,4325
		Terasa+3,5: 25,73*0,25		6,4325
94	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - odstranění	m2	6,4325
Díl: 96 Bourání konstrukcí				
58a	965043331RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl.10cm, pl.4m2	m3	3,0876
		Terasa+3,5: 25,73*3,00*0,04		3,0876
95	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,1080
		0,6*0,6*0,3		0,1080
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
59a	978021141R00	Očištění svislých ploch opěrné stěny, příprava podkladu	m2	-170,9100
60a	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB D100	kus	1,0000
61	978022161R00	Očištění spodní plochy stropu terasy, příprava podkladu	m2	-76,0300
96	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v slož. 1-4 půdorys +-0,0" stěny 80% č.p.: (25,75*2,12+3*3*2,12+1,55*2,12+2*0,25*2,12+0,5*2,12)*0,8 sloupy (0,25*2+0,75*2*2,15*7)*0,8 stěna: (5,25*1,5+5*0,95+5*0,2+0,95*0,2)*0,8 půdorys +-3,5" stěny:(26,35*1,2+3,05*1,2+1,6*1,2+0,45*1,2)*0,8 stěna 20% č. p.:(26,35*1,2+1,3*1,2+3*1,2+0,1*1,2)*0,2	m2	130,3264
				63,2600
				18,4600
				11,0560
				30,1920
				7,3584
Díl: H99 Ostatní přesuny hmot				
62a	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	8,4909
		Pol 81: 77,19*0,05*2,2		8,4909
		Celkem: 87,62+8,4909		
Díl: 711 Izolace proti vodě				
33	711140101R00	Odsr.izol proti vlhk.vod.pasy přitav.1vrstva	m2	-97,8500
97	711140101R99	Odsr.izol.tavené	m2	97,8500

35a	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	68,1885	215,00
98	711142559RY1	Izolace proti vlhk. svislá pásy přitavením	m2	15,4380	325,00
		Spodní vrstva svisle Charbit V60: 0,6*25,73		15,4380	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
43	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg - Z03	kg	176,0500	-95,00
		SU 20 5ks			
99	767998603R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	70,4200	25,00
Díl: 783		Nátěry			
44a	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 1x základní + 2x email	m2	-4,4000	235,00
Díl:		Ostatní			
100	631317205R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-50mm, železobeton		5,4000	107,50
101	624601111R99	Tmelení spár SK 100		5,4000	225,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			
64	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	-89,7200	220,00
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	98,1800	317,50
		Pol.58a93: 3,7376+0,108*2,2		8,4600	
		Celkem:89,72+8,46			
103	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	196,3600	35,40
		98,18*2		196,3600	
68a	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,7200	1 000,00
67a	979999997R00	Poplatek za skládku, čistá sut'	t	8,4600	350,00
		CELKEM			

Položkový rozpočet

S:	Oprava opěrné stěny MŠ Divišova
O:	Zl.2 změny z DOD 1
R:	


P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 62	Úprava povrchů vnějších			
24c	622473103R11	Plošná stěrka, plošný tmel s vápeno - cem. pojivem tl.3 mm, svislé kce. púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, jižní str. zazděné otvory: 2,7*0,31*8+2,17*0,31	m2	7,3687
26b	622474203R00VD	Spojovací můstek, protikorozní ochrana - cement.hmotatí.do 2 mm, svislé konstrukce púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, jižní str.zazděné otvory: 2,7*0,31*8+2,17*0,31	m2	7,3687
28c	622451122R00VD	Reprofilace, oprava, vyrovnání-vápeno - cement.hmotatí.do 20 mm, reprofilační malta, svislé konstrukce púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, jižní str. zazděné otvory: 2,7*0,31*8+2,17*0,31	m2	7,3687
75/30	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2	m2	115,0000
75/30a	622412212R99	Nátěr stěn vnějších slož.1-2, Quick FSI, včetně GTM hloub., barva 73005 HBW	m2	115,0000
75/31	622491141R00	Nátěr hydrofobní 1 x	m2	115,0000
74	S část - očištění	Očištění stěny - obsahuje položky 24 (50%plochy stěny), 26 (20%), 28 (20%), 47 (100%), 59 (50%)	m2	115,0000
74a	S část - očištění	Očištění stěny - obsahuje položky 24 (50%plochy stěny), 26 (20%), 28 (20%), 47 (100%), 59 (50%), změna na vápeno - cement	m2	115,0000
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			
91a	311238115R00	Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC5,tl.300m púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, zazdění otvorů: 2,7*0,31*8+2,17*0,31	m2	7,3687
92a	311271190R00	Příplatek za členitost zdiva z tváric	m2	7,3687
Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
74/59	978021141R00	Očištění svislých ploch opěrné stěny, příprava podkladu 50%	m2	-115,0000
96a	978015291R00	Oliučení omítek vnějších MVC v slož. 1-4 (DOD 1) 50%	m2	115,0000
Díl: 764	Konstrukce klempířské			

104	764113	D+M oplechování sloupku na severní straně s překrytím spáry s osazením do tmelu a zářezem do svislých konstrukcí	kpl	1,0000
Díl:	Ostatní			
105		D+M odvodňovací prostory jižní část opěrná stěna	kpl	1,0000
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		
102a	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (DOD 1)	t	31,5360
		Dlažba: 72*0,04*2,2		6,3360
		Kamenivo drcené: 72*0,2*1,75		25,2000
103a	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (DOD1)	t	63,0720
		31,536*2		63,0720
CELKEM				

Položkový rozpočet

S:	Oprava opěrné stěny MŠ Divišova
O:	ZL 3 etapa II.
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 62	Úprava povrchů vnějších			
24d	622473103R00	Plošná stěrka, plošný tmel s cem. pojivem tl.3 mm, svislé kce. púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. zazděné otvory: 2,7*0,31*8+2,17*0,31	m2	10,8427
		púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. (0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2)*0,1		7,3687
		púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. (0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2)*0,1		3,4740
26c	622474203R00VD	Spojovací můstek, protikorozní ochrana - cement.hmotla tl.do 2 mm, svislé konstrukce púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str.zazděné otvory: 2,7*0,31*8+2,17*0,31	m2	10,8427
		púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. (0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2)*0,1		7,3687
		púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. (0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2)*0,1		3,4740
28d	622451122R00VD	Reprofilace, oprava, vyrovnaní-cement.hmotla tl.do 20 mm, reprofilační malta, svislé konstrukce púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. zazděné otvory: 2,7*0,31*8+2,17*0,31	m2	10,8427
		púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. (0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2)*0,1		7,3687
		púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. (0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2)*0,1		3,4740
30b	622412212R99	Nátěr stěn vnějších slož.1-2, Quick FSI, včetně GTM hloub., barva 73005 HBW púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. 0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2	m2	34,7400
Díl: 783	Nátěry			
44b	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 1x základní + 2x email púdorys +*3,5"madlo, II. Etapa, severní str. 0,45*3,25*+25,25*0,1256	m2	3,6361
45a	783201811R00	Odstranění rzi a nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. 0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2	m2	3,6361
Díl: 93	Různé dokončovací konstrukce			
47a	938902122R00	Čistění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou púdorys +*3,5"stěna, II. Etapa, severní str. 0,45*1,2+3,25*1,2+25,25*1,2	m2	34,7400
				34,7400



Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
96b	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v slož. 1-4 (DOD 1) 50% púdorys +*3,5*stěna, II. Etapa, severní str. (0,45*1,2+25,25*1,2)*0,1	m2	3,4740
Díl: 764		Konstrukce klempířské		
90a	764112	D+M oplechování atiky. PZN 0,7mm, kotveno na příponky, spoje nýtováním kolem sloupků zábradlí s kotvetním do betonu na chemii	m	34,7400
		CELKEM		