

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

2020/38
Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

KSO:
Místo:

801 49

Zadavatel:
14/15 Baťův institut p.o.

CC-CZ:
Datum: 26.08.2020

Uchazeč:
FMIB, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.A.Hejmalová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			236 558,50
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	236 558,50	49 677,29
	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená			
	21,00%	0,00	0,00
sniž. přenesená			
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	286 235,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2020/38			
Stavba:	Oprava nadstřešení VZT výustek na střeše B14			
Místo:			Datum:	26.08.2020
Zadavatel:	14/15 Baťův institut p.o.		Projektant:	K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.
Uchazeč:	FMIB, s.r.o.		Zpracovatel:	Ing.A.Hejmalová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		236 558,50	286 235,79	
2020/38-1	Oprava nadstřešení VZT výustek na střeše B14	236 558,50	286 235,79	STA
2020/38-1-1	D.1.1-Architektonicko-stavební část	102 403,30	123 907,99	Soupis
2020/38-1-4	D.1.4-Technika prostředí staveb	111 155,20	134 497,79	Soupis
2020/38-1-4-1	D.1.4.1-Vzduchotechnické zařízení	111 155,20	134 497,79	Soupis
2020/38-1-VON	Vedlejší a ostatní náklady	23 000,00	27 830,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14
Objekt: 2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14
Soupis: 2020/38-1-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební část

KSO: 801 49

Místo:

Zadavatel: 14/15 Baťův institut p.o.

Uchazeč: FMIB, s.r.o.

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Poznámka:

CC-CZ: 26.08.2020

IČ: 25908898

DIČ: CZ25908898

IČ: 25908898

DIČ: CZ25908898

IČ: 25908898

DIČ: CZ25908898

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v červnu 2020. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava ÚRS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA. Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH			102 403,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 403,30	21,00%	21 504,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			123 907,99

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt:

2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis:

2020/38-1-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum:

26.08.2020

Zadavatel:

14/15 Bařův institut p.o.

Projektant:

K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Uchazeč:

FMIB, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

102 403,30

HSV - Práce a dodávky HSV

20 946,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 862,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 322,04

997 - Přesun sutě

1 637,01

998 - Přesun hmot

124,29

PSV - Práce a dodávky PSV

81 457,04

713 - Izolace tepelné

17 462,24

762 - Konstrukce tesařské

9 538,85

764 - Konstrukce klempířské

43 014,42

765 - Krytina skládaná

6 939,97

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 501,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt: 2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis: 2020/38-1-1 - D.1.1-Architektonicko-stavební část

Místo:

Datum: 26.08.2020

Zadavatel: 14/15 Bařův institut p.o.

Projektant: K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

Uchazeč: FMIB, s.r.o.

Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							102 403,30	
D HSV Práce a dodávky HSV							20 946,26	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							11 862,92	
1	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	20,700	362,40	7 501,68	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:☐								
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.☐								
PSC								
VV					15,200			
VV					0,500			
VV					15,700			
VV					5,000			
VV					20,700			
2	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	35,700	62,94	2 246,96	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:☐								
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.☐								
PSC								
VV					20,700			
VV					15,000			
VV					35,700			
3	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	12,000	123,27	1 479,24	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen:☐								
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.☐								
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.☐								
PSC								
VV								
VV					12,000			
VV					12,000			
4	M	59051643	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	12,600	50,40	635,04	CS ÚRS 2020 01
VV					12,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 322,04	
5	K	95-01	Zednická výpomoc pro profese (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť	hod	5,000	296,40	1 482,00	vlastní
6	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,667	120,00	5 840,04	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:☐

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.☐

2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.☐

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.☐

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.☐

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů.☐

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů.☐

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.☐

VV

"střecha"(8*4,5+2,0*10)/3

18,667

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		Mezisoučet			18,667			
	VV		"ostatní potřebné přístupové plochy"30			30,000			
	VV		Součet			48,667			
D	997		Přesun sutě				1 637,01		
7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,861	936,00	805,90	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:☐ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost.☐ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy.☐ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku.☐ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.☐ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.☐ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.☐ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐						
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,861	255,60	220,07	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.☐						
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,166	11,00	56,83	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.☐ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.☐ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).☐ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.☐						
	P		Poznámka k položce:☐						
	VV		uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce		5,166				
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,861	643,68	554,21	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐						
D	998		Přesun hmot				124,29		
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,378	328,80	124,29	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.☐ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.☐ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.☐						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				81 457,04		
D	713		Izolace tepelné				17 462,24		
12	K	713113111	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 stropů ze spodní strany	m3	1,474	4 920,00	7 252,08	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách je započteno i seřiznutí nastříkané PUR pěny.☐						
	VV		"prostor mezi izolantem potrubí a k-cí stropů doizolovano pěnou (viz.řezy nový stav)"						
	VV		"po obvodu"0,65*0,14*(4,6*2+1*2)		1,019				
	VV		"příčně"0,65*0,35*(1,0*2)		0,455				
	VV		Mezisoučet		1,474				
	VV		Součet		1,474				
13	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	16,380	172,80	2 830,46	CS ÚRS 2020 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).☐ 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.☐						
	VV		"viz.nový stav-zákryt VZT na střeše"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"soklová část XPS tl.60mm (do výšky 300mm)"					
	VV		"stěny"0,3*(4,8*2+1,2*2)		3,600			
	VV		"odpočet zasahujících výdechů VZT"-(0,3*0,56)*6		-1,008			
	VV		"připočet pro vyšší prořez (členitá k-ce)"2,592*0,25		0,648			
	VV		Mezisoučet		3,240			
	VV		"MW tl.60mm (nad XPS tl.60mm)"					
	VV		"stěny"1,1*(4,8*2+1,2*2)		13,200			
	VV		"odpočet zasahujících výdechů VZT"-(0,8*0,56)*6		-2,688			
	VV		"připočet pro vyšší prořez (členitá k-ce)"10,512*0,25		2,628			
	VV		Mezisoučet		13,140			
	VV		Součet		16,380			
14	M	28376441	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	3,402	192,00	653,18	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ extrudovaný polystyren 300 kPa s rovnou hranou, součinitel tepelné vodivosti λ=0,036 W/mK					
	VV		"soklová část XPS tl.60mm (do výšky 300mm)"3,24		3,240			
	VV		3,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,402			
15	M	63152261	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 60mm	m2	13,797	219,60	3 029,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		"MW tl.60mm (nad XPS tl.60mm)"13,14		13,140			
	VV		13,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,797			
16	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	5,760	124,80	718,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.☐ 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.☐ 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.☐ 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen.☐ 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.☐					
	VV		"viz.nový stav-zákryt VZT na střeše"					
	VV		"stříška"4,8*1,2		5,760			
	VV		Mezisoučet		5,760			
17	M	63152261	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 60mm	m2	6,048	219,60	1 328,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,048			
18	K	713141222	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace do 100 mm do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	18,864	68,40	1 290,30	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.☐ 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.☐ 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.☐ 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen.☐ 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.☐					
	VV		"viz.nový stav-zákryt VZT na střeše-připočet mechanického kotvení tepl.izolace vč.podkladní folie do OSB podkladu"					
	VV		"stříška"4,8*1,2		5,760			
	VV		"stěny"1,4*(4,8*2+1,2*2)		16,800			
	VV		"odpočet výdechů VZT"-(1,1*0,56)*6		-3,696			
	VV		Mezisoučet		18,864			
	VV		Součet		18,864			
19	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,305	1 178,40	359,41	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
D	762		Konstrukce tesařské				9 538,85	
20	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,360	429,00	154,44	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Cena je určena pouze pro soubory cen:☐</i> <i>a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko,☐</i> <i>b) 762 12- Montáž stěn a příček tesařsky vázaných,☐</i> <i>c) 762 13- Montáž bednění stěn.☐</i> <i>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.☐</i>					
		VV	"OSB stěny"0,022*16,38		0,360			
21	K	762431026	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	16,380	360,00	5 896,80	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000.☐</i> <i>2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce.☐</i> <i>3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. ☐</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na olistování; toto olistování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olistování spár stěn.☐</i> <i>5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.☐</i>					
		VV	"viz.nový stav-zákryt VZT na střeše"					
		VV	"stěny"1,4*(4,8*2+1,2*2)		16,800			
		VV	"odpočet výdechů VZT"-(1,1*0,56)*6		-3,696			
		VV	Mezisoučet		13,104			
		VV	"přípočet pro vyšší prořez (členitá k-ce)"13,104*0,25		3,276			
		VV	Součet		16,380			
22	K	762431818	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	10,864	54,00	586,66	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.☐</i>					
		VV	"viz.bourání-stáv.zákryt VZT na střeše"					
		VV	"stěny"1,3*(4,6*2+1,0*2)		14,560			
		VV	"odpočet výdechů VZT"-(1,1*0,56)*6		-3,696			
		VV	Mezisoučet		10,864			
23	K	762511226	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	5,760	343,00	1 975,68	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.☐</i>					
		VV	"viz.nový stav-zákryt VZT na střeše"					
		VV	"stříška"4,8*1,2		5,760			
		VV	Mezisoučet		5,760			
24	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	4,600	36,00	165,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	"viz.bourání-stáv.zákryt VZT na střeše"					
		VV	"stříška"4,6*1,0		4,600			
		VV	Mezisoučet		4,600			
25	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	5,760	42,00	241,92	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů☐</i> <i>2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.☐</i>					
		VV	"OSB strop (podlaha)"5,76		5,760			
26	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,306	1 692,00	517,75	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐</i> <i>3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐</i>					
D	764	Konstrukce klempířské					43 014,42	
27	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	15,464	168,00	2 597,95	CS ÚRS 2020 01
		VV	"viz.bourání-stáv.zákryt VZT na střeše"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"stříška"4,6*1,0		4,600			
	VV		"stěny"1,3*(4,6*2+1,0*2)		14,560			
	VV		"odpočet výdechů VZT"-(1,1*0,56)*6		-3,696			
	VV		Mezisoučet		15,464			
28	K	764111645	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	23,580	1 658,00	39 095,64	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ Pozinkovaný ocelový lakovaný plech tl. 0,6 mm, PU lak 50 µm, barva šedá, uchycení dle dílenské dokumentace (viz.VON)☐					
	VV		"viz. nový stav-zákryt VZT na střeše"					
	VV		"stříška"4,8*1,2		5,760			
	VV		"stěny"1,4*(4,8*2+1,2*2)		16,800			
	VV		"odpočet výdechů VZT"-(1,1*0,56)*6		-3,696			
	VV		Mezisoučet		18,864			
	VV		"přípočet pro vyšší profez (členitá k-ce)"18,864*0,25		4,716			
	VV		Součet		23,580			
29	K	764111691	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	23,103	42,00	970,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dtto oplechování"23,103		23,103			
30	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,164	2 137,20	350,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	765	Krytina skládaná				6 939,97	
31	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	23,580	66,00	1 556,28	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.☐ 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.☐					
	VV		"viz. nový stav-zákryt VZT na střeše"					
	VV		"stříška"4,8*1,2		5,760			
	VV		"stěny"1,4*(4,8*2+1,2*2)		16,800			
	VV		"odpočet výdechů VZT"-(1,1*0,56)*6		-3,696			
	VV		Mezisoučet		18,864			
	VV		"přípočet pro vyšší profez (členitá k-ce)"18,864*0,25		4,716			
	VV		Součet		23,580			
32	M	28329043	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu	m2	27,117	198,00	5 369,17	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:☐ Separační a mikroventilační fólie - vícevrstvá fólie lehkého typu s nakaširovanou strukturovanou rohoží, materiál polypropylen, faktor difuzního odporu 33, plošná hmotnost 500 g/m2/, tl. 8 mm☐					
	VV		23,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		27,117			
33	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,011	1 320,00	14,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.☐ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.☐ 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.☐					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 501,56	
34	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	9,320	54,00	503,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		"stáv.oc.k-ce zákrytu VZT (Jackl 50/50mm)"					
	VV		"sloupky"(0,05*4)*1,3*8		2,080			
	VV		"vodorovné příče"(0,05*4)*(4,6*2+1,0*2))*2		4,480			
	VV		"vnitřní vodor.ztužení"(0,05*4)*(0,95*4)		0,760			
	VV		Mezisoučet		7,320			
	VV		"ost.pomocná oc.k-ce"2		2,000			
	VV		Součet		9,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,320	60,00	559,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dtto příprava podkladu"9,32		9,320			
36	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	27,960	5,00	139,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dtto příprava podkladu"9,32*3		27,960			
37	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	9,320	120,00	1 118,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dtto příprava podkladu"9,32		9,320			
38	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,320	114,00	1 062,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dtto příprava podkladu"9,32		9,320			
39	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,320	120,00	1 118,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		"dtto příprava podkladu"9,32		9,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt:

2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis:

2020/38-1-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/38-1-4-1 - D.1.4.1-Vzduchotechnické zařízení

KSO: 801 49

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2020

Zadavatel:

14/15 Baťův institut p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FMIB, s.r.o.

IČ:

25908898

DIČ:

CZ25908898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jaromír Příkryl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4.1-Vzduchotechnika. V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací materiál, tvarovky, těsnicí materiál, kotvy, závěsy a chráničky. Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - protokol bude přiložen k předávací dokumentaci (viz.VON). Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky. Součástí dodávky a ocenění je sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními úseky včetně protipožárního zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná v červnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací část díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Cena bez DPH

111 155,20

DPH základní
snížená

Základ daně
111 155,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 342,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

134 497,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt:

2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis:

2020/38-1-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/38-1-4-1 - D.1.4.1-Vzduchotechnické zařízení

Místo:

Zadavatel:

14/15 Baťův institut p.o.

Uchazeč:

FMIB, s.r.o.

Datum:

26.08.2020

Projektant:

K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Zpracovatel:

Jaromír Přikryl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

111 155,20

D1 - Zařízení č.1 - Úprava výfuků VZT

95 215,20

D2 - Ostatní práce

15 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt:

2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis:

2020/38-1-4 - D.1.4-Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

2020/38-1-4-1 - D.1.4.1-Vzduchotechnické zařízení

Místo:

Datum: 26.08.2020

Zadavatel:

14/15 Baťův institut p.o.

Projektant:

K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Uchazeč:

FMIB, s.r.o.

Zpracovatel:

Jaromír Přikryl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

111 155,20

D	D1	Zařízení č.1 - Úprava výfuků VZT					95 215,20	
1	K	1.	Odpojení stávajících servopohonů klapek od el. energie a od připojení systému MaR pro ovládání klapek, demontáž rozvodnic, a částečná demontáž roštů a trubek vedení tras pro kabeláž po konstrukci demontovaného zateplení a zastřešení potrubí	kpl	6,000	900,00	5 400,00	vlastní
2	K	2.	Demontáž stávajících regulačních kapek vč. nástavce s protidešťovou žaluzií	ks	6,000	273,00	1 638,00	vlastní
3	K	3.	Demontáž stávající tepelné izolace z odboček VZT potrubí do úrovně soklu vč. úchytných prvků, trnů a fólií a ekologické likvidace odpadu	m2	15,000	196,80	2 952,00	vlastní
4	K	4.	Osazení nových potrubních nástavců 1120x560/200 na rozbočky a výfukových oblouků 560x1120/30° - R150 - zhotoveno z potrubí čtyřhranného ocelového sk.I, ON 120405, lištové spoje, 70% Tv. Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III.	m2	9,000	1 364,40	12 279,60	vlastní
5	K	5.	Zpětná montáž regulačních klapek s nástavci a protidešťovými žaluziemi	ks	6,000	708,00	4 248,00	vlastní
6	K	6.	Vnitřní tepelná izolace potrubí uvnitř zateplení proti kondenzaci samolepící kaučukovou nenasákavou tepelnou izolací tl. 25mm s AL kaširováním	m2	20,000	926,40	18 528,00	vlastní
7	K	7.	Venkovní tepelná izolace potrubí vně zateplení proti kondenzaci samolepící kaučukovou nenasákavou tepelnou izolací tl. 25mm vč. oplechování nebo obalení speciální krycí fólií pro venkovní použití s odolností proti UV záření, mrazu, teplu a mechanickému poškození např. kroupami nebo ptáky	m2	15,000	2 126,40	31 896,00	vlastní
8	K	8.	Olemování prostupů potrubí s izolací ocelovým L profilem s utěsněním trvale pružným těsnicím tmelem proti možnosti zatečení vody do izolace zateplení	bm	12,000	384,00	4 608,00	vlastní
9	K	9.	Opětovné osazení rozvodnic, roštů a potrubí pro vedení kabeláže po zhotovení nového zateplení výfuků potrubí, připojení servopohonů klapek na el. energii a na systém MaR ovládání klapek vč. případné úpravy a nové kabeláže ke klapkám v rámci změny umístění servopohonů, úpravy roštů a trubek (prostupek) kabeláže, revize, zprovoznění a odzkoušení	kpl	6,000	2 004,00	12 024,00	vlastní
10	K	10.	Systémový (rozebíratelný) montážní, spojovací a těsnicí materiál vč. samolepicích pásek, tmelů, těsnění, apod.	kg	6,000	273,60	1 641,60	vlastní
D	D2	Ostatní práce					15 940,00	
11	K	1.1	Náklady na úpravu a přizpůsobení VZT potrubí na stavbě při montáži	hod	12,000	490,00	5 880,00	vlastní
12	K	2.1	Komplexní vyzkoušení VZT	hod	3,000	490,00	1 470,00	vlastní
13	K	3.1	Předání	hod	1,000	490,00	490,00	vlastní
14	K	4.1	Náklady na dopravu celkem	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	vlastní
15	K	5.1	Zednické výpomoci celkem	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt:

2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis:

2020/38-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 49

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.08.2020

Zadavatel:

14/15 Baťův institut p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FMIB, s.r.o.

IČ:

25908898

DIČ:

CZ25908898

Projektant:

K-ING projekce a dozor staveb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v červnu 2020. Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (URS nebo RTS).

Cena bez DPH			23 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 000,00	21,00%	4 830,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			27 830,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt:

2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis:

2020/38-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

26.08.2020

Zadavatel:

14/15 Baťův institut p.o.

Projektant:

K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Uchazeč:

FMIB, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Objekt:

2020/38-1 - Oprava nadstřešení VZT výústek na střeše B14

Soupis:

2020/38-1-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

26.08.2020

Zadavatel:

14/15 Baťův institut p.o.

Projektant:

K-ING projekce a
dozor staveb, s.r.o.

Uchazeč:

FMIB, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.A.Hejmalová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

23 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

1	K	0132440-01	Dokumentace dílenská	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	vlastní
---	---	------------	----------------------	-----	-------	----------	----------	---------

P

*Poznámka k položce: □
Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér, ocelové k-ce, zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.*

D VRN3

Zařízení staveniště

4 000,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce:☐ Zařízení staveniště obsahuje náklady na:☐ -předání a převzetí staveniště☐ -terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)☐ -náklady na stavení buněk (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)☐ -provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř.jeřábových drah, zřízení provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení staveniště.)☐ -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)☐ -náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)☐ -energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)☐ -oplocení staveniště☐ -opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a znečištění.)☐ -dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.)☐ -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)☐ -informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na výrobu i osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)☐ -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření, strážní služba, zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)☐ -pronájem ploch☐ -rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště, vč.připojek energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu terénu do původního stavu)☐ -úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace, chodníky, zeleň,...).☐ Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).								
D		VRN4	Inženýrská činnost				11 000,00	
3	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce:☐ Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.☐ Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. ☐ Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.☐ Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.☐ Bude stanoveno vymezení činností, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.☐ plný popis viz.SoD								
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Jedná se o zajišťování:</i>□ <i>* činností souvisejících se zakázkou-tj. účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.</i>□ <i>* poradenství (technická pomoc, aj.)</i>□ <i>* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.) včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.</i>□ <i>* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků.</i>□ <i>* kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností.</i>□ <i>* vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu, uživatelská dokumentace (návod k použití)</i>□ <i>* zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)</i>□ <i>Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.</i>□ <i>Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky (vč. případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).</i>□ <i>Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč. revizí a zkoušek pro profese: EL, VZT, ÚT, ZTI, MaR, přípojky, apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např. odtrhové zkoušky, výtahné, únosnost podloží, apod.).</i>□ <i>Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a vyjádřeními.</i>□ <i>Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.</i>□ □ ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI. □								
D		VRN9	Ostatní náklady				1 000,00	
5	K	0910030-01	Nakládání s odpady	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	vlastní
<i>Poznámka k položce:</i>□ <i>Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratiné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, protokol o uložení.</i>								