

Soupis přípočtových prací

Zakázka

Číslo zakázky	16/SML2453/INV/3/SP-87.15
Zakázka	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - oprava střechy
Datum	25.7.2016
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Generální projektant - LAKNASOFT
Zpracovatel	

Zakázka:

Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří - oprava střechy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO01: Střecha hlavní budovy	420 079	88 217	508 296
006: Úpravy povrchu	60 815	12 771	73 587
099: Přesun hmot HSV	24 798	5 208	30 006
711: Izolace proti vodě	279	59	337
712: Powlakové krytiny	842	177	1 019
721: Vnitřní kanalizace	881	185	1 066
762: Konstrukce tesařské	44 018	9 244	53 261
764: Konstrukce klempířské	80 221	16 846	97 068
765: Krytiny tvrdé	194 694	40 886	235 580
783: Nátěry	13 531	2 841	16 372
SO02: Střecha tělocvičny	131 011	27 512	158 523
004: Vodorovné konstrukce	1 350	284	1 634
006: Úpravy povrchu	35 815	7 521	43 337
711: Izolace proti vodě	272	57	329
712: Powlakové krytiny	123	26	149
762: Konstrukce tesařské	21 013	4 413	25 426
764: Konstrukce klempířské	27 417	5 758	33 174
765: Krytiny tvrdé	37 938	7 967	45 905
767: Konstrukce zámečnické	2 648	556	3 204
783: Nátěry	4 434	931	5 365
SO03: střecha spojovacího krčku	190 701	40 047	230 748
006: Úpravy povrchu	30 122	6 326	36 448
009: Ostatní konstrukce a práce	300	63	363
099: Přesun hmot HSV	682	143	825
711: Izolace proti vodě	53	11	65
713: Izolace tepelné	98 865	20 762	119 627
721: Vnitřní kanalizace	869	182	1 051
762: Konstrukce tesařské	16 391	3 442	19 833
764: Konstrukce klempířské	42 013	8 823	50 835
783: Nátěry	1 405	295	1 700
SO05: silnoproud - bleskosvod	29 315	6 156	35 471

021: Silnoproud	29 315	6 156	35 471
Celkem (bez DPH)	771 105	161 932	933 038
DPH 21%	161 932		
Celkem (včetně DPH)	933 038		

Klášteřec nad Ohří - oprava střechy

index

0,70

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena		Cena	cena po indexu	
											771 105	
SO01: Střecha hlavní budovy											533 391	420 079
006: Úpravy povrchu											78 205	60 815
4.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty hlavní římsa;0,2*182*0,3	m2	10,92	–	10,92	150,00		1 638	1 638	
											–	–
1.	SP	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně hlavní římsa;0,7*182*0,3	m2	38,22	–	38,22	20,00		764	764	
											–	–
50.	SP	622325305	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 40% hlavní římsa;0,7*182	m2	127,4	–	127,4	455,00	318,50	57 967	40 577	
											–	–
6.	SP	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně hlavní římsa;0,7*182	m2	127,4	–	127,4	140,00		17 836	17 836	
											–	–
											–	–
099: Přesun hmot HSV											30 481	24 798
71.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,5	–	0,5	487,00	340,90	244	170	
72.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,9	–	2,9	1 100,00	770,00	3 190	2 233	
4.	SP	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	5,83	–	5,83	500,00		2 915	2 915	
120.	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	8,466	–	8,466	1 740,00	1 218,00	14 731	10 312	
6.	SP	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km 8,049	t	8,049	–	8,049	1 000,00		8 049	8 049	
											–	–
7.	SP	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot skládka Tušimice 8,049*7	t	56,343	–	56,343	10,20		575	575	
											–	–
8.	SP	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích 8,049	t	8,049	–	8,049	61,50	43,05	495	347	
											–	–
10.	SP	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti 13,791	t	13,791	–	13,791	20,50	14,35	283	198	
											–	–
711: Izolace proti vodě											279	279
112.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	–	3,42	81,51		279	279	
712: Povlakové krytiny											842	842
113.	SP	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44	–	3,44	244,75		842	842	
721: Vnitřní kanalizace											881	881
114.	SP	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,84	–	1,84	478,84		881	881	
											–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena		Cena	cena po indexu	
											771 105	
762: Konstrukce tesařské											48 779	44 018
71.	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	1 220,0	–	1 220,0	9,41	6,59	11 480	8 036	
					1 220	1 220,0						
79.	SP	762341210	Montáž bednění střež rovnych a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	54,6	–	54,6	80,40	56,28	4 390	3 073	
					doplnění záklopu pod oplechování okapu;182*0,3		54,6				–	
80.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,79	2 406,35		13 933	13 933	
5.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,26	–	3,26	600,00		1 956	1 956	
111.	H	60511081	Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II	m3	1,42	8,00	1,533	4 750,00		7 283	7 283	
					doplnění záklopu pod oplechování okapu;182*0,3*0,026		1,42			–	–	
4.	H	60514101	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,84	8,00	1,987	4 900,00		9 737	9 737	
					laťování lať 30*50 mm vrcholové a nárožní latě;0,1839		1,84				–	
764: Konstrukce klempířské											109 574	80 221
82.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	–	1,61	7 286,60		11 731	11 731	
83.	SP	764502107	Montáž žlabu nadřímsového hranatého uloženého v hácích se spádovou vložkou	m	182,0	–	182,0	409,00	286,30	74 438	52 107	
85.	SP	764502123	Montáž hrdla nadřímsového žlabu	kus	8,0	–	8,0	178,00	124,60	1 424	997	
88.	H	13824000	vtokové hrdlo do nadřímsového žlabu	kus	8,0	–	8,0	457,00	319,90	3 656	2 559	
89.	SP	764502147	Příplatek k montáži za provedení rohu nebo koutu hranatého nadřímsového žlabu	kus	8,0	–	8,0	488,00	341,60	3 904	2 733	
94.	SP	764508131	Montáž kruhového svodu	m	112,0	–	112,0	95,40	66,78	10 685	7 479	
					8*14		112,0			–	–	
17.	H	55348AT/A	Žlabový roh, vnější, 90st., TiZn 150x100	kus	8,0		8,0	467,00	326,90	3 736	2 615	
					8		8,0			–	–	
765: Krytiny tvrdé											250 311	194 694
115.	SP	765111402	Montáž krytiny keramické opracování střešních tašek v místě prostupu přes 0,25 do 0,5 m2	kus	29,0	–	29,0	223,00	156,10	6 467	4 527	
116.	SP	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	4,0	–	4,0	142,00	99,40	568	398	
97.	SP	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	182,0	–	182,0	41,10	28,77	7 480	5 236	
98.	SP	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za přepravovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	1 412,0	–	1 412,0	90,20	63,14	127 362	89 154	
					1412		1 412,0			–	–	
99.	SP	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	1 412,0	–	1 412,0	30,40	21,28	42 925	30 047	
50.	SP	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,03	–	6,03	10 766,46		64 922	64 922	
117.	SP	765115121	Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu	kus	6,0	–	6,0	97,80	68,46	587	411	
										–	–	
783: Nátěry											14 039	13 531
55.	SP	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	127,4	–	127,4	13,30	9,31	1 694	1 186	
					hlavní římsa;0,7*182		127,4				–	
56.	SP	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	127,4	–	127,4	30,90		3 937	3 937	
					hlavní římsa;0,7*182		127,4				–	
2.	SP	783783311	Nátěry tesařských kč proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	262,75	–	262,75	32,00		8 408	8 408	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena		Cena	cena po indexu	
											771 105	
											-	
											-	
											157 962	131 011
											1 929	1 350
73.	SP	411354131	Ztracené bednění stropních podhledů boku římsy ze štěpkocementových desek tl.25 mm	m2	0,96	-	0,96	377,00	263,90	362	253	
75.	SP	41138863R	Zabetonování otvorů tl. do 300 mm ze suchých směsí pl. Do 1m2 ve stropech	m2	0,48	-	0,48	2 730,00	1 911,00	1 310	917	
doplnění římsy;0,8*1,2*0,2					0,192						-	
76.	SP	411361821	výztuž stropů betonářskou ocelí 10505	t	0,007	-	0,007	36 700,00	25 690,00	257	180	
doplnění římsy;1,5*6*0,000888					0,008						-	
											-	
											-	
											45 128	35 815
4.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,08	-	14,08	150,00		2 112	2 112	
hlavní římsa;0,2*62					12,4						-	
doplnění římsy;1,4*1,2					1,68						-	
133.	SP	621135001	Vyrovnaní podkladu vnějších podhledů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	53,53	-	53,53	211,00	147,70	11 295	7 906	
1.	SP	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	19,04	-	19,04	20,00		381	381	
hlavní římsa;0,7*62*0,4					17,36						-	
doplnění římsy;1,4*1,2					1,68						-	
50.	SP	622325305	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 40%	m2	43,4	-	43,4	455,00	318,50	19 747	13 823	
hlavní římsa;0,7*62					43,4						-	
54.	SP	622635R01	Dotvarování - profilování římsy v místě náhrady	m	2,5	-	2,5	2 485,00		6 213	6 213	
6.	SP	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedeny ručně	m2	44,84	-	44,84	120,00		5 381	5 381	
hlavní římsa;0,7*62					43,4						-	
doplnění římsy;1,2*1,2					1,44						-	
											272	272
112.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	-	3,42	79,61		272	272	
											123	123
113.	SP	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44	-	3,44	35,75		123	123	
											-	21 013
77.	SP	762810016	Záklon stropů z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	0,96	-	0,96	343,00	240,10	329	230	
doplnění římsy;0,8*1,2					0,96						-	
78.	SP	762841942	Doplnění části podbíjení hoblovanými prkny plochy jednotlivě do 1 m2	m2	0,96	-	0,96	620,00	434,00	595	417	
doplnění římsy;0,8*1,2					0,96						-	
71.	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	491,4	-	491,4	9,41	6,59	4 624	3 237	
1711,4-1220					491,4						-	
79.	SP	762341210	Montáž bednění střež rovnych a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	37,2	-	37,2	80,40		2 991	2 991	
doplnění bednění pod okapový plech;62*0,6					37,2						-	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	cena po indexu	
										771 105	
81.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,79	394,80	2 286	2 286	
5.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,284	–	4,284	824,00	3 530	3 530	
111.	H	60511081	Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II <small>doplnění bednění pod okapový plech;62*0,6*0,026</small>	m3	0,967	8,00	1,045	5 580,00	3 906,00	4 080	
										–	
4.	H	60514101	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 <small>laťování lať 30*50 mm vrcholové a nárožní latě;0,737</small>	m3	0,737	8,00	0,796	5 330,00	4 242	4 242	
										–	
										–	
764: Konstrukce klempířské										37 791	27 417
84.	SP	764502107	Montáž žlabu nadřímsového hranatého uloženého v háčích se spádovou vložkou	m	62,0	–	62,0	409,00	286,30	25 358	
86.	SP	764502123	Montáž hrdla nadřímsového žlabu	kus	4,0	–	4,0	178,00	124,60	712	
88.	H	13824000	vtokové hrdlo do nadřímsového žlabu	kus	4,0	–	4,0	457,00	319,90	1 828	
89.	SP	764502147	Příplatek k montáži za provedení rohu nebo koutu hranatého nadřímsového žlabu	kus	4,0	–	4,0	488,00	341,60	1 952	
94.	SP	764508131	Montáž kruhového svodu <small>4*7,5</small>	m	30,0	–	30,0	95,40	66,78	2 862	
										–	
17.	H	55348AT/A	žlabový roh, vnější, 90st., TiZn 150x100	kus	4,0	–	4,0	467,00	326,90	1 868	
82.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	–	1,61	1 994,32	3 211	3 211	
										–	
765: Krytiny tvrdé										40 197	37 938
97.	SP	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	62,0	–	62,0	41,10	2 548	2 548	
98.	SP	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° <small>225,493</small>	m2	225,493	–	225,493	90,20	20 339	20 339	
										–	
99.	SP	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	225,493	–	225,493	30,40	21,28	6 855	
51.	SP	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,03	–	6,03	1 621,73	9 779	9 779	
116.	SP	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenače pro keramickou krytinu	kus	2,0	–	2,0	142,00	99,40	284	
117.	SP	765115121	Montáž ukončení hřebenače pro keramickou krytinu	kus	4,0	–	4,0	97,80	68,46	391	
										–	
767: Konstrukce zámečnické										3 661	2 648
3.	H	28661-R01	certifikovaný hliníkový žebřík dl. 6 m, dodání	kus	1,0	–	1,0	3 200,00	2 240,00	3 200	
82.	SP	998767203	Přesun hmot procentní do 50m pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24m	%	1,81	–	1,81	156,30	283	283	
100.	H	59245680	Dlažba betonová hladká 60x40x5 cm šedá <small>0,6*0,4*2</small>	m2	0,48	–	0,48	371,00	259,70	178	
										–	
										–	
783: Nátěry										4 434	4 434
55.	SP	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru <small>hlavní římsa;0,7*62</small>	m2	43,4	–	43,4	13,30	577	577	
										–	
56.	SP	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek <small>hlavní římsa;0,7*62</small>	m2	43,4	–	43,4	30,90	1 341	1 341	
										–	
2.	SP	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	78,62	–	78,62	32,00	2 516	2 516	
										–	
										–	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	cena po indexu
										771 105
SO03: střecha spojovacího krčku									250 798	190 701
006: Úpravy povrchu									39 223	30 122
1.	SP	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně římsa; 0,25*22,96*0,3	m2	1,722	-	1,722	55,80	96	96
1.	SP	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně římsa; 0,3*22,96*0,3	m2	2,066	-	2,066	61,50	43,05	89
1.	SP	621135001	vyrovnání podkladu vnějších podhledů maltou vápenocementovou tl. Do 10 mm římsa; 0,3*22,96*0,3	m2	2,066	-	2,066	211,00	147,70	305
52.	H	28376433	Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 500 SF 140 mm desky na stěnu hlavní budovy a tělocvičny; (9,81+2,34+5,05)*1	m2	17,2	2,00	17,544	1 010,00	707,00	17 719
4.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty římsa; 0,25*22,96*0,3 provedení zateplení - návaznost na 2.etapu; (9,81+2,34+5,05)*1	m2	18,922	-	18,922	154,00		2 914
90.	SP	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm desky na stěnu hlavní budovy a tělocvičny; (9,81+2,34+5,05)*1	m2	17,2	-	17,2	540,00	378,00	9 288
5.	SP	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetně penetrace vnějších stěn desky na stěnu hlavní budovy a tělocvičny; (9,81+2,34+5,05)*1	m2	17,2	-	17,2	274,00		4 713
101.	SP	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,85	-	3,85	553,00	387,10	2 129
102.	SP	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	3,85	-	3,85	28,80	20,16	111
103.	SP	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně 22,965*0,25	m2	5,741	-	5,741	203,00		1 165
104.	SP	621321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená ručně 22,965*0,3*0,3	m2	2,067	-	2,067	192,00	134,40	397
108.	SP	621131101	Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně 22,965*0,3*0,3	m2	2,067	-	2,067	61,50	43,05	127
009: Ostatní konstrukce a práce									429	300
106.	SP	978015381	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% 22,965*(0,25)	m2	5,741	-	5,741	9,46	6,62	54
107.	SP	985111121	Otlučení omítek líce kleneb a podhledů 22,965*0,3*0,2	m2	1,378	-	1,378	272,00	190,40	375
099: Přesun hmot HSV									974	682
71.	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,0	-	2,0	487,00	340,90	974
711: Izolace proti vodě									53	53

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena		Cena	cena po indexu
											771 105
112.	SP	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,05	–	3,05	17,53		53	53
											869
											869
721: zdravotnicka											
112.	SP	998721203	Přesun hmot do 50m procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 24m	%	1,84	–	1,84	472,13		869	869
											126 009
											98 865
713: Izolace tepelné											
5.	H	631515000	Deska minerální tvrzená izolační střešní vyrobené z minerální plsti tl. 80 mm	m2	224,0	2,00	228,48	396,00	277,20	90 478	63 335
5.	H	63151504	Deska minerální izolační střešní ISOVER S tl.120 mm	m2	224,0	2,00	228,48	154,00		35 186	35 186
112.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6m	%	3,05	–	3,05	113,07		345	345
											22 587
											16 391
762: Konstrukce tesařské											
93.	H	762-F01	dodání a montáž fošny včetně impregnace a upevnění k atice - rozměr 300x80, kotvení turbo hmoždinkami 2x po 2m <small>17,64+7,638</small>	m	25,278	8,00	27,3	350,00	245,00	9 555	6 689
											25,278
5.	H	590390442	vrut RAPID D8 x220/50 záпустníá hlava-Zn	kus	26,0		26,0	12,40	8,68	322	226
5.	H	953991411	osazování hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm	kus	26,0		26,0	32,80	22,96	853	597
53.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	–	5,79	334,26		1 935	1 935
93.	H	762-F02	dodání a montáž hranolu včetně impregnace a upevnění k podkladu - rozměr 100x100, kotvení turbo hmoždinkami 2x po 2m <small>22,965*2</small>	m	45,93	8,00	49,604	200,00	140,00	9 921	6 945
											45,93
764: Konstrukce klempířské											
											59 200
											42 013
87.	SP	764502123	Montáž hrdla nadřímsového žlabu	kus	2,0	–	2,0	178,00	124,60	356	249
88.	H	13824000	vtokové hrdlo do nadřímsového žlabu	kus	2,0	–	2,0	457,00	319,90	914	640
82.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	–	1,61	1 185,99		1 909	1 909
89.	SP	764502147	Příplatek k montáži za provedení rohu nebo koutu hranatého nadřímsového žlabu	kus	2,0	–	2,0	488,00	341,60	976	683
92.	SP	764244305	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	52,04	–	52,04	598,00	418,60	31 120	21 784
15.	H	764-T13	tmelení oplechování K13, včetně dodání tmelu <small>9,81+2,34+5,05</small>	m	17,2		17,2	45,00	31,50	774	542
											17,2
94.	SP	764508131	Montáž kruhového svodu <small>2*3,5</small>	m	7,0	–	7,0	95,40	66,78	668	467
											7,0
96.	SP	764242335	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	58,245	–	58,245	386,00	270,20	22 483	15 738
783: Nátěry											
											1 455
											1 405
2.	SP	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	40,22	–	40,22	32,00		1 287	1 287
55.	SP	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru <small>řimsa; (0,25+0,3)*22,96</small>	m2	12,628	–	12,628	13,30	9,31	168	118
											12,628
SO05: silnoproud - bleskosvod											
											41 878
021: Silnoproud											
											41 878
											29 315
											29 315
121.	MP	743622100	montáž svorka hromosvodová typ SS,SR 03 se 2 šrouby	kus	35,0	–	35,0	46,70	32,69	1 635	1 144
122.	H	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	8,0	–	8,0	11,60	8,12	93	65

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena		Cena	cena po indexu
											771 105
123.	H	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	8,0	–	8,0	26,00	18,20	208	146
124.	H	354418600	SJ 1 k jímací tyči - 4 šrouby	kus	7,0	–	7,0	23,90	16,73	167	117
125.	H	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	12,0	–	12,0	9,00	6,30	108	76
126.	MP	210220101-d	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	390,0	–	390,0	76,57	53,60	29 863	20 904
127.	MP	210220211-d	Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci dřevěnou	kus	7,0	–	7,0	74,57	52,20	522	365
128.	MP	210220301-d	Demontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	80,0	–	80,0	38,86	27,20	3 109	2 176
129.	MP	210220302-d	Demontáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	60,0	–	60,0	54,00	37,80	3 240	2 268
130.	MP	210220372-d	Demontáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	10,0	–	10,0	134,00	93,80	1 340	938
131.	MP	210220401-d	Demontáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	10,0	–	10,0	27,86	19,50	279	195
132.	MP	210220431-d	Demontáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	30,0	–	30,0	43,86	30,70	1 316	921

Figura

Výraz

Hodnota

Popis
