

"Příloha 1" k dodatku ke Smlouvě o dílo č. 0015/2016



Rozpočet: 21_07_2016

Akce: Milevsko, Petrovická ulice – U Bažantnice - přeložení a přepojení kanalizace“

Objednatel: Město Milevsko

Měněpráce

p.č.	Položka	MJ	Množství	Cena za MJ	Množství	Cena	Poznámka
1	Výplň betonem za rubem zdiva pol. 47	m3	16,71	1 650,00	16,71	27 571,50	
2	Komunice - chodníky pol. 53	m2	60,40	60,00	60,40	3 624,00	
3	Komunice - chodníky pol. 61	m2	60,40	268,00	60,40	16 187,20	
4	Komunice - chodníky pol. 62	m2	60,40	225,00	60,40	13 590,00	
5	Poklop litinový na vstupní šachtu pol. 87	ks	1,00	2 250,00	1,00	2 250,00	
6	Pažení - pol. 29	m2	38,40	85,00	38,40	3 264,00	
7	Pažení - pol. 30	m2	265,80	60,00	265,80	15 948,18	
8	Pažení - pol. 31	m2	265,80	20,00	265,80	5 316,06	
6	Trativod pol. 46	m	249,30	85,00	249,30	21 190,50	
7	Poplatek za skládku pol. 94	t	261,12	20,00	261,12	5 222,40	
Měněpráce celkem						114 163,84	bez DPH

Vícepráce

Položka	MJ	Množství	Cena za MJ	Množství	Cena	Poznámka
1 Poklop litinový - Logo města Milevska	ks	13,00	867,00	13,00	11271,00	Zvýšení ceny za Logo
Demontáž betonového sloupu VO stojícího v trase						
2 výkopu	ks	1,00	1 250,00	1,00	1250,00	Dle požadavku TSDI
3 Zhotovení základové patky pro nový sloup VO	ks	1,00	4 680,00	1,00	4680,00	Dle požadavku TSDI
4 Montáž betonového sloupu VO (sloup dodá investor)	ks	1,00	1 950,00	1,00	1950,00	Dle požadavku TSDI
5 Zhotovení šachetního dna D+M KŠ 10 + KŠ 15	ks	2,00	6 948,00	2,00	13896,00	Dle požadavku TSDI
6 Přesuvky žebr. UR2 DN300 D+M	ks	3,00	772,50	3,00	2317,50	Nebylo v projektu
7 Těsnění UR2 DN300 D+M	ks	6,00	190,50	6,00	1143,00	Nebylo v projektu
8 Přesuvky žebr. UR2 DN400 D+M	ks	3,00	5 250,00	3,00	15750,00	Nebylo v projektu
9 Těsnění UR2 DN400 D+M	ks	6,00	381,00	6,00	2286,00	Nebylo v projektu
10 Odbočka žebr. PP UR2 300/150-45° D+M	ks	1,00	2 085,00	1,00	2085,00	Mezi KŠ 12- 13
11 Koleno žebr. PP UR2 300/15° D+M	ks	1,00	1 936,50	1,00	1936,50	Napojení areál tenis
12 Koleno žebr. PP UR2 300/30° D+M	ks	1,00	2 010,00	1,00	2010,00	Stávající šachta areál Robro
13 Koleno KGB 200/90° D+M	ks	1,00	568,00	1,00	568,00	Napojení areál tenis
14 Redukce KGB 300/200 D+M	ks	1,00	1 933,90	1,00	1933,90	Napojení areál tenis Š14
15 Trubka KGM DN200	bm	12,00	216,60	12,00	2599,20	Napojení areál tenis
16 Skruž betonová šachtová 1000/500 100x50x12cm	ks	2,00	1 110,00	2,00	2220,00	KŠ 15
17 Skruž betonová šachtová 1000/250 100x25x12cm	ks	2,00	878,00	2,00	1756,00	KŠ 15
Vytvoření prostupů v šachtách pro napojení stávající						
18 kanalizace	ks	3,00	1 640,00	3,00	4920,00	(bazén, areál Robro, bytovky
19 Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pol. 43	m2	698,00	20,48	698,00	14295,04	Navýšení + 698 m2
20 Založení parkového trávníku pol. 44	m2	698,00	8,00	698,00	5584,00	Navýšení + 698 m2
21 Osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	140,00	60,00	140,00	8400,00	Navýšení + 698 m2
Demontáž stávající kanalizace zalité v betonu pod						
22 vozovkou u viaduktu	m3	13,00	1 150,00	13,00	14950,00	Stávající betonové lože
Dodávka betonu 8/10 na novou kanalizaci pod						
23 vozovkou u viaduktu	m3	11,00	1 750,00	11,00	19250,00	Nové betonové lože
24 Hloubení rýh pro chodníky	m3	36,00	330,00	36,00	11880,00	Nový chodník

25 Geotextilie D+M	m2	60,00	18,00	60,00	1080,00	Nový chodník
Podklad ze štěrkodrti pro zpevněné plochy se						
26 zhutněním	m3	30,00	480,00	30,00	14400,00	Nový chodník
27 Zámková dlažba 6 cm D+M přírodní	m2	54,00	340,00	52,00	17680,00	Nový chodník
28 Zámková dlažba 6 cm D+M slepecká červená	m2	6,00	670,00	6,00	4020,00	Nový chodník
29 Obrubníky osazené do betonového lože D+M	bm	79,00	305,00	79,00	24095,00	Nový chodník
30 Chránička Kopoflex D100 D+M	bm	50,00	63,00	50,00	3150,00	Nový chodník
Vícepráce celkem					213356,14	bez DPH

Rekapitulace

Méněpráce celkem					114 163,84	bez DPH
Vícepráce celkem					213356,14	bez DPH

Celkem za vícepráce					99192,30	bez DPH
----------------------------	--	--	--	--	----------	---------