

S M L O U V A O D Í L O

na akci:

„Poliklinika Prosek – připojovací komunikace“

číslo smlouvy objednatele: 2020/OSM/0208/DDIL

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

REKOCEM CS, s.r.o.

se sídlem: K Rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 06461204

DIČ: CZ06461204, registrována dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 282587

zastoupená: Bc. Martinem Čerovským
(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název akce: „Poliklinika Prosek – připojovací komunikace“

Místo akce: Poliklinika Prosek, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**Poliklinika Prosek – přípojovací komunikace**“ a to v rozsahu předané cenové nabídky.
2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - projednání záborů veřejných prostranství,
 - projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - náklady na informační panel
6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po podpisu SoD
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 3. měsíců

Časový harmonogram prací není požadován

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH **5 637 402,15 Kč**

21 % DPH 1 183 854,45 Kč

Cena celkem včetně DPH 6 821 256,60Kč

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. (na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti)

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
 7. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

P R Á V A A P O V I N N O S T I O B J E D N A T E L E

1. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

VI.

P R Á V A A P O V I N N O S T I Z H O T O V I T E L E

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
5. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
13. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **§ 147a zákona č. 137/2006 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
3. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zádačacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli)
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

IX.

SMLOVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30ti dnů od doručení písemné reklamáce, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušení ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotovi-

teli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

X.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně dohodnuta dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XII.

O S T A T N Í U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
 10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
 11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
 12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
 13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
 14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.
 15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím
 - ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller
- Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Bc. Martin Čerovský
 - ve věcech technických: Bc. Martin Čerovský

XIII.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
- č.3 Čestné prohlášení dodavatele o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

KSO:
Místo: Praha 9 - Prosek

CC-CZ:
Datum: 13.9.2020

Zadavatel:
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894

Zhotovitel:
REKOCES CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:
ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 637 402,15

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	5 637 402,15
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně
1 183 854,45
0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 821 256,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum:

13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant:

ARPLAN S.J.O., NABUČANSKÁ

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

41/17 160 00 Praha 6

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 637 402,15	6 821 256,60
F2.0	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	24 879,31	30 103,97
F2.1	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	3 041 748,33	3 680 515,48
F2.2B	DEŠŤOVÁ KANALIZACE D2 VČ. PŘÍPOJKY	748 694,49	905 920,33
F2.3	OSVĚTLENÍ A AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO NN	284 840,12	344 656,55
F2.5	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	513 395,27	621 208,28
F2.8	NOVOSTAVBA ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK ORL2	132 104,00	159 845,84
F2.9	NOVOSTAVBA RETENČNÍ NÁDRŽE RN2	438 710,62	530 839,85
F2.11	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	453 030,01	548 166,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

KSO:

Místo: Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 879,31

DPH základní
snížená

Základ daně
24 879,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 224,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 103,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: ARPLAN S.T.O.,
Kladenská 411/17

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 879,31

HSV - Práce a dodávky HSV

24 879,31

1 - Zemní práce

16 358,60

998 - Přesun hmot

8 520,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.0 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: AKPLAN s.r.o., Kladenská 41/17

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 879,31
D HSV Práce a dodávky HSV							24 879,31
D 1 Zemní práce							16 358,60
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	60,000	58,75	3 525,00
2	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného	m3	12,000	260,13	3 121,56
	W		60*0,2		12,000		
	W		Součet		12,000		
3	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	247,000	39,32	9 712,04
	W		Stávající ornice ze skřívky - pro další použití		247,000		
	W		1235*0,2		247,000		
	W		Součet		247,000		
D 998 Přesun hmot							8 520,71
4	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,133	282,77	8 520,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.1 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:

Místo: Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 041 748,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 041 748,33	21,00%	638 767,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 680 515,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	211571121	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým	m3	112,738	839,89	94 687,52
	WV		Zásyp a obsyp				
	WV		299,719*0,6*0,64		115,092		
	WV		Odpčet drenáž				
	WV		-(Pi*0,05*0,05*299,719)		-2,354		
	WV		Součet		112,738		
12	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	359,663	22,37	8 045,66
	WV		Opláštění boky výkopu				
	WV		299,719*0,6*2		359,663		
	WV		Součet		359,663		
13	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	359,663	19,03	6 844,39
14	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	26,975	1 245,77	33 604,65
	WV		299,719*0,6*0,15		26,975		
	WV		Součet		26,975		
15	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	299,719	38,28	11 473,24
	WV		"prosek dopr 03-03 situace.pdf -drenáž				
	WV		(1,688+0,412+7,294+0,225+29,681+0,477+1,219+0,300+1,05		299,719		
	WV		0+1,140+1,088+1,220+153,225)+100,700		299,719		
	WV		Součet		299,719		
D 5			Komunikace pozemní				685 190,30
16	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 503,000	136,21	340 933,63
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	32,000	174,87	5 595,84
	WV		Pod chodník (oprava s ul. Lovosická)				
	WV		32		32,000		
	WV		Součet		32,000		
18	K	564861115	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm	m2	469,500	197,25	92 608,88
19	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	924,500	188,34	174 120,33
20	K	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0.60 kg/m2	m2	77,000	12,26	944,02
21	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2	77,000	236,01	18 172,77
22	K	577145141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	45,000	338,98	15 254,10
23	K	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm	m2	32,000	353,50	11 312,00
	WV		Chodník (oprava s ul. Lovosická)				
	WV		32		32,000		
	WV		Součet		32,000		
24	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	56,734	229,33	13 010,81
	WV		"Chodníky" 56,734		56,734		
	WV		Součet		56,734		
25	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	58,000	228,24	13 237,92
26	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm (manipulační plocha)	m	0,000	295,25	0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				319 304,45
27	K	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	kus	15,000	20,75	311,25
28	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světel	kus	2,000	152,65	305,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	12,540	112,89	1 415,64
	VV		V nároží křížovky dle PD		12,540		
	VV		6,27*2		12,540		
	VV		Součet				
30	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	1,881	1 041,95	1 959,91
	VV		12,540*0,15		1,881		
	VV		Součet		1,881		
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	344,950	207,60	71 611,62
	VV		Silniční obruba dle PD		344,950		
	VV		344,95		344,950		
	VV		Součet				
32	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	5,000	215,33	1 076,65
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	340,000	167,73	57 028,20
34	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	431,300	194,65	83 952,55
	VV		Zapuštěné v komunikaci dle PD		93,900		
	VV		93,9		337,400		
	VV		Kolem chodníku		431,300		
	VV		337,4				
	VV		Součet				
35	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	432,000	117,19	50 626,08
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	16,266	2 771,43	45 080,08
	VV		"silniční obruby" 240*0,25*0,15		9,000		
	VV		"chodnikové obruby" 242,2*0,2*0,15		7,266		
	VV		Součet		16,266		
37	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm	m	29,000	89,65	2 599,85
	VV		Napojení stávající komunikace a nové k parkovišti		21,000		
	VV		20+0,5+0,5		8,000		
	VV		Napojení chodníku stávajícího a nového		29,000		
	VV		8				
	VV		Součet				
38	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	29,000	115,08	3 337,32
	VV		Napojení na stávající komunikaci dle PD		21,000		
	VV		20+0,5+0,5		8,000		
	VV		Stávající chodník		29,000		
	VV		4*2				
	VV		Součet				
D	997		Přesun sutě				9 929,52
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	82,660	39,22	3 241,93
40	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	2,560	392,98	1 006,03
41	K	171102105.1	Uložení sypaniny do zhutněných násypů s rozprostřením sypaniny s hrubým urovnáním povrchu násypu z hornin soudržných.	t	55,800	101,82	5 681,56
	VV		"Podklad s chodíku" 55,8		55,800		
	VV		Součet		55,800		
D	998		Přesun hmot				650 469,18
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 500,157	185,84	650 469,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.2B - DEŠŤOVÁ KANALIZACE D2 VČ. PŘÍPOJKY

KSO:

Místo: Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satallce

IČ: 06461204

DIČ: CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

748 694,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	748 694,49	21,00%	157 225,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

905 920,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.2B - DEŠŤOVÁ KANALIZACE D2 VČ. PŘÍPOJKY

Místo:

Praha 9 - Prosek

Datum:

13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant:

ARPLAN S.T.O.,
Kladenská 11/17

Zhotovitel:

REKOCEN CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

748 694,49

HSV - Práce a dodávky HSV

748 694,49

1 - Zemní práce

328 767,89

4 - Vodorovné konstrukce

24 160,77

8 - Trubní vedení

332 446,15

998 - Přesun hmot

63 319,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.2B - DEŠŤOVÁ KANALIZACE D2 VČ. PŘÍPOJKY

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: ARPLAN s.r.o., Kladenská 11/17

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

748 694,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

748 694,49

D 1

Zemní práce

328 767,89

1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	54,210	246,99	13 389,33
			41,7*1*1,3		54,210		
			Součet		54,210		
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	54,210	21,29	1 154,13
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	37,380	852,66	31 872,43
			26,7*1*1,4		37,380		
			Součet		37,380		
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	37,380	58,57	2 189,35
5	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	50,600	867,12	43 876,27
			"ŠD11-ŠD13-ŠD15" 2,5*2,5*1,4*4		35,000		
			"ŠD12" 3*3*1,4		12,600		
			"UV9-11" 1*1*1*3		3,000		
			Součet		50,600		
6	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	50,600	131,82	6 670,09
7	K	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	44,400	1 442,09	64 028,80
			"ŠD11-ŠD13-ŠD14" 2,5*2,5*1,6*3		30,000		
			"ŠD12" 3*3*1,6		14,400		
			Součet		44,400		
8	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	44,400	198,31	8 804,96
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost hloubky do 2 m	m2	84,160	99,92	8 409,27
			26,3*1,6*2		84,160		
			Součet		84,160		
10	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	46,200	177,84	8 216,21
			6,6*3,5*2		46,200		
			Součet		46,200		
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	84,160	61,16	5 147,23
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	46,200	92,38	4 267,96
13	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	33,200	136,33	4 526,16
			"ŠD11-ŠD13-ŠD15" 2,5*1,66*2*4		33,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		33,200		
14	K	151811133	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	21,000	178,74	3 753,54
			"SD12" 3,5*3*2		21,000		
			Součet		21,000		
15	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	33,200	101,09	3 356,19
16	K	151811233	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 2,5 do 5 m	m2	21,000	113,34	2 380,14
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	104,810	79,20	8 300,95
			50,6+54,21		104,810		
			Součet		104,810		
18	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	81,780	141,61	11 580,87
			44,4+37,38		81,780		
			Součet		81,780		
19	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	330,927	62,91	20 818,62
			Na mezideponii		186,590		
			104,81+81,78				
			pro zásyp		144,337		
			144,337		330,927		
			Součet				
20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	42,253	244,49	10 330,44
			186,59-144,337		42,253		
			Součet		42,253		
21	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	m3	845,060	18,39	15 540,65
			42,253*20		845,060		
			Součet		845,060		
22	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	330,927	62,70	20 749,12
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,253	15,20	642,25
24	K	171102105	Rozprostření sypaniny s hrubým urovnáním povrchu násypu z hornin soudržných.	t	67,605	105,83	7 154,64
			42,253*1,6		67,605		
			Součet		67,605		
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	144,337	105,46	15 221,78
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	11,676	163,47	1 908,68
			41,7*0,7*0,4		11,676		
			Součet		11,676		
27	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	21,717	206,19	4 477,83
			11,676*1,86		21,717		
			Součet		21,717		
							24 160,77
28	K	451572111	Vodorovné konstrukce	m3	6,255	950,43	5 944,94
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm		6,255		
			41,7*1*0,15		6,255		
			Součet		6,255		
29	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,720	2 521,32	1 815,35
			Pod šachty		0,720		
			1,2*1,2*0,1*5		0,720		
			Součet		0,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	1,250	1 084,04	1 355,05
	VV		Pro odvodňovací žlab				
	VV		2*0,5*0,5		0,500		
	VV		3*0,5*0,5		0,750		
	VV		Součet		1,250		
31	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,675	756,56	7 319,72
32	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,925	62,91	687,29
	VV		Na mezideponii				
	VV		1,25+9,675		10,925		
	VV		Součet		10,925		
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,074	163,47	339,04
	VV		Obsyp pro napojení žlabu od ŠD7 a ŠD5				
	VV		4,5*0,6*0,2		0,540		
	VV		12,78*0,6*0,2		1,534		
	VV		Součet		2,074		
34	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypaný	t	7,715	206,19	1 590,76
	VV		3,85767524214104*2 "Přepočtené koeficientem množství"		7,715		
	VV		Součet		7,715		
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,555	950,43	1 477,92
	VV		Hloubení rýh pro napojení žlabu od ŠD7 a ŠD5				
	VV		4,5*0,6*0,15		0,405		
	VV		12,78*0,6*0,15		1,150		
	VV		Součet		1,555		
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,440	2 521,32	3 630,70
	VV		Pod šachty				
	VV		1,2*1,2*0,1*10		1,440		
	VV		Součet		1,440		
D 8 Trubní vedení							332 446,15
37	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	3,500	243,43	852,01
38	M	59710705	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	3,500	1 388,16	4 858,56
39	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	41,700	138,71	5 784,21
40	M	28611152	trubka kanalizační PVC DN 250x1000 mm SN8	m	41,700	615,27	25 656,76
41	K	877360310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 250	kus	8,000	250,73	2 005,84
42	M	28617164	koleno kanalizační PP SN 16 15° DN 250	kus	6,000	1 115,12	6 690,72
43	M	28617212	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN250	kus	3,000	15 792,08	47 376,24
44	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	5,000	1 566,05	7 830,25
45	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	5,000	10 058,11	50 290,55
46	M	59224002	kanalizační šachta se stupadly komplet DN1000	kus	4,000	1 755,41	7 021,64
47	M	59224003	kanalizační šachta se stupadly komplet DN1200	kus	1,000	15 851,23	15 851,23
48	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	8,000	1 415,26	11 322,08
49	M	56241453	vpust s kalovým košem zátěž A15-D 400kN (komplet)	kus	8,000	5 453,20	43 625,60
50	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400 E600	kus	10,000	1 005,24	10 052,40
51	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	10,000	4 494,80	44 948,00
52	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	17,280	60,00	1 036,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Pro napojení žlabu od ŠD7 a ŠD5				
	W		4,5		4,500		
	W		12,78		12,780		
	W		Součet		17,280		
53	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	17,798	113,91	2 027,37
	W		17,28*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		17,798		
	W		Součet		17,798		
54	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus	4,000	170,96	683,84
55	M	28617160	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 100	kus	1,000	118,28	118,28
56	M	28617180	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100	kus	1,000	114,86	114,86
57	M	28617190	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100	kus	2,000	122,21	244,42
58	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	1,000	374,35	374,35
59	M	28617209	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/100	kus	1,000	2 231,94	2 231,94
60	K	935932324	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli pro zápachovou uzávěrou	m	5,000	7 229,46	36 147,30
	W		2+3		5,000		
	W		Součet		5,000		
61	K	935932634	Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu a pozinkové oceli	kus	2,000	2 526,11	5 052,22
62	K	935932640	Odvodňovací plastový žlab adaptér pro boční napojení na žlab, pro roh, T a křížové napojení pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu	kus	2,000	124,34	248,68
	D	998	Přesun hmot				63 319,68
63	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	74,318	852,01	63 319,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.3 - OSVĚTLENÍ A AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO NN

KSO:

Místo: Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

IČ: 06461204

DIČ: CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

284 840,12

DPH základní
snížená

Základ daně

284 840,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

59 816,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

344 656,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.3 - OSVĚTLENÍ A AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO NN

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: ARPLAN S.T.O.,

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kladenská 11/17

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

284 840,12

PSV - Práce a dodávky PSV

71 222,32

741 - Elektroinstalace - silnoproud

70 701,30

742 - Elektroinstalace - slaboproud

521,02

M - Práce a dodávky M

196 741,22

21-M - Elektromontáže


103 628,64

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

93 112,58

OST - Ostatní

16 876,58



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.5 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

KSO:

Místo:

Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum:

13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o.

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

513 395,27

DPH základní
snížená

Základ daně
513 395,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
107 813,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

621 208,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.5 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: ARPLAN S.J.O.,

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Kladenská 11/17

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

513 395,27

HSV - Práce a dodávky HSV

472 665,68

1 - Zemní práce

45 097,14

2 - Zakládání

300 418,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 909,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 451,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 152,24

997 - Přesun sutě

53 322,10

998 - Přesun hmot

46 315,52

PSV - Práce a dodávky PSV

40 729,59

767 - Konstrukce zámečnické

40 729,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.5 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: AKPLAN S.I.O., Kladenská 41/17

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

513 395,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

472 665,68

D 1

Zemní práce

45 097,14

1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	37,893	501,54	19 004,86
	W		Opěrná stěna OS2.2				
	W		3,7*2,2*1,2		9,768		
	W		Opěrná stěna OS2.3				
	W		9*2,5*1,25		28,125		
	W		Součet		37,893		
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	37,893	38,90	1 474,04
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,640	619,79	5 354,99
	W		Opěrná stěna OS1				
	W		12*0,6*1,2		8,640		
	W		Součet		8,640		
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	8,640	164,22	1 418,86
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,250	374,13	4 208,96
	W		Opěrná stěna OS2.1				
	W		9*1*1,25		11,250		
	W		Součet		11,250		
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,250	21,29	239,51
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	82,284	62,91	5 176,49
	W		Odvoz na mezideponii				
	W		37,893+8,64+11,25		57,783		
	W		Odvoz pro zpětný zasyp				
	W		24,501		24,501		
	W		Součet		82,284		
8	K	171102105	Rozprostřením sypaniny s hrubým urovnáním povrchu násypu z hornin soudržných.	t	53,251	105,83	5 635,55
	W		33,282*1,6		53,251		
	W		Součet		53,251		
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,501	105,46	2 583,88
	W		Zásyp kolem opěrných zdí				
	W		57,783		57,783		
	W		-11,6		-11,600		
	W		-5,472		-5,472		
	W		-16,21		-16,210		
	W		Součet		24,501		

D 2

Zakládání

300 418,00

10	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	11,600	2 820,17	32 713,97
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Opěrná stěna OS 2.2 a 2.3				
	W		3,7*2*0,4		2,960		
	W		9*2,4*0,4		8,640		
	W		Součet		11,600		
11	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	30,600	334,27	10 228,66
	W		Opěrná stěna OS 2.2 a 2.3				
	W		(3,7+9)*2+(2+2,4+0,8)		30,600		
	W		Součet		30,600		
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	30,600	85,27	2 609,26
13	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,472	2 576,91	14 100,85
	W		Opěrná stěna OS2.1				
	W		8,55*0,8*0,8		5,472		
	W		Součet		5,472		
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	14,320	283,10	4 053,99
	W		OS 2.1				
	W		(8,55+0,8+8,55)*0,8		14,320		
	W		Součet		14,320		
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	14,320	55,73	798,05
16	K	279322511	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	23,826	2 898,63	69 062,76
	W		Opěrné stěny				
	W		"OS1.1" 11,55*1,52*0,3		5,267		
	W		"OS2.1" 8,55*2,115*0,3		5,425		
	W		"OS2.2" 3,7*2,99*0,3		3,319		
	W		"OS2.3" 9*3,635*0,3		9,815		
	W		Součet		23,826		
17	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	90,355	384,76	34 764,99
	W		Opěrné stěny				
	W		"OS1.1" (11,55+1,52)*2+(1,52+0,3)		27,960		
	W		"OS2.1" (8,55+2,115)*2+(2,115+0,3)		23,745		
	W		"OS2.2" (3,7+2,99)*2		13,380		
	W		"OS2.3" (9+3,635)*2		25,270		
	W		Součet		90,355		
18	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	90,355	106,57	9 629,13
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,964	34 861,60	103 329,78
	W		"OS1" 0,362		0,362		
	W		"OS2.1" 0,517		0,517		
	W		"OS2.2" 0,506		0,506		
	W		"OS2.3" 1,579		1,579		
	W		Součet		2,964		
20	K	311321819	Příplatek za pohledový beton	m3	23,826	802,76	19 126,56
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 909,24
21	K	334214113	Kotvení stávající zdi s novou opěrnou stěnou dle PD	kpl	1,000	12 909,24	12 909,24
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 451,44
22	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,532	3 404,79	5 216,14
	W		podkladní beton pro vyvázání armatury OS2.2-2.3				
	W		2,2*3,7*0,05		0,407		
	W		2,5*9*0,05		1,125		
	W		Součet		1,532		
23	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,532	806,33	1 235,30
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 152,24
24	K	961022311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného smíšeného	m3	14,203	573,98	8 152,24
	W		Bouraná část opěrné zdi				
	W		0,5*14,95*1,9		14,203		
	W		Součet		14,203		
D	997		Přesun sutě				53 322,10
25	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	32,241	513,42	16 553,17
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,241	204,84	6 604,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	644,820	9,10	5 867,86
	VV		32,241*20		644,820		
	VV		Součet		644,820		
28	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	32,241	753,60	24 296,82
D 998 Přesun hmot							46 315,52
29	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	165,750	279,43	46 315,52
D PSV Práce a dodávky PSV							40 729,59
D 767 Konstrukce zámečnické							40 729,59
30	K	767161232	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	11,550	395,11	4 563,52
	VV		Zábradlí u OS1				
	VV		11,55		11,550		
	VV		Součet		11,550		
31	M	55342148	Žárově zinkované zábradlí	m	11,550	3 080,86	35 583,93
32	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	401,475	1,45	582,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.8 - NOVOSTAVBA ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK ORL2

KSO:

Místo: Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

132 104,00

DPH základní
snížená

Základ daně
132 104,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
27 741,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

159 845,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.8 - NOVOSTAVBA ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK ORL2

Místo:

Praha 9 - Prosek

Datum:

13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant:

ARPLAN S.I.U.,
Kladenská 111/17

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 104,00

HSV - Práce a dodávky HSV

132 104,00

1 - Zemní práce

50 574,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

70 786,96

998 - Přesun hmot

10 742,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.8 - NOVOSTAVBA ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK ORL2

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: AKPLA s.r.o., Kladenská 41/17

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							132 104,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				132 104,00
D	1		Zemní práce				50 574,05
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	52,920	501,54	26 541,50
	W		ORL2				
	W		3*4*4,41		52,920		
	W		Součet		52,920		
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	52,920	38,90	2 058,59
3	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	26,480	66,00	1 747,68
	W		ORL2				
	W		4*3,31*2		26,480		
	W		Součet		26,480		
4	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	26,480	21,97	581,77
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	52,920	141,61	7 494,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	52,920	15,20	804,38
7	K	171102105	Rozprostření sypaniny s hrubým urovnáním povrchu násypu z hornin soudržných.	t	63,552	105,83	6 725,71
	W		39,72*1,6		63,552		
	W		Součet		63,552		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	6,120	342,59	2 096,65
	W		39,72		39,720		
	W		"odpočet odlučovač" -3*4*2,8		-33,600		
	W		Součet		6,120		
9	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	12,240	206,19	2 523,77
	W		6,12*2 "Přepočtené koeficientem množství"		12,240		
	W		Součet		12,240		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				70 786,96
10	K	386130107	Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtok 30 l/s	kus	1,000	10 116,92	10 116,92
11	M	56241521	odlučovač ropných látek betonový asiá, průtok max 30 l/s, plocha do 2000 m2, 1 poklady do 15 t	kus	1,000	60 670,04	60 670,04
D	998		Přesun hmot				10 742,99
12	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,609	852,01	10 742,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.9 - NOVOSTAVBA RETENČNÍ NÁDRŽE RN2

KSO:

Místo: Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum: 13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

IČ: 06461204

DIČ: CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

438 710,62

DPH základní
snížená

Základ daně
438 710,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
Výše daně
92 129,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

530 839,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.9 - NOVOSTAVBA RETENČNÍ NÁDRŽE RN2

Místo:

Praha 9 - Prosek

Datum:

13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant:

ARPLAN S.I.U.,
Kladenská 111/17

Zhotovitel:

REKOCEN CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

438 710,62

HSV - Práce a dodávky HSV

438 710,62

1 - Zemní práce

144 502,61

2 - Zakládání

5 001,43

8 - Trubní vedení

267 059,43

998 - Přesun hmot

22 147,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.9 - NOVOSTAVBA RETENČNÍ NÁDRŽE RN2

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: AKPLAN S.I.U.,

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kladenská 41/17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

438 710,62

D HSV Práce a dodávky HSV

438 710,62

D 1 Zemní práce

144 502,61

1	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	156,500	452,25	70 777,13
	W		RN2				
	W		10*5*3,13		156,500		
	W		Součet		156,500		
2	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	156,500	38,90	6 087,85
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	156,500	141,61	22 161,97
4	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	276,092	62,91	17 368,95
	W		Na mezideponii				
	W		156,5		156,500		
	W		Na zpětný zásyp RN2				
	W		119,592		119,592		
	W		Součet		276,092		
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	36,908	201,45	7 435,12
	W		Pro odvoz na skládku				
	W		156,5-119,592		36,908		
	W		Součet		36,908		
6	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	119,592	62,70	7 498,42
	W		Pro zásyp RN2				
	W		119,592		119,592		
	W		Součet		119,592		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,908	15,20	561,00
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	119,592	105,46	12 612,17
	W		Zpětný zásyp				
	W		156,500		156,500		
	W		"odpočet retenční nádrž" -32,3		-32,300		
	W		"odpočet podsyp pod nádrž" -4,608		-4,608		
	W		Součet		119,592		

D 2 Zakládání

5 001,43

9	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze šterkopisků netříděného	m3	4,608	1 085,38	5 001,43
	W		9,6*4,8*0,1		4,608		
	W		Součet		4,608		

D 8 Trubní vedení


267 059,43

10	K	895971126	Podzemní retenční nádrž z voštinových bloků 1,2 x 2,4 x 0,52 m (vč. regulační clony a izolace PVC)	soubor	1,000	267 059,43	267 059,43
----	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------

D 998 Přesun hmot

22 147,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	25,994	852,01	22 147,15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.11 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Praha 9 - Prosek

CC-CZ:

Datum:

13.09.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ:

00063894

DIČ:

CZ00063894

Zhotovitel:

REKOCES CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

ARPLAN s.r.o., Kladenská 41/17, 160 00 Praha 6

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

453 030,01

DPH základní

snížená

Základ daně

453 030,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

95 136,30

0,00

Cena s DPH

v CZK

548 166,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.11 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: ARPLAN S.T.O.,

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel: Klodenská 11/17

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

453 030,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

453 030,01

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

97 030,00

VRN3 - Zařízení staveniště

175 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

181 000,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Prosek - připojovací komunikace

Objekt:

F2.11 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Praha 9 - Prosek

Datum: 13.09.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Projektant: AKFLAN s.r.o.,

Zhotovitel: REKOCEM CS, s.r.o., K Rokli 416, 190 150 Praha 9 - Satalice

Zpracovatel:

Kladenská 41/117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

453 030,01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

453 030,01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

97 030,00

1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	52 400,00	52 400,00
2	K	013002000	Projektové práce - dopracování projektu	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
3	K	013002001	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 030,00	15 030,00
4	K	013002003	Zajištění DIR+DIO	kpl	1,000	16 100,00	16 100,00

D VRN3 Zařízení staveniště

175 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------

D VRN4 Inženýrská činnost

181 000,01

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření, certifikáty	kpl	1,000	66 500,00	66 500,00
7	K	044002000	Revize	kpl	1,000	26 500,01	26 500,01
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00

**Čestné prohlášení o subdodavatelích uchazeče
„Poliklinika Prosek – připojovací komunikace“**


Dodavatel

Název	REKOCEM CS, s.r.o.
Sídlo	K Rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO	06461204
Statutární orgán	Bc. Martin Čěřovský

tímto čestně prohlašuje, že

Veškeré stavební práce, specifikované projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou provedeny společností REKOCEM CS, s.r.o. vlastními kapacitami, bez subdodavatelů.

V Praze dne 13.9.2020



(Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

**Čestné prohlášení dodavatele
o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle zadávací dokumentace k zakázce
„Poliklinika Prosek – připojovací komunikace“**

Dodavatel

Název	REKOCEM CS, s.r.o.
Sídlo	K Rokli 416, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO	06461204
Statutární orgán	Bc. Martin Čerovský

tímto čestně prohlašuje, že

- 3.1.1.** dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- 3.1.2.** dodavatel, statutární orgán dodavatele, ani žádný z členů statutárního orgánu dodavatele nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- 3.1.3.** dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;
- 3.1.4.** vůči majetku dodavatele neprobíhá ani v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- 3.1.5.** dodavatel není v likvidaci;
- 3.1.6.** dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to ani ve vztahu ke spotřební dani;
- 3.1.7.** dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- 3.1.8.** dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- 3.1.9.** dodavatel, odpovědný zástupce ani jiná osoba odpovědná za činnost dodavatele nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni a nebylo jim pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;
- 3.1.10.** dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- 3.1.11.** dodavateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

V Praze dne 13.9.2020

(Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)

