

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 0720040090

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Statutární město Brno, městská část Brno-jih
Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno
zastoupené starostou Mgr. Josefem Haluzou
IČ: 449 92 785

[redacted]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a Cercis s.r.o.
Drobného 316/56
602 00 Brno
IČ: 29309204
DIČ: CZ 29309204

takto:
[redacted]

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel provede pro objednatele tyto práce:
zhotovení stavebních prací v rámci investiční akce: „Vybudování parku na ulici Plotní“
dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který vypracovala [redacted]
- Nabídka zhotovitele, doložená ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s výše
uvedeným názvem akce (dále jen „nabídka“) je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na
vlastní zodpovědnost a ve sjednané době. Tím není dotčena možnost zhotovitele využít
subdodavatele k provedení těch částí díla, kde je to účelné

II. Doba plnění

- 2.1 Vzhledem k probíhající stavbě „Tramvaj Dornych - Plotní“ bude nutné stavební práce
koordinovat a realizovat v přímé souvislosti s touto stavbou.
- 2.2 Zahájení stavebních prací je očekáváno dle postupu prací na probíhající stavbě
„Tramvaj Dornych – Plotní“ od měsíce října 2020.
- 2.1 Zhotovitel provede tyto práce v dohodnutém termínu do 3 měsíců od předání
staveniště.

III. Cena za zhotovení díla

3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:

.....1859 291.....Kč bez DPH
-----390 451-----Kč DPH
.....2 249 742.....Kč vč. DPH

3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven po dokončení celého díla bez vad a nedodělků; součástí faktury bude protokol o skutečně provedených pracích. Po provedení díla a jeho protokolárním předání objednateli bude vystavena faktura.
- 4.2 Nárok na zaplacení dohodnuté smluvní ceny vzniká zhotoviteli úspěšným předáním a převzetím předmětu díla.
- 4.3 Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.

V. Záruka

- 5.1 Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem je 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.
- 5.2 Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 10 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel odstraňování případných vad předmětu plnění ani do 10 dnů od uplynutí termínu oprávněné reklamace nezahájí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a náklady účtovat zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dílo je pokládáno za provedené, bude-li řádně a bez vad vyhotoveno (dokončeno) a předáno objednateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel

povinen podle této smlouvy. Bude-li zhotovitel žádat předání díla s nedostatky, poznamenají se tyto nedostatky do protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem. Do této doby není objednatel povinen dílo převzít, a to až do doby odstranění nedostatků uvedených v protokole.

- 6.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

VIII. Ukončení smluvního vztahu

- 8.1 Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 8.2 V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do dvou týdnů po stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:
- zrušení společnosti zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,
 - bezdůvodné přerušení prací zhotovitele, které trvá déle než 2 týdny.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
- 9.2 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- nabídka zhotovitele, jejíž součástí je nabídková cena dle předaných výkazů výměr.
- 9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně formou dodatku.

9.4 V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.5 Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na schůzi Rady MČ Brno-jih R8/....., konané dne 16.9.2020

V Brně, dne 25.9.2020



.....
za objednatele
Mgr. Josef Haluza,
starosta MČ Brno-jih

Cercis, s.r.o.

Drobného 316/56, 602 00 Brno
IČ: 29309204, DIČ: CZ29309204




.....
za zhotovitele

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	E7000/10/9	sadové úpravy - vybudování parku u JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	sadové úpravy - park	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
E7000/10/9	Vybudování parku ul.Plotní	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Eva Wágnerová	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Eva Wágnerová		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	E7000/10/9
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	1 469 697	mimostaveništní doprava	31 049	
R	PSV celkem	255 225	Zábory, ochrana území prací	41 398	
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	43 123	
ZRN	M dodávky celkem	0	Inženýrská ,koordináční činnost	13 799	
	ZRN celkem	1 724 922			
	HZS	5 000			
	ZRN+HZS	1 729 922	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 859 291	Ostatní náklady celkem	129 369	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>Pod. Klímek</i>		Jméno :	
Datum :		Datum : <i>25.9.2020</i>		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		Cercis, s.r.o. Drobného 316/56, 602 00 Brno IČ: 29309204, DIČ: CZ29309204			
Základ pro DPH	21,0 %			1 859 291 Kč	
DPH	21,0 %			390 451 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 249 742 Kč	

Poznámka :



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	75 700	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	582 518	0	0	0	0
12 Stromy	193 700	0	0	0	0
13 Pnouce dřeviny	4 522	0	0	0	0
14 Keře	17 978	0	0	0	0
15 Cibuloviny	94 400	0	0	0	0
17 Trávník	66 776	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 938	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	52 097	0	0	0	0
5 Komunikace-pochůzná plochy	190 378	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	88 642	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	23 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	43 849	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické-mobiliář	0	255 225	0	0	5 000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 469 697	255 225	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
mimostaveništní doprava	0	1,8	1 724 922	31 049
Zábory,ochrana území prací	0	2,4	1 724 922	41 398
Zařízení staveniště	0	2,5	1 724 922	43 123
Inženýrská ,koordinační činnost	0	0,8	1 724 922	13 799
CELKEM VRN				129 369

Stavba :	E7000/10/9 Vybudování parku ul.Plotní	Rozpočet: E7000/10/9
Objekt :	SO 01 sadové úpravy - park	sadové úpravy - vybudování parku ul.Plotní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	110001112U00	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce				6 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	113107213R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, zemina do tl.30 cm pro pochůznou plochu	m2	219,17	86,00	18 848,62
		pěšina tl.22 cm:57		57,00		
		pod kontejner.stání tl.25 cm:25		25,00		
		stará chodník.dlažba tl.30 cm:8,8		8,80		
		plocha ze žul.kostek:128,37		128,37		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m zemina	m3	53,52	50,00	2 676,13
		pro pěšinu z bet.prefab.(typ B) tl.22 cm uloř.plocha:57*0,22		12,54		
		pro dlažbu pod kontejnr.stání tl. 25 cm odvoz:25*0,25		6,25		
		zřízení staré chodníkové dlažby tl.30 cm odvoz:8,8*0,3		2,64		
		zpevněná plocha ze žulové kostky tl.25 cm odvoz:128,37*0,25		32,09		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	40,98	320,00	13 114,40
		zemina mimo mat z pěšiny-uložení na ploše:53,5225-(57*0,22)		40,98		
5	162701105RT1	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m asf.suť	m3	55,40	320,00	17 728,00
6	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	40,98	450,00	18 442,13
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním uloženo v ploše	m3	12,54	390,00	4 890,60
Celkem za		1 Zemní práce				75 699,87
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 rovina a svah do 1:2	m2	1 800,00	25,00	45 000,00
9	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 800,00	3,00	5 400,00
10	181050010RA0	Terénní modelace do 20 cm	m2	1 038,00	140,00	145 320,00
11	10364300	Zemina pro modelaci terenu vč.dopravy	m3	492,82	780,00	384 398,04
		492,818		492,82		
12	25234001.A	ROUNDUP BIOAKTIV herbicid totální bal.po 5 litrech	l	6,00	400,00	2 400,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				582 518,04
Díl: 12		Stromy				
13	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 a rovina	kus	18,00	490,00	8 820,00
14	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině a svahu do 1:5	kus	18,00	590,00	10 620,00
15	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	18,00	400,00	7 200,00
16	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu do 1:5	kus	18,00	15,00	270,00
17	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 kůra	m2	18,00	60,00	1 080,00
18	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,44	180,00	259,20
		80 l/strom:18*0,08		1,44		
19	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	1,44	1 080,00	1 555,20
20	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	270,00	4,20	1 134,00
		15 ks/strom:18*15		270,00		
21	184004724R00	půdní kondicioner stromy	kg	9,00	456,00	4 104,00
		0,5 kg/strom:18*0,5		9,00		
22	185100100RR	Údržba dřevin po dobu 60 měsíců	kus	18,00	3 800,00	68 400,00
23	02651279	Carpinus betulus /OK 14-16 cm/	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
24	02656032	Acer campestre, /OK 14-16cm/	kus	4,00	4 200,00	16 800,00
25	02660004A	Prunus avium "Plena" /OK 14 -16 cm/	kus	13,00	3 900,00	50 700,00

Stavba :	E7000/10/9 Vybudování parku ul.Plotní	Rozpočet: E7000/10/9
Objekt :	SO 01 sadové úpravy - park	sadové úpravy - vybudování parku ul.Plotní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	05217500R	Kůl ke kotvení dřeviny, D60 mm, délka 2,5 3 ks/strom:18*3	kus	54,00 54,00	215,00	11 610,00
27	10391100A	Kůra mulčovací vč dovozu 2,1	m3	2,10 2,10	1 176,00	2 469,60
28	25191156	Zeolit dodávka 3 kg/strom:18*3	kg	54,00 54,00	72,00	3 888,00
29	709213401	chránička z bambusu	kus	18,00	105,00	1 890,00
Celkem za		12 Stromy				193 700,00
Díl: 13		Pnoucí dřeviny				
30	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 a rovina	kus	2,00	88,00	176,00
31	184102122R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, na svahu 1:5 a rovině	kus	2,00	159,00	318,00
32	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,05 m, svah do 1:5 a rovina(štěrk fr.8/16mm/)	m2	12,96	78,00	1 010,88
33	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 10 l/rostlina:2*0,01	m3	0,02 0,02	180,00	3,60
34	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,02	1 080,00	21,60
35	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 3 ks /dřevina:2*3	kus	6,00 6,00	4,20	25,20
36	184004724R00	půdní kondicioner pnoucí rostliny 0,1 kg/dřevina:2*0,1	kg	0,20 0,20	456,00	91,20
37	185100100RR2	Údržba keřů po dobu 60 měsíců	kus	2,00	800,00	1 600,00
38	02661730	Parthenocissus quinquefolia /V 100 - 125 cm/	kus	2,00	320,00	640,00
39	10371400	Mulč a drobný štěrk - fr.8-16mm vč dovozu	m3	0,65	980,00	635,04
Celkem za		13 Pnoucí dřeviny				4 521,52
Díl: 14		Keře				
40	183101212R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5 a rovina	kus	13,00	28,00	364,00
41	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:5 a rovině se zalitím	kus	13,00	68,00	884,00
42	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5	m2	6,50	45,00	292,50
43	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 10 l/rostlina:13*0,01	m3	0,13 0,13	180,00	23,40
44	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	0,13	1 080,00	140,40
45	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1 ks /rostlina:13*1	kus	13,00 13,00	4,20	54,60
46	184004724R00	půdní kondicioner keře 0,05 kg/rostlina:13*0,05	kg	0,65 0,65	456,00	296,40
47	185100100RR2	Údržba keřů po dobu 60 měsíců	kus	13,00	800,00	10 400,00
48	026512791	Carpinus betulus /VK 125-150 cm/	kus	13,00	320,00	4 160,00
49	10364100	Zemina pro výsadbu 0,01m3/rostlina:13*0,01	m3	0,13 0,13	1 000,00	130,00
50	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	0,65	1 176,00	764,40
51	25191156A	Zeolit dodávka 0,5 kg/rostlina:13*0,5	kg	6,50 6,50	72,00	468,00
Celkem za		14 Keře				17 977,70
Díl: 15		Cibuloviny				
52	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných do trávníku12100	kus	12 100,00	1,00	12 100,00
53	02662139	Scilla sibirica	kus	7 500,00	3,00	22 500,00
54	02662140	Narcissus "Passionale"	kus	4 600,00	13,00	59 800,00

Výkaz výměr

Stavba :	E7000/10/9 Vybudování parku ul.Plotní	Rozpočet: E7000/10/9
Objekt :	SO 01 sadové úpravy - park	sadové úpravy - vybudování parku ul.Plotní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		15 Cibuloviny				94 400,00
Díl: 17		Trávník				
55	111104111R00	Pokosení trávníku rovina ,svah do 1:5,odvoz 20 km 2013*2	m2	4 026,00 4 026,00	4,00	16 104,00
56	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	987,00	10,00	9 870,00
57	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:5	m2	1 026,00	20,00	20 520,00
58	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině 60% výměr plochy:1602,6	m2	1 602,60 1 602,60	1,00	1 602,60
59	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 40% výměr plochy:1397,4	m2	1 397,40 1 397,40	4,00	5 589,60
60	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	2 013,00	1,00	2 013,00
61	005724101	Směs travní parková 30g/m2	kg	29,61	135,00	3 997,35
62	005724711	Směs travní luční 15g/m2	kg	15,39	460,00	7 079,40
Celkem za		17 Trávník				66 775,95
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
63	271571113R00	Podkladní plochy ze šterkodrtě - hutněno pod pěšinu z bet.prefabrik.:57*0,1 pod kontejner.stání:25*0,15 pod kamen.chodník.dlažbu:8,8*0,2 pod žulové kostky :128,37*0,11	m3	25,33 5,70 3,75 1,76 14,12	945,00	23 937,51
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				23 937,51
Díl: 46		Zpevněné plochy				
64	561121111R00	Hutnění podkladní vrstvy na 30MPa 57+25+8,8+128,37	m2	219,17 219,17	40,00	8 766,80
65	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka pro pěšinu z bet.prefab.:57 pod kontejner.stání:25 pod kamen.chodník.dlažbu:8,8 pod žulové kostky:128,37	m2	219,17 57,00 25,00 8,80 128,37	58,00	12 711,86
66	591411111U00	Klad dlažba kamn štípaná stará chodníková dlažba 350/350	m2	8,80	480,00	4 224,00
67	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm kontejnerové stání	m2	25,00	350,00	8 750,00
68	599441111R00	Vyplnění spár dlažby 8,8+25+26,25+143,03	m2	203,08 203,08	5,00	1 015,40
69	58380058	kamenná dlažba 350/350 štípaná 1t = 6,5 m2 stará chodníková dlažba	m2	8,80	950,00	8 360,00
70	592451202C	Dlažba betonová 20x20x6 cm šedá kontejnerové stání:25*1,05	m2	26,25 26,25	315,00	8 268,75
Celkem za		46 Zpevněné plochy				52 096,81
Díl: 5		Komunikace-pochůzní plochy				
71	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z prosív.tl. 4 cm plocha:128,37 lem z kostek dvojřádek L 73,3bm:73,3*0,2	m2	143,03 128,37 14,66	490,00	70 084,70
72	58380129	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná ltř. 1t=4,0m2 plochy ze žulových kostek 143,03*1,03	T	36,90 36,90	3 260,00	120 293,35
Celkem za		5 Komunikace-pochůzní plochy				190 378,05
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
73	917712111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. včetně obrubníku 100/8/25	m	228,00	285,00	64 980,00

Výkaz výměr

Stavba :	E7000/10/9 Vybudování parku ul.Plotní	Rozpočet: E7000/10/9
Objekt :	SO 01 sadové úpravy - park	sadové úpravy - vybudování parku ul.Plotní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		57 m2 = 4 ks na 1 m2 délky 100 + 50 cm:57*4		228,00		
74	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/8/25	m	24,67	360,00	8 881,20
		kontejnerové stání:24,67		24,67		
75	918101111R0A	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 a žulové kostky - dvojřádek	m3	5,52	2 680,00	14 780,74
		kontejnerové stání:24,67*0,25*0,3		1,85		
		dvojřádek žul kostky:73,3*0,2*0,25		3,67		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				88 641,94
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
76	952901115R00	Čistění pracovních prostor a dotčeného okolí v průběhu prací vč.přístupových cest	m2	29 000,00	0,30	8 700,00
		2900*10		29 000,00		
77	952901412R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.přístupových cest	m2	2 900,00	5,00	14 500,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
78	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	179,42	50,00	8 970,95
		791,319-611,9		179,42		
79	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	611,90	57,00	34 878,30
		1,2+606,4+1,5+1,2+0,7+0,9		611,90		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				43 849,25
Díl: 767		Konstrukce zámečnické-mobiliář				
80	767 sub.01	Lavice typová s opěradlem, dřevěný sedák a opěradlo akát a ocelová konstrukce natřená	ks	3,00	40 000,00	120 000,00
		dodávka, osazení vč spodní stavby:3		3,00		
81	767 sub.02	Typové křeslo s opěradlem, dřevěný sedák z akát dřeva OK natřená	kus	2,00	25 000,00	50 000,00
		dodávka, osazení vč spodní stavby, česaný beton:2		2,00		
82	767 sub.03	Atypická lavice ,dřevo akát masiv, OK natřená	kus	1,00	50 000,00	50 000,00
		430x3000x1880x3000:1		1,00		
		dodávka, osazení vč spodní stavby:				
83	767 sub.04	Odpadkové koše 50 l	kus	2,00	15 000,00	30 000,00
		dodávka, osazení vč spodní stavby:2		2,00		
84	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.a mobiliář	%	1 045,00	5,00	5 225,00
85	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	20,00	250,00	5 000,00
		práce nespecifikované:20		20,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické-mobiliář				260 225,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
86	9655 R.pol.	Zbytkový materiál, kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odp.materiál-odvoz a uložení	t	3,00	2 000,00	6 000,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 000,00