

Oprava části střešního pláště Zámek Dolní Životice			Realizující firma: Bc. Jan Vícha		
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč)
Přípravné a pomocné práce					
r-0/1-1	Demontážní práce stavající konstrukce střechy, 80 % použití zpět	m2	439,00		
r-0/1-2	Čištění stávající krytiny-mech, nečistoty + uložení mimo plášť	m2	439,00		
Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				
Přemístění materiálu					
162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m	m2	439,00		
162201201R00	Svislé přemístění, do 30m	m2	439,00		
162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení	m2	439,00		
Celkem za	16 Přemístění materiálu				
Staveništní přesun hmot					
999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m - práce klemp+pokr	t	4,70		
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Zařízení staveniště					
	Lešení pomocné, v=9 m, kostka výlezová pro střešní plášť	kpl	1,00		
Celkem za	Zařízení staveniště				
Komín					
R-314/1-1	Klemp. plechování komínu, dvoj stojatá drážka, mat Cu, rš 415	m	25,00		
Celkem za	314 Komín				
Konstrukce tesařské					
762123110RT3	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 6/14 - strouchnivělé, nepoživatelné části konstrukce pláště	kpl	1,00		
762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm-poničená část krovu	m2	30,00		
762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm-poničená část krovu	m2	30,00		
762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,77		
762430015U00	Oblož stěn desky na sraz tl. 25 mm	m2	40,00		
998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	513,00		
Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Konstrukce klempířské					
R-764/1-14	Oplechování okapů NAD CU, tvrdá krytina, rš 210 mm plechová okapnice-lokální výspravka okapů	m	45,00		
76423143-14	Lemování Cu plechem zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	90,00		
76429244-14	Úžlabí z Cu plechu, rš 500 mm	m	18,00		
764165163-14	D+M folie podkladní DIF BRAMAC TOP	m2	500,00		
998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	909,16		
Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Krytiny tvrdé					
765313-14	Taška základní břidlice šestihran 300*300	kus	2 500,00		
7653131-14	Taška břidlice seř roh 300*300	kus	120,00		
765331-14	Krytina tašková Břidlic s úpravou, na sucho-bez dodávky krytiny	m2	439,00		
765331-14	Hřeben Břidlice, s úpravou, na sucho hřebenáč taškový Břidlice	m	65,00		
7653312-14	Zakončení štít. hran + úžlabí taškami Břidlice s úpravou -bez materiálu	m	80,00		
7653316-14	Přířezání tašek kamenných Břidličných	m	200,00		
7653316-14	Kovová stoupací plošina délky 88 cm, Bramac taška Alpská Classic	kus	1,00		
59243967.A	Spoj mat pro střechy Cu hřeb -40+45 mm	kpl	1,00		
998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	669,00		

Celkem za	765 Krytiny tvrdé			
	Přesuny suti a hmot			
199000000R00	Poplatek za skládku suti-eko odpad	kpl	1,00	
979011122R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.NP	t	5,00	
979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,00	
979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,00	
979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 18 km	t	80,00	
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,00	
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,00	
979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,00	
Celkem za	D96 Přesuny suti a hmot			

Zpracoval: Bc. Jan Vícha

cena celkem bez DPH

DPH 15 %

Dne: 10.8.2020

cena celkem