

Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně

Rekapitulace změn

	přípočet	odpočet	navýšení
ZL 1 - Azbest	172 102,00 Kč		172 102,00 Kč
ZL 2 - SDK podhledy	777 481,55 Kč	-604 328,66 Kč	173 152,89 Kč
ZL 3 - Vynesení podestového panelu	70 559,35 Kč		70 559,35 Kč
ZL 4 - Vnější výplně otvorů	45 600,00 Kč		45 600,00 Kč
ZL 5 - Změna střešního pláště	138 193,82 Kč	-149 587,17 Kč	-11 393,35 Kč
ZL 6 - Zateplovací systém	1 160 252,19 Kč	-1 043 844,63 Kč	116 407,56 Kč
ZL 7 - Změna skladby podlahy 2.NP	236 698,43 Kč	-195 610,68 Kč	41 087,75 Kč
ZL 8 - Změna podlah 1.NP	113 199,00 Kč	-159 541,20 Kč	-46 342,20 Kč
ZL 9 - Panikové kování	23 980,00 Kč		23 980,00 Kč
ZL 10 - Slaboproudé rozvody	230 726,00 Kč		230 726,00 Kč
ZL 11 - Přípojka teplovodu	10 870,00 Kč		10 870,00 Kč
ZL 12 - Revizní dvířka	7 861,00 Kč		7 861,00 Kč
CELKEM bez DPH	2 987 523,34 Kč	-2 152 912,34 Kč	834 611,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. : 1

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Práce s azbestem

Odběr vzorku materiálu a jeho analýza na azbestová vlákna	5 896,00
Odborná demontáž a likvidace AZC destiček pod světly	115 206,00
Odběr vzorku vzduchu a jeho analýza na azbestová vlákna	51 000,00
Celkem bez DPH	172 102,00 Kč

Důvod: po odhalení stávajících zavěšených stropů byl zjištěn výskyt azbestových destiček pod všemi zapuštěnými svítidly.

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Objednatel: Spilka a Říha s.r.o.

Odborná demontáž a likvidace AZC destiček pod svítidly

Položka	mj.	množství	j. cena	celkem
Provoz podtlakového systému	kpl	1	29 320,00	29 320,00
Enkapsulace	kpl	1	11 524,00	11 524,00
Demontáž azbestocementovláknitých a kontaminovaných prvků	kpl	1	9 315,00	9 315,00
Stabilizace a zabalení materiálů	kpl	1	11 487,00	11 487,00
Odvoz AZC materiálů	kpl	1	3 958,00	3 958,00
Úklid prostor	kpl	1	41 250,00	41 250,00
Likvidace AZC materiálů	kpl	1	8 352,00	8 352,00
Celkem bez DPH				115 206,00

Zhotovitel: Miramid s.r.o.

Objednatel: Spilka a Říha s.r.o.

Odborná demontáž a likvidace AZC destiček pod svítidly

Položka	mj.	množství	j. cena	celkem
Odběr vzorku materiálu a jeho analýzu na azbestová vlákna	kpl	1	5 896,00	5 896,00
Celkem bez DPH				5 896,00

Dodavatel:

Miramid s.r.o.
Pod Habrovou 445/3
152 00 Praha 5

IČ: 24194506
 DIČ: CZ24194506

Nabídka č.: N19349G
 Datum zápisu: 17.12.2019
 Platno do: 17.01.2020

Odběratel: IČ: 45021309
 DIČ: CZ45021309

Spilka a Řiha s.r.o.
Pavlík Jiří
Petra Bezručů 489
392 01 Soběslav

Konečný příjemce:

Nabídka na odběr vzorku vzduchu a jeho analýzu na azbestové respirabilní vlákna a jiné anorganické vlákna na adrese: Novodvorská 301, Bechyně

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Odběr vzorku vzduchu a jeho analýza na azbestové respirabilní vlákna a jiné anorganické vl	6 ks	8 500,00		51 000,00 0%	0,00	51 000,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				51 000,00	0,00	51 000,00 51 000,00

* Skutečné fakturované množství, kterým bude vypočtena výslední cena, bude zaměřené naší společností a odsouhlaseno oběma stranami, přičemž množství uvedené v cenové nabídce představuje minimální fakturované množství.

* Cenová nabídka uvedena bez DPH. DPH bude dopočteno ve výši 15% nebo 21%.

* Platební podmínky: do 5 dní od vystavení faktury po odevzdání hotového díla.

Objednatel zajistí přístup do prostor, kde bude probíhat odběr vzorků.

Vytipování místností k odběru vzorků provedeme před samotným odběrem, případně si je určí objednatel.

Před samotným měřením a v průběhu měření je potřeba minimálně 24 hodin v objektu nevětrat.

Samotný odběr včetně instalace zařízení bude trvat do 3 hodin.

Výsledky měření budou do 3 pracovních dní od provedení odběru, zaslány elektronicky na email objednatele uvedený v nabídce.

Vystavil: [Redacted]

ZMĚNOVÝ LIST č. : 2

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

SDK

Změna povrchové úpravy stropů

173 152,89

Celkem bez DPH

173 152,89 Kč

Důvod: z důvodu velké nerovnosti stávajících stropů (v nejhorších místech vznikl výškový rozdíl cca 10cm) bylo rozhodnuto o změně pohledové úpravy na SDK.

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	2	Změna povrchové úpravy stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				777 481,55
1	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	849,21650	700,00	594 451,55
2	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	175,40000	650,00	114 010,00
3	342267112RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	98,60000	700,00	69 020,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-597 441,62
4	601021104R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze, . . .	m2	-879,01650	69,50	-61 091,65
5	601021143RT2	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, . . tloušťka vrstvy 3 mm. <i>Včetně pomocného lešení.</i>	m2	-849,21650	163,00	-138 422,29
6	601021203R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, . . <i>Včetně pomocného lešení.</i>	m2	-875,70000	141,00	-123 473,70
7	601021211RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, . . tloušťka vrstvy 15 mm. <i>Včetně pomocného lešení.</i>	m2	-875,70000	284,00	-248 698,80
8	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-87,90165	293,00	-25 755,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-6 887,04
9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-18,31659	376,00	-6 887,04

ZMĚNOVÝ LIST č. : 3

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Vynesení schodiště


Vynesení podestového panelu ocelovou konstrukcí

70 559,35

Celkem bez DPH

70 559,35 Kč

Důvod: po odhalení stávajících podhledů bylo zjištěno, že schodišťová podesta v 2.NP byla uložena na nosné schodišťové zdi, která byla určena k demolici. Z toho důvodu musela být nosná zeď nahrazena ocelovou konstrukcí.



Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	3	Vynesení podestového panelu ocelovou konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				675,68
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1*1*0,7-0,5*0,5*0,7	m3	0,52500	820,00	430,50
				0,52500		
2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 1*1*0,7-0,5*0,5*0,7	m3	0,52500	45,00	23,63
				0,52500		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1*1*0,7-0,5*0,5*0,7	m3	0,52500	198,00	103,95
				0,52500		
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 1*1*0,7-0,5*0,5*0,7	m3	0,52500	20,00	10,50
				0,52500		
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 (1*1*0,7-0,5*0,5*0,7)*1,7	t	0,89250	120,00	107,10
				0,89250		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 422,75
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 1*1*0,7-0,5*0,5*0,7	m3	0,52500	2 710,00	1 422,75
				0,52500		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				596,40
7	380931113R00	Vložení trnu prům.10 mm do betonu na 2slož.lapidlo	kus	12,00000	49,70	596,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 940,80
8	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	12,00000	259,50	3 114,00
9	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	12,00000	68,90	826,80
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 356,44
10	602021142RT2	Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 3 mm 5*2*(0,26*2+0,23)+3,15*2*(0,12*2+0,16*2)	m2	11,02800	123,00	1 356,44
				11,02800		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 115,00
11	954111102R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm pož.odolnost R30 minut 2*3,15	m	6,30000	1 050,00	6 615,00
				6,30000		
12	954313202R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm pož.odolnost R30 minut	m	5,00000	900,00	4 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				631,56
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,67969	376,00	631,56
Díl: 713		Izolace tepelné				6 585,22
14	713131131R01	Izolace tepelná stěn lepením vč.přechodového můstku 5*2*(0,26*2+0,23)+3,15*2*(0,12*2+0,16*2)	m2	11,02800	392,00	4 322,98
				11,02800		
15	631515401R	Deska minerální 25mm ISOVER N 5*2*(0,26*2+0,23)+3,15*2*(0,12*2+0,16*2)*1,2	m2	11,73360	174,50	2 047,51
				11,73360		
16	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,08589	2 500,00	214,73
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				42 227,14
17	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg U260 : 5*2*37,9 U120 : 3,15*4*13,4 plech 10mm : (0,3*0,3*2+0,18*0,18*2)*80	kg	567,42400	46,30	26 271,73
				379,00000		
				168,84000		
				19,58400		
18	13384430R	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli S235 11375 U120 : (3,15*4*13,4)/1000	t	0,16884	25 080,00	4 234,51
				0,16884		
19	13384440R	Tyč průřezu U 260, střední, jakost oceli S235 11375 U260 : (5*2*37,9)/1000	t	0,37900	27 720,00	10 505,88
				0,37900		
20	13611228R	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm plech 10mm : (0,3*0,3*2+0,18*0,18*2)*80/1000	t	0,01958	19 850,00	388,66
				0,01958		

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:	Méněpráce a vícepráce	
R:	3	Vynesení podestového panelu ocelovou konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,59579	1 387,00	826,36
Díl: 783		Nátěry				1 462,51
22	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	12,18760	120,00	1 462,51
		U260 : 5*2*(0,26*2+0,18*2)		8,80000		
		U120 : 3,15*2*(0,12*2+0,11*2)		2,89800		
		plech : 0,3*0,3*2*2+0,18*0,18*2*2		0,48960		
Díl: 784		Malby				545,85
23	784121201R00	Penetrace podkladu	m2	7,27800	20,00	145,56
		5*(0,26*2+0,23)+3,15*2*(0,12*2+0,16*2)		7,27800		
24	784122112R00	Malba 2 x	m2	7,27800	55,00	400,29
		5*(0,26*2+0,23)+3,15*2*(0,12*2+0,16*2)		7,27800		

ZMĚNOVÝ LIST č. : 4

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Vnější výplně otvorů

Doplnění hliníkových oken o rozšiřovací profil

45 600,00

Celkem bez DPH

45 600 Kč

Důvod: doplnění o rozšiřovací profil bylo provedeno z důvodu nerovnosti stávajících stropních panelů.

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Vnější výplně
R:	4	Doplnění hliníkových oken o rozšiřovací profil

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				45 600,00
1		Rozšíření horního rámu oken	kpl	1,00000	45 600,00	45 600,00

ZMĚNOVÝ LIST č. : 5

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Střešní plášť

Změna střešního pláště

-11 393,35

Celkem bez DPH

-11 393 Kč

Důvod: z technologických důvodů byla vypuštěna betonová mazanina, která byla lokálně nahrazena Cetris deskami pro přístup obsluhy VZT a KLIMA jednotek. Na atiky byly doplněny OSB desky pro potřebné vynesení atikového oplechování přes zateplovací systém.

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:	99	Méněpráce a vícepráce
R:	5	Změna střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce SOD				-63 721,17
75	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkres č.08 - půdorys střechy - návrh : skladba S14 : (24,4*19,2-0,9*0,7)*0,04 včetně provedení dilatace 4m2 :	m3	-18,71400	3 405,00	-63 721,17

				18,71400		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-17 766,00

136	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-47,25000	376,00	-17 766,00
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-68 100,00
195	764-01	Oplechování atiky, hliníkový plech lakovaný, tl. plechu 0,6 mm, RŠ 740 mm, kotvené mechanicky, barva, šedá (antracit) výkres č.V3 - výpis klempířských výrobků : prvek ozn.K14 : 90,8	m	-90,80000	750,00	-68 100,00
				90,80000		

Díl: 712		Povlakové krytiny				21 160,78
157	712372111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávký fólie. včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. přeizolování desek Cetris fólií t.1,5mm	m2	51,00000	250,00	12 750,00

165	28322010R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; $\mu = 15\ 000,0$ 51*1,1	m2	56,10000	130,00	7 293,00
				56,10000		

169	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	0,11000	10 161,68	1 117,78
-----	--------------	--	---	---------	-----------	----------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				38 037,04
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

	762512125R00	Položení podlahových desek ve dvou vrstvách vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu zesílení krytiny pod pochozími trasami 2 x deskou Cetris 12mm	m2	51,00000	272,50	13 897,50
--	--------------	---	----	----------	--------	-----------

191	59590737R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký 51*2*1,1	m2	112,20000	197,31	22 138,18
				112,20000		

192	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,86000	1 076,00	2 001,36
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 764		Konstrukce klempířské				78 996,00
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

190	764-01	Oplechování atiky, poplastovaný plech VIPLANYL kotvené mechanicky, barva šedá (antracit) - vč. přetažení PVC fólií	m	90,80000	680,00	61 744,00
-----	--------	--	---	----------	--------	-----------

	762441112RT4	Montáž obložení atiky OSB deskou šroubováním vč. dodávký OSB desky 22mm 90,8*0,55	m	90,80000	190,00	17 252,00
--	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Celková cena změny střešního pláště						-11 393,35
--	--	--	--	--	--	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST č. : 6

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Fasádní zateplovací systém

Docenění zateplení fasády podle Projektové dokumentace

116 407,56

Celkem bez DPH

116 407,56 Kč

Důvod: docenění zateplení fasády vzniklo na základě nesrovnalostí mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	6	Zateplení fasády rozpočet 160mm, PD 200mm-docenění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				116 407,56
1	622311835RT5	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm kontaktní nátěr a silikátová omítka,škrábaná,zrnitost 2mm	m2	-490,68750	2 110,00	-1 035 350,63
2	622311837RT5	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 200 mm kontaktní nátěr a silikátová omítka,škrábaná,zrnitost 2mm	m2	490,68750	2 345,00	1 150 662,19
3	622311016R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm	m	-54,80000	155,00	-8 494,00
4	622311020R01	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 200 mm	m	54,80000	175,00	9 590,00

ZMĚNOVÝ LIST č. : 7

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Skladba podlah ve 2.NP

Celková cena podlah dle SoD

-195 610,68


Celková cena podlah 2.NP - změna skladby

236 698,43

Celkem bez DPH

41 087,75 Kč

Důvod: z důvodu nízké výšky stanovené výškou stávajících schodišť bylo nutné navrhnout novou skladbu podlah v 2.NP.



Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	7	Skladba podlahy 2.NP dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce SOD				-141 519,05
74	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20.	m3	-4,29892	3 280,00	-14 100,46

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S6 :

místnost č.2.05 : 2,8*0,067 0,18760

místnost č.2.06a : 5,8*0,067 0,38860

místnost č.2.06b : 10,9*0,067 0,73030

místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28*0,067 0,20582

Mezisoučet **1,51232**

skladba podlahy S7 :

místnost č.2.10 : 10,9*0,067 0,73030

místnost č.2.11 : 1,4*0,067 0,09380

místnost č.2.12 : 3*0,067 0,20100

Mezisoučet **1,02510**

skladba podlahy S8 :

místnost č.2.08 : 13,5*0,065 0,87750

místnost č.2.09 : 13,6*0,065 0,88400

Mezisoučet **1,76150**

76	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20.	m3	-25,09500	3 065,00	-76 916,18
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S5 :

místnost č.2.02 : 10,1*0,07 0,70700

místnost č.2.04 : 347,6*0,07 24,33200

místnost č.2.13 : 0,8*0,07 0,05600

Mezisoučet **25,09500**

80	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-4,29892	359,00	-1 543,31
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S6 :

místnost č.2.05 : 2,8*0,067 0,19000

místnost č.2.06a : 5,8*0,067 0,39000

místnost č.2.06b : 10,9*0,067 0,73000

místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28*0,067 0,21000

Mezisoučet **1,51000**

skladba podlahy S7 :

místnost č.2.10 : 10,9*0,067 0,73000

místnost č.2.11 : 1,4*0,067 0,09000

místnost č.2.12 : 3*0,067 0,20000

Mezisoučet **1,03000**

skladba podlahy S8 :

místnost č.2.08 : 13,5*0,065 0,88000

místnost č.2.09 : 13,6*0,065 0,88000

Mezisoučet **1,76000**

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	7	Skladba podlahy 2.NP dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
81	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	-25,10000	180,00	-4 518,00

spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S5 :

místnost č.2.02 : 10,1*0,07

0,71000

místnost č.2.04 : 347,6*0,07

24,33000

místnost č.2.13 : 0,8*0,07

0,06000

Mezisoučet

25,10000

83	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-2,01000	22 110,00	-44 441,10
----	--------------	---	---	----------	-----------	------------

včetně distančních prvků

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S5 :

místnost č.2.02 : 10,1*4,4*1,08/1000

0,05000

místnost č.2.04 : 347,6*4,4*1,08/1000

1,65000

místnost č.2.13 : 0,8*4,4*1,08/1000

0,00000

Mezisoučet

1,70000

skladba podlahy S6 :

místnost č.2.05 : 2,8*4,4*1,08/1000

0,01000

místnost č.2.06a : 5,8*4,4*1,08/1000

0,03000

místnost č.2.06b : 10,9*4,4*1,08/1000

0,05000

místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28*4,4*1,08/1000

0,01000

Mezisoučet

0,11000

skladba podlahy S7 :

místnost č.2.10 : 10,9*4,4*1,08/1000

0,05000

místnost č.2.11 : 1,4*4,4*1,08/1000

0,01000

místnost č.2.12 : 3*4,4*1,08/1000

0,01000

Mezisoučet

0,07000

skladba podlahy S8 :

místnost č.2.08 : 13,5*4,4*1,08/1000

0,06000

místnost č.2.09 : 13,6*4,4*1,08/1000

0,06000

Mezisoučet

0,13000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-28 707,60
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------

136	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 12 m.	t	-76,35000	376,00	-28 707,60
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Díl: 713		Izolace tepelné				-25 384,03
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

172	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-423,47200	38,30	-16 218,98
-----	--------------	--	----	------------	-------	------------

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S5 :

kročejová izolace z EPS desek určených do podlah tl.20

mm :

místnost č.2.02 : 10,1

10,10000

místnost č.2.04 : 347,6

347,60000

místnost č.2.13 : 0,8

0,80000

Mezisoučet

358,50000

skladba podlahy S6 :

místnost č.2.05 : 2,8

2,80000

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	7	Skladba podlahy 2.NP dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		místnost č.2.06a : 5,8		5,80000		
		místnost č.2.06b : 10,9		10,90000		
		místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28		3,07200		
		Mezisoučet		22,57200		
		skladba podlahy S7 :				
		místnost č.2.10 : 10,9		10,90000		
		místnost č.2.11 : 1,4		1,40000		
		místnost č.2.12 : 3		3,00000		
		Mezisoučet		15,30000		
		skladba podlahy S8 :				
		místnost č.2.08 : 13,5		13,50000		
		místnost č.2.09 : 13,6		13,60000		
		Mezisoučet		27,10000		
181	28376071R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 19,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 0,530 m ² K/W	m ²	-444,64560	19,60	-8 715,05
		výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :				
		skladba podlahy S5 :				
		místnost č.2.02 : 10,1*1,05		10,61000		
		místnost č.2.04 : 347,6*1,05		364,98000		
		místnost č.2.13 : 0,8*1,05		0,84000		
		Mezisoučet		376,43000		
		skladba podlahy S6 :				
		místnost č.2.05 : 2,8*1,05		2,94000		
		místnost č.2.06a : 5,8*1,05		6,09000		
		místnost č.2.06b : 10,9*1,05		11,45000		
		místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28*1,05		3,23000		
		Mezisoučet		23,70000		
		skladba podlahy S7 :				
		místnost č.2.10 : 10,9*1,05		11,45000		
		místnost č.2.11 : 1,4*1,05		1,47000		
		místnost č.2.12 : 3*1,05		3,15000		
		Mezisoučet		16,07000		
		skladba podlahy S8 :				
		místnost č.2.08 : 13,5*1,05		14,18000		
		místnost č.2.09 : 13,6*1,05		14,28000		
183	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,18000	2 500,00	-450,00
		50 m vodorovně				

Celková cena podlah dle SOD

-195 610,68

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	7	Změna skladby podlahy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce REALIZACE				194 780,56
	632443221R00	Potěr CemFlow CF25 tl.40-60mm	m2	49,57200	435,00	21 563,82

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S6 :

místnost č.2.05 : 2,8*0,067 2,80000

místnost č.2.06a : 5,8*0,067 5,80000

místnost č.2.06b : 10,9*0,067 10,90000

místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28*0,067 3,07200

Mezisoučet **22,57200**

skladba podlahy S7 :

místnost č.2.10 : 10,9*0,067 10,90000

místnost č.2.11 : 1,4*0,067 1,40000

místnost č.2.12 : 3*0,067 3,00000

Mezisoučet **1,02510**

skladba podlahy S8 :

místnost č.2.08 : 13,5*0,065 13,50000

místnost č.2.09 : 13,6*0,065 13,50000

Mezisoučet **27,00000**

	632443221R00	Potěr CemFlow CF25 tl.40-60mm	m2	358,26000	435,00	155 843,10
--	--------------	-------------------------------	----	-----------	--------	------------

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S5 :

místnost č.2.02 : 10,1*0,07 10,10000

místnost č.2.04 : 347,6*0,07 347,60000

místnost č.2.13 : 0,8*0,07 0,56000

Mezisoučet **358,26000**

	632441491R00	Broušení potěrů	m2	407,83200	42,60	17 373,64
--	--------------	-----------------	----	-----------	-------	-----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 837,60
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

	136 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	50,10000	376,00	18 837,60
--	------------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 713		Izolace tepelné				23 080,27
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

	172 713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	423,47200	38,30	16 218,98
--	------------------	--	----	-----------	-------	-----------

výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :

skladba podlahy S5 :

kročejová izolace z EPS desek určených do podlah tl.20

mm :

místnost č.2.02 : 10,1 10,10000

místnost č.2.04 : 347,6 347,60000

místnost č.2.13 : 0,8 0,80000

Mezisoučet **358,50000**

skladba podlahy S6 :

místnost č.2.05 : 2,8 2,80000

místnost č.2.06a : 5,8 5,80000

místnost č.2.06b : 10,9 10,90000

místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28 3,07200

Mezisoučet **22,57200**

skladba podlahy S7 :

místnost č.2.10 : 10,9 10,90000

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Méněpráce a vícepráce
R:	7	Změna skladby podlahy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		místnost č.2.11 : 1,4		1,40000		
		místnost č.2.12 : 3		3,00000		
		Mezisoučet		15,30000		
		skladba podlahy S8 :				
		místnost č.2.08 : 13,5		13,50000		
		místnost č.2.09 : 13,6		13,60000		
		Mezisoučet		27,10000		
181	283760711R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 15,0 mm; tl. po zatížení 19,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 0,530 m ² K/W	m ²	444,64560	14,70	6 536,29
		výkres č.07 - půdorys 2.NP - návrh :				
		skladba podlahy S5 :				
		místnost č.2.02 : 10,1*1,05		10,61000		
		místnost č.2.04 : 347,6*1,05		364,98000		
		místnost č.2.13 : 0,8*1,05		0,84000		
		Mezisoučet		376,43000		
		skladba podlahy S6 :				
		místnost č.2.05 : 2,8*1,05		2,94000		
		místnost č.2.06a : 5,8*1,05		6,09000		
		místnost č.2.06b : 10,9*1,05		11,45000		
		místnost č.2.07 - mezipodesta : 2,4*1,28*1,05		3,23000		
		Mezisoučet		23,70000		
		skladba podlahy S7 :				
		místnost č.2.10 : 10,9*1,05		11,45000		
		místnost č.2.11 : 1,4*1,05		1,47000		
		místnost č.2.12 : 3*1,05		3,15000		
		Mezisoučet		16,07000		
		skladba podlahy S8 :				
		místnost č.2.08 : 13,5*1,05		14,18000		
		místnost č.2.09 : 13,6*1,05		14,28000		
183	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,13000	2 500,00	325,00

Celková cena podlah 2.NP - změna skladby

236 698,43

ZMĚNOVÝ LIST č. : 8

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	<i>Skladba podlah v 1.NP</i>	
--	-------------------------------------	--

	Změna podlahy v 1.NP	-46 342,20
--	----------------------	------------

	Celkem bez DPH	-46 342,20 Kč
--	-----------------------	----------------------

Důvod: z ekonomických důvodů byla použita levnější varianta samonivelační polymercementové stěrky do těchto prostor zcela vyhovující.

S:	SP 2017/12	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Stavební část - uznatelné náklady
R:	8	Změna podlahy 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	-57 166,20
----------------	---------------------------------------	-------------------

85	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	-327,60000	487,00	-159 541,20
----	--------------	---	----	------------	--------	-------------

s rozprostřením a uhlazením

výkres č.06 - půdorys 1.NP - návrh :

skladba podlahy S4 :

místnost č.1.10 : 5,4

5,40000

místnost č.1.11 : 279,7

279,70000

místnost č.1.12 : 42,5

42,50000

Mezisoučet

327,60000

85	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace	m2	327,60000	312,50	102 375,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

s rozprostřením a uhlazením

výkres č.06 - půdorys 1.NP - návrh :

skladba podlahy S4 :

místnost č.1.10 : 5,4

5,40000

místnost č.1.11 : 279,7

279,70000

místnost č.1.12 : 42,5

42,50000

Mezisoučet

327,60000

Dilatace ploch

Dilatace ploch řezem + tmel

m2

80,00000

135,30

10 824,00

Celková cena změny podlahy 1.NP

-46 342,20

ZMĚNOVÝ LIST č. : 9

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Panikové kování

Doplnění panikového kování

23 980,00

Celkem bez DPH

23 980 Kč

Důvod: na základě požadavku KHS je nutné připravit panikové kování na aktivním i pasivním křídle.

Položkový rozpočet

S:	SP2017/12 C	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Panikové kování
R:	9	Doplnění panikového kování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				23 980,00
1		Změna kování u aktivního a pasivního křídla	kpl	1,00000	23 980,00	23 980,00

ZMĚNOVÝ LIST č. : 10

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Slaboproudé rozvody

Domovní telefon Fermax - výběr investor	26 764,00
Docházkový a přístupový systém	107 010,00
Krabice pro připojení magnetických kontaktů	15 232,00
Úprava EPS dle upravené dokumentace	21 820,00
Nabídka na přípravu kamerového systému	59 900,00
Celkem bez DPH	230 726 Kč

Důvod: jedná se o upřesnění a doplnění od investora na základě prohlídky totožné stavby v ČB.

cenová nabídka – doplnění slaboproudých rozvodů dle požadavku investora**Domovní telefon Fermax – výběr investor**

Dodávka + montáž	množství	jednotka	cena	cena celkem
Audio sada Fermax pro 3 účastníky	1	ks	12 290,00	12 290,00 Kč
Trubka PVC20 ohebná s příchýtkami a přísluř.	60	m	56,40	3 384,00 Kč
Kabel SYKFY 4x2x0,5	180	m	21,50	3 870,00 Kč
podružný materiál, stavební přípomoci, doprava, odpady	1	s	3 275,00	3 275,00 Kč
oživení a provozní zkouška	1	s	2 070,00	2 070,00 Kč
Protokoly, atesty, skutečné provedení	1	s	1 875,00	1 875,00 Kč
Celková cena v CZK bez DPH:				26 764,00 Kč

Docházkový a přístupový systém

Dodávka + montáž	množství	jednotka	cena	cena celkem
Kabel UTP Cat.6	220	m	24,20	5 324,00 Kč
Trubka PVC20 ohebná s příchýtkami a přísluř.	80	m	56,40	4 512,00 Kč
Kabel JYSTY 2x2x0,8	220	m	40,25	8 855,00 Kč
Dotykový panel docházky iTouch	1	ks	28 590,00	28 590,00 Kč
Externí čtečka	4	ks	6 790,00	27 160,00 Kč
Elektromagnetický zámek	3	ks	2 710,00	8 130,00 Kč
Záložní zdroj 12V/3A	1	ks	2 714,00	2 714,00 Kč
Akumulátor 12V/18Ah	1	ks	1 600,00	1 600,00 Kč
Zadání snímačů do systému	1	s	2 242,00	2 242,00 Kč
Integrace systému, nastavení, testy	1	s	4 428,00	4 428,00 Kč
podružný materiál, stavební přípomoci, doprava, odpady	1	s	5 175,00	5 175,00 Kč
Protokoly, atesty, skutečné provedení , oživení, prov.zk.	1	s	8 280,00	8 280,00 Kč
Celková cena v CZK bez DPH:				107 010,00 Kč

Krabice pro připojení magnetických kontaktů

Dodávka + montáž	množství	jednotka	cena	cena celkem
Krabice PZTS letovací zapuštěná	28	ks	439,00	12 292,00 Kč
Krabice sádrokartón	28	ks	105,00	2 940,00 Kč
Celková cena v CZK bez DPH:				15 232,00 Kč

Úprava EPS dle upravené dokumentace

Dodávka + montáž	množství	jednotka	cena	cena celkem
Optický hlásič	12	ks	1 350,00	16 200,00 Kč
Patice STANDARD pro hlásiče	12	ks	277,00	3 324,00 Kč
Sběrníkový kabel s PO pro OPPO	-80	m	56,30	-4 504,00 Kč
podružný materiál, stavební přípomoci, doprava, odpady	1	s	1 440,00	1 440,00 Kč
Protokoly, atesty, skutečné provedení	1	s	1 150,00	1 150,00 Kč
rozšíření, oživení, zkoušky	1	s	4 210,00	4 210,00 Kč
Celková cena v CZK bez DPH:				21 820,00 Kč

Nabídka na přípravu kamerového systému v objektu galerie v Bechyni

Specifikace:	množství	jednotka	cena	cena celkem
Kabel UTP Cat.6	1080	ks	24,20	26 136,00 Kč
Trubka PVC20 ohebná s příchýtkami a přísluř.	270	m	56,40	15 228,00 Kč

Trubka PVC20 s přichytkami a přísluř.	120	m	49,80	5 976,00 Kč
krabice KT250	1	ks	424,00	424,00 Kč
krabice KO68	5	ks	69,20	346,00 Kč
podružný materiál, doprava, odpady	1	s	4 025,00	4 025,00 Kč
stavební připomoci:sekání drážek, průrazy, kapsy	1	s	7 765,00	7 765,00 Kč
Celková cena v CZK bez DPH:				59 900,00 Kč

Celková cena bez DPH

230 726,00 Kč

DPH

48 452,46 Kč

Celková cena včetně DPH

279 178,46 Kč

Pzn.:

DT Fermax v provedení zvonkového tabla u služebního vchodu, dvou telefonů v kancelářích, a jednoho v recepci, elektrický otvírač je součástí dodávky dveří.

Docházkový a přístupový systém je navržen na systém Z-WARE dle použití v Českých Budějovicích a zasláného projekčního nákresu.

Krabice pro připojení magnetických kontaktů – nebyly součástí výkazu-výměr, typ a rozmístění - požadavek investora, vše upřesněna na prohlídce objektu v Č.B.

Úprava EPS – na základě zasláného doplnění projektové dokumentace je doplněna a upravena EPS.

Kamerový systém - předložený projekční nákres na zatrubkování a zatažení vodičů pro možnost dokončení kamerového systému.

U vchodových dveří musí být el.zámek již osazen, u ostatních dveří musí být v zárubních příprava.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 11

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

Teplovod

Přípojka teplovodu

10 870,00

Celkem bez DPH

10 870 Kč

Důvod: Z důvodu nesrovnalosti mezi PD a výkazem výměr.

Položkový rozpočet

S:	SP 2017/12	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Přípojka teplovodu
R:	11	Přípojka teplovodu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M400		Teplovodní přípojka				10 870,00
12	M400-02	DN50 (60/140) trubka 6m s alarmem, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 890,00	5 890,00
		1				
13	M400-03	DN50 (60/125) trubka 6m s alarmem, dodávka a montáž	kus	1,00000	4 980,00	4 980,00

ZMĚNOVÝ LIST č. : 12

Stavba: Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Objednatel: Alšova Jihočeská galerie, 37341 Hluboká Nad Vltavou

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah a cena díla sjednaného smlouvou

č. smlouvy 1923./2019 ze dne : 25.11.2019

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

po uzavření dodatku k SOD. Smluvní strany, TDI a AD s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují

ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění
----	--------------------------------------

	<i>Revizní dvířka</i>	
--	-----------------------	--

	D+M revizních dvířek	7 861,00
--	----------------------	----------

	Celkem bez DPH	7 861 Kč
--	-----------------------	-----------------

Důvod: z důvodu přístupu k protipožárním klapkám od VZT. V PD a výkazu výměr nebylo zohledněno.

S:	SP 2017/12	Stavební úpravy objektu Novodvorská 301, Bechyně
O:		Stavební část - uznatelné náklady
R:	12	Revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	7 861,00
---------------	--------------------------------------	-----------------

342263410R09	Osazení revizních dvířek do 0,25 m2	ks	4,00000	474,50	1 898,00
	Dvířka RFS 400x400x25mm GKF US EI 45 zdivo	ks	2,00000	1 706,00	3 412,00
	Dvířka RFS 300x300x25mm GKF US EI 45 zdivo	ks	1,00000	1 526,00	1 526,00
	Dvířka 300x300x25mm do SDK	ks	1,00000	1 025,00	1 025,00



Spilka a Říha
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruče 489/II

tel.: +420 381 521 267

fax: +420 381 521 911

e-mail: info@spilkariha.cz

vyřizuje: 



Alšova Jihočeská galerie

Mgr. Aleš Seifert

Hluboká nad Vltavou č.p. 144

373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 45021309

DIČ: CZ45021309


Věc: **Žádost o změnu termínu dokončení stavebních prací**

Stavba: **„Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně“**

Vážený pane řediteli,

tímto Vás žádáme o prodloužení termínu na výše uvedenou akci o 14 kalendářních dnů, kdy trval nouzový stav vyhlášený z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.

Po celou dobu nouzového stavu byla omezena činnost poddodavatelů, dodávek materiálu a zásobování stavby.

Předem děkujeme za kladné vyřízení této žádosti.

S pozdravem


V Soběslavi, dne: 14.7.2020