

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

**Stavba:** Víceúčelové hřiště Sobědruhy, TEPLICE

Místo:

Datum:

22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	--------------------

**Náklady z rozpočtů**

	<b>VÍCE PRÁCE</b>	161 656,38	161 656,38
	<b>MÉNĚ PRÁCE</b>	-89 020,89	-89 020,89
	<b>ROZDÍL</b>		<b>72 635,49</b>

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS MÉNĚ PRACÍ

Stavba:

**Víceúčelové hřiště Sobědruhy, TEPLICE**

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>-89 020,89</b>
HSV		Práce a dodávky HSV				-89 020,89
<b>ZÁKLADY</b>						
7.	27431 - 3621	Beton základových pásů prostý C 25/30, ODPOČET dle výkazu - 0,6*0,3*(3,3 + 4,0)	m3	-1,3	2 500,00	-3 250,00
8.	27435 - 1215	Bednění stěn základových pásů - zřízení, bude dle skutečnosti, stanoveno odhadem	m2	-2,0	220,00	-440,00
9.	27435 - 1216	Dto, ale odstranění	m2	-2,0	80,00	-160,00
<b>PODKLADNÍ KONSTRUKCE</b>						
1.	56475 - 1114	Podklad z drceného kameniva v tl. 173 mm, fr. 0 - 63 mm - chodníky, dle dlažby - odpočet	m2	-6,0	186,00	-1 116,00
2.	56481 - 1111	Dto, ale ze štěrkodrti v tl. 50 mm, fr. 8 - 16 mm	m2	-6,0	65,00	-390,00
3.	56474 - 1112	Podklad z drceného kameniva v tl. 130 mm, fr. 32 - 63 mm - odpočet dle popisu	m2	-2,0	132,00	-264,00
4.	56482 - 1111	Podklad ze štěrkodrti fr. 16 - 32 mm v tl. 80 mm - plocha hřiště	m2	-2,0	108,00	-216,00
5.	56481 - 1111	Podklad ze štěrkodrti fr. 8 - 16 mm v tl. 40 mm	m2	-2,0	65,00	-130,00
6.	57613 - 6311	Dto, ale fr. 4 - 8 mm v tl. 20 mm	m2	-2,0	54,00	-108,00
<b>KRYTY KOMUNIKACÍ</b>						
1.	59621 - 5020	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic chodníků v tl. 60 mm vč. Lože tl. Do 30 mm , stanoveno elektronicky, odpočet dle popisu	m2	-6,0	210,00	-1 260,00
2.	59217R	Dodávka zámkové betonové dlažby tl. 6 cm dle projektu , odpočet - 6,0 x 1,05	m2	-6,3	220,00	-1 386,00
<b>KONSTRUKCE SVISLÉ</b>						
2.	33826 - 1112RT3	Dto, ale tvárnice jednostranně štípané, odpočet	m	-1,2	1 260,00	-1 512,00
4.	33826 - 1125	Stříška plotového pilíře Faceblock 3 - 40 hladký přírodní, vel 500 x 500 mm, odpočet	ks	-1,0	220,00	-220,00
6.	31826 - 1112RT1	Zdivo z plotových tvárnice Face block tl. 190 mm hladké přírodní s betonovou zálivkou ODPOČET 3,3*2,2	m2	-7,3	1 470,00	-10 731,00
9.	31826 - 1123RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek Face block š. 300 mm, přípočet 1,0, odpočet 3,3 m	m	-2,3	210,00	-483,00
PSV		Práce a dodávky PSV				
<b>KONSTRUKCE TESAŘSKÉ - atypické</b>						
2.	76213 - 4122R	Dto, ale na ocelové rámy vrátek , odpočet na 1 ks vrátek 1*1,0*1,7	m2	-1,7	1 300,00	-2 210,00
<b>SPORTOVNÍ VYBAVENÍ</b>						
4.	R000114	M+D sloupků na nohejbal prof. 102 mm s napínacím zařízením dle tabulky vč. Zemního pouzdra a víčka, ozn. X03	pár	-1,00	7 000,00	-7 000,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6.	R000116	M+D sloupků na tenis prof. 102 mm s napínacím zařízením dle tabulky vč. Zemního pouzdra a víčka, ozn. X04	pár	-1,0	12 200,00	-12 200,00
2.	R000112	M+D sloupků na volejbal prof. 102 mm s napínacím zařízením dle tabulky vč. Zemního pouzdra a víčka, ozn. X02	pár	1,00	12 300,00	-12 300,00
8.	R000118	M+D zamykatelného stojanu na volejbalové sloupky na betonový základ typový, ozn. X25	ks	-1,00	3 800,00	-3 800,00
10.	99877 - 5193	Přesun hmot	%	1		-107,00
<b>POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ</b>						
1.	R776210001	Položení a dodávka povrchu dopadových ploch z litého polyuretanu EDPM vrchní probarvená dle projektu v tl. 13 mm, spodní vrstva tl. 30 mm ze směsi SBR, zelená a žlutá plocha, stanoveny elektronicky - odpočet	m2	-3,00	1 445,00	-4 335,00
21.	998775193	Přesun hmot	%	1		-43,35
<b>KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP</b>						
6.	R800767 - 0006	M+D ocelových vrátek - rámu na zděný sloupek, vel. 90 x 175 cm vč. kování, pantů a zámků s pozinkovaným povrchem, s výplní modřínové dřevo, ozn. X26, odpočet 1ks	ks	-1,00	6 700,00	-6 700,00
7.	R800767 - 0007	Dtto, ale ocelových vrat dvoukřídlových s příčlemi na sloupky oplocení, vel. 290 x 280 cm a s výplní ze sítě, ozn. X16 - ODPOČET - chybně uvedeno v původním rozpočtu	ks	-1,00	14 230,00	-14 230,00
9.	R800767 - 0009	Montáž ochranných sítí zelených Mahulan Steel, antivandal s oky 60x60 mm, šířky 300 cm na ocelové výztuhy, odpočet 3,0 m2	m2	-3,00	320,00	-960,00
10.	R800767 - 0010	Dodávka ochranných sítí Mahulan Steel antivandal šířky 300 cm, 1,1 x 3,0	m2	-3,30	980,00	-3 234,00
14.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	1		-235,54

# SOUPIS VÍCE PRACÍ 2

Stavba:

Víceúčelové hřiště Sobědruhy, TEPLICE

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

13 141,21

HSV

Práce a dodávky HSV

13 141,21

### ZEMNÍ PRÁCE

1.	13320 - 1101	Hloubení šachet pro základové patky sloupů oplocení v hor. 3 do 4 m <sup>2</sup> ruční do 100 m <sup>3</sup> - odhad	m <sup>3</sup>	0,3	1 430,00	429,00
2.	13320 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3	m <sup>3</sup>	0,3	800,00	240,00
3.	16270 - 1105	Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m na skládku	m <sup>3</sup>	0,3	270,00	81,00
4.	16270 - 1109	Příplatek za každý další 1 km - upřesní se dle dispozic zadavatele, 5 x 0,3	m <sup>3</sup>	1,5	25,00	37,50
5.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	0,3	20,00	6,00
6.	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy, 2,0 x 0,3	t	0,6	220,00	132,00

### ZÁKLADY

1.	27531 - 3621	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro sloupek oplocení do výkopů, 0,3*0,45*0,5	m <sup>3</sup>	0,07	2 780,00	194,60
2.	27535 - 1215	Bednění základových patek oboustranně symetricky - příložní 2*0,8*0,5	m <sup>2</sup>	0,8	570,00	456,00
3.	27535 - 1216	Dtto, ale odstranění	m <sup>2</sup>	0,8	125,00	100,00
4.	R položka	Montáž kotevnic prvků z pásové oceli pro ztužení základů, 2 x 2 ks	ks	4,0	50,00	200,00
5.	R položka	Dodávka kotevnic prvků z pásové oceli dle 50 cm dle projektu	ks	4,0	70,00	280,00

### KONSTRUKCE SVISLÉ

1.	33123 - 1128	Zdivo pilířů plotových cihelných na MC 10, (1,2+0,6)*0,3*0,3	m <sup>3</sup>	0,17	6 350,00	1 079,50
2.	R položka	Montáž kotevnic prvků z pásové oceli pro ztužení základů, 2 x 3 ks	ks	6,0	50,00	300,00
3.	R položka	Dodávka kotevnic prvků z pásové oceli dle 50 cm dle projektu	ks	6,0	70,00	420,00
4.	31638 - 1116	Krycí desky v tl. Do 10 cm s přesahem vč. Bednění, 0,4*0,4	m <sup>2</sup>	0,16	1 890,00	302,40
5.	31638 - 1127	Dtto, ale tl. 13 cm	m <sup>2</sup>	0,16	2 280,00	364,80

### ÚPRAVY POVRCHŮ

1.	62342 - 1142	Omítka vnější sloupů s pl. Rovnými štuková sl. 3, (1,2+0,6) x 4*0,32	m <sup>2</sup>	2,3	650,00	1 495,00
2.	62041 - 1135	Nátěr vnějších omítek pilířů dle stávajících	m <sup>2</sup>	2,3	155,00	356,50

### DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE

1.	95396 - 1112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu M10 do hl. 90 mm, ukotvení stojanů, 2 x 5	ks	10,0	75,00	750,00
2.	95396 - 1212	Chemická patrona M10 do hl 90 mm	ks	10,0	110,00	1 100,00

### PŘESUN HMOT

1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 5 HSV	%	7,0		517,92
----	--------------	------------------------------	---	-----	--	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

### KONSTRUKCE TESAŘSKÉ - atypické

1.	R položka	Drobná potřebná oprava stávajícího dřevěného pole oplocení dle potřeby	ks	1,0	600,00	600,00
----	-----------	--	----	-----	--------	--------

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2.	99876 - 2102	Přesun hmot	%	5,0		30,00

#### KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP

1.	R800767 - 0001	M+D kotevních prvků pro ukotvení stávajícího dřevěného prvku oplocení	ks	2	250,00	500,00
2.	99767 - 1111	Přesun hmot	%	5,0		25,00

#### Bourací práce

1.	96103 - 1311	Bourání základů cihelných a smíšených na MV, 0,4*0,6*0,6	m3	0,15	690,00	103,50
2.	96203 - 2314	Bourání zdiva pilířů cihelných, 0,3*0,3*1,55	m3	0,14	1 650,00	231,00
3.	96204 - 2334	Bourání pilířů z betonu prostého, 0,23*0,4*0,4	m3	0,04	3 090,00	123,60
4.	R položka	Odstranění kotev oplocení	ks	2	80,00	160,00
5.	R položka	Zajištění dřevěného pole oplocení proti pádu po vybourání zděného sloupku	ks	1	250,00	250,00
6.	HZS	Drobné pomocné a neměřitelné bourací práce	hod	3	250,00	750,00
7.	97908 - 1111	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se složením, do 15 km - upřesní se dle investora, směsný odpad	t	0,64	220,00	140,80
8.	97908 - 1121	Příplatek za každý další 1 km, 14 x 0,64	t	8,96	20,00	179,20
9.	97999 - 0104	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsného	t	0,64	1 000,00	640,00

5.		Zařízení staveniště	%	2,0		251,51
6.		Kompletační činnost	%	1,5		188,63
7.		Inženýrská činnost	%	1,0		125,75

# SOUPIS VÍCE PRACÍ

Stavba:

**Víceúčelové hřiště Sobědruhy, TEPLICE**

Místo:

Datum: 22.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**145 755,52**

HSV

Práce a dodávky HSV

145 755,52

### PODKLADNÍ KONSTRUKCE

2a.	56485 - 1111	Podklad ze štěrku v tl. 150 mm po ztuhnutí - PŘÍPOČET CELKEM	m2	552,0	180,00	99 360,00
-----	--------------	--	----	-------	--------	-----------

### KONSTRUKCE SVISLE

8.	31826 - 1112RT3	Dtto, ale tl. 2*200 mm - celkem 400 mm, PŘÍPOČET - PO VRÁTKÁCH, 1,0*0,6	m2	0,6	1 870,00	1 122,00
----	-----------------	---	----	-----	----------	----------

### SADOVÉ ÚPRAVY

4.	18195 - 1102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hor. 1-4 se ztuhnutím, PŘÍPOČET - CELKEM 15,0 m2 - 6,1 v rozpočtu	m2	8,9	55,00	489,50
----	--------------	---	----	-----	-------	--------

5.	18130 - 1102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5 v souvislé ploše do 500 m2 a v tl. Vrstvy do 15 cm, 42,0 + 6,1	m2	8,9	138,00	1 228,20
----	--------------	---	----	-----	--------	----------

6.	16710 - 1101	Naložení ornice hor. 1-4 do 100 m3 pro pokrytí zatravněných ploch dle projektu, 8,9 x 0,15	m3	1,3	120,00	156,00
----	--------------	--	----	-----	--------	--------

7.	16230 - 1101	Vodorovné přemístění z meziskládky - Dovoz ornice do 50-500 m hor. 1-4 pro ohumusování	m3	1,3	120,00	156,00
----	--------------	--	----	-----	--------	--------

8.	18340 - 3153	Obdělání půdy hrabáním	m2	8,9	15,00	133,50
----	--------------	------------------------	----	-----	-------	--------

### PŘESUN HMOT

1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 9 HSV	%	0,5		404,90
----	--------------	------------------------------	---	-----	--	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

### KONSTRUKCE TESAŘSKÉ - atypické

1.	76213 - 4122R	Montáž bednění stěn oplocení s mezerami z hoblovaných fošen na kotevní prvky dle projektu, ODPOČET - 1,24*1,1 , přípočet 2,6*1,1	m2	1,5	680,00	1 020,00
----	---------------	--	----	-----	--------	----------

3.	76213 - 4122R1	Montáž bednění stěn oplocení bez mezer z hoblovaných fošen na kotevní prvky dle projektu, dodatek 3,3*1,55	m2	5,2	986,00	5 127,20
----	----------------	--	----	-----	--------	----------

4.	60510008	Dodávka fošen modřínových hoblovaných š. 150 mm, tl. 24 mm, bez povrchové úpravy, ( +1,5 - 1,7 + 5,2 + 88,1*0,15 - dvojitě krajní prkna ) = + 10 % prořez	m2	20,0	930,00	18 600,00
----	----------	---	----	------	--------	-----------

5.	60510008	Spojovací materiál nerezový pro uchycení fošen do zděných sloupků, 5,2-1,7+1,5	m2	5,0	425,00	2 125,00
----	----------	--	----	-----	--------	----------

6.	60510008	Spojovací materiál pro sbíjení oplocení	m2	5,0	340,00	1 700,00
----	----------	---	----	-----	--------	----------

8.	99876 - 2102	Přesun hmot	%	1		263,62
----	--------------	-------------	---	---	--	--------

### SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2.	R000112	M+D univerzálních sloupků na volejbal, nohejbal a tenis prof. 102 mm s napínacím zařízením dle tabulky vč. Zemního pouzdra a víčka, ozn. X02	pár	1	12 300,00	12 300,00
<b>KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP</b>						
5.	R800767 - 0005	M+D výztuhy pro kotvení sítě z Pz oceli vel. 35x35x3 mm - přípočet 2*3,3 x 1,08	m	7,2	218,00	1 569,60