



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 23. 09. 2019 na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána ze dne 08. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú. 4091042/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 23.09.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03817/OI/DSM pod názvem akce „**Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ technická a zemědělská Mohelnice**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy stávajících objektů školy a dílen v areálu SŠ technická a zemědělská v Mohelnici související s realizací energeticky úsporných opatření (dále jen „Smlouva“).

Dne 25. 08. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. III. odst. 6 a odst. 7 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Dokončující stavební práce ze strany projektanta opomenuté v projektu, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Provedení přístupových lávek k VZT na půdě v délce 5,2 a 4,6m. Odstranění čistících zón před vstupem do objektu školy z důvodu provedení JKZS a jejich opětovné provedení v počtu 3 ks Osazení zábradlí na podestě schodiště v délce 19,2 m Úprava a nátěr zábradlí ve 2.NP dílen ve výměře 8,36 m ² Nátěr zábradlí balkónu a okapového plechu ve výměře 12,42 m ² .	26 192,38 31 437,11 7 011,84 8 025,68 3 342,22	
2) Záměna tepelného izolantu stropu nad nejvyšším podlažím objektu školy, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Záměna desek z minerální plsti v tl. 300 mm plochy 1 107,799 m ² za izolant foukané izolace Isover Gulull tl. 360 mm objemu 362,552 m ³ .	652 593,60	-852 602,40

<p>3) Doplnující stavební práce v objektu školy, ZL č. 11 (§ 222, odst. 4 ZZVZ) Dodávka a montáž 3 ks budek pro rorýse. 3 300,00 Vyrovnání přízdívky pod terénem u anglických dvorků ve výměře 51,825 m². 33 789,43 Propojení VZT a lapače střešních splavenin. 1 636,00 Napojení 1 ks střešní vpusti do kanalizace v délce 5 m. 4 520,47 Obložení vstupu na půdu SDK deskami v ploše 8,1 m². 7 617,30 Demontáž mříží v 1.NP v počtu 20 ks. 12 768,00 Odsekání betonového nálitku základu v objemu 1,8 m³. 8 067,60 Odbourání stříšky nad vstupem. 1 615,32 Ztužení střešního štítu z desek OSB tl. 22 mm v ploše 28 m². 9 296,00</p>		
<p>4) Doplnující stavební práce v objektu dílen, ZL č. 12 (§ 222, odst. 4 ZZVZ) Nátěr omítky vedlejšího obj. dílen ve výměře 36 m². 8 320,68 Oprava 1 ks komínu na střeše objektu. 2 835,18 Vyrovnání přízdívky pod terénem u anglických dvorků v ploše 27 m². 18 358,20 Demontáž mříží v 1.NP v počtu 15 ks. 7 695,00 Osazení venkovní vpusti 1 ks. 5 737,00 Osazení dvířek na fasádě Tamadex 3 ks. 9 169,00 Odsekání betonového nálitku základu v objemu 1,125 m³. 5 042,25 Odbourání základu a zdiva skladu lahví na propanbutan v objemu 3,24 m³ a 2,16 m³. 20 128,61 Dodávka a montáž 13,14 m² sítě do oken. 5 913,00 Statické zajištění vazníků v délce 6 m. 5 331,24 Přemístění a dopojení kompresoru kabelem CYKY-J 5 x 4 mm² v délce 45 m. 9 052,00</p>		
<p>5) Doplnění nových stropních svítidel v objektu školy a dílen, ZL č. 13 (§ 222, odst. 6 ZZVZ) Doplnění nových stropních svítidel zářivkových v objektu školy v počtu 6 ks. 14 616,00 Doplnění nových stropních svítidel zářivkových v objektu dílen v počtu 33 ks. 60 816,00</p>		
<p>Vícepráce a méněpráce celkem</p>	<p>984 227,11</p>	<p>-852 602,4</p>
<p>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</p>	<p>131 624,71</p>	

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku V. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

1.1. Cena díla část A) – zateplení

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	18 984 242,95	3 986 691,02	22 970 933,97
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	362 363,08	76 096,25	438 459,33
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	131 624,71	27 641,19	159 265,90

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	19 478 230,74	4 090 428,46	23 568 659,20
-----------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Celkem cena díla za část A) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet tři milionů pět set šedesát osm tisíc šest set padesát devět korun českých dvacet haléřů.

1.2. Cena díla část B) - vzduchotechnika

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	10 969 080,65	2 303 506,94	13 272 587,59
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	878 566,42	184 498,95	1 063 065,37
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	11 847 647,07	2 488 005,89	14 335 652,96

Celkem cena díla za část B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 včetně DPH slovy: čtrnáct milionů tři sta třicet pět tisíc šest set padesát dva korun českých devadesát šest haléřů.

1.3. Celková cena díla za část A) zateplení a část B) vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	29 953 323,60	6 290 197,96	36 243 521,56
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	1 240 929,50	260 595,20	1 501 524,70
Změna ceny díla dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	131 624,71	27 641,19	159 265,90
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1	31 325 877,81	6 578 434,35	37 904 312,16

Celkem cena díla za část A) a B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 včetně DPH slovy: třicet sedm milionů devět set čtyři tisíc tři sta dvanáct korun českých šestnáct haléřů.

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/101/5/2020 ze dne 21. 09. 2020.

Příloha: č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:
Za Objednatele

V Olomouci dne:
Za Zhotovitele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

.....
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Mohelnice
		IČO	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant			
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc a.s.		
Zpracoval	Zdeněk Závodník		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30. 8. 2020	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	39 909,12	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	118 732,75	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	-579 133,82	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	541 792,66	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	121 300,71	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	10 324,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 131 624,71																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>131 624,71</td> <td>27 641,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>159 265,90</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	131 624,71	27 641,19	Cena s DPH			159 265,90
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	131 624,71	27 641,19														
Cena s DPH			159 265,90														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZLD2FIN	SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2	131 624,71	0,00	27 641,19	159 265,90	0,00	121 300,71	10324,00	0,00	0,00
ZL10	ZL 10 - Změna tepelné izolace stropu školy	-200 008,80	0,00	-42 001,85	-242 010,65	0,00	-200 008,80	0,00	0,00	0,00
ZL10 - MNP1	ZL10 - Odečet pásové tepelné izolace	-852 602,40	0,00	-179 046,50	-1 031 648,90	0,00	-852 602,40	0,00	0,00	0,00
ZL10 - VCP1	ZL 10 - Foukaná tepelná izolace	652 593,60	0,00	137 044,66	789 638,26	0,00	652 593,60	0,00	0,00	0,00
ZL 11	ZL 11 - Stavební práce - škola	82 610,12	0,00	17 348,13	99 958,25	0,00	80 444,12	2166,00	0,00	0,00
ZL 12	ZL 12 - Stavební práce - dílny	97 582,16	0,00	20 492,25	118 074,41	0,00	95 200,16	2382,00	0,00	0,00
ZL13	ZL 13 - Doplnění svítidel - škola, dílny	75 432,00	0,00	15 840,72	91 272,72	0,00	75 432,00	0,00	0,00	0,00
ZL14	ZL14 - Dokončovací stavební práce	76 009,23	0,00	15 961,94	91 971,17	0,00	70 233,23	5776,00	0,00	0,00
Celkem		131624,71	0,00	27641,19	159265,90	0,00	121300,71	10324,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 10 - Změna tepelné izolace stropu školy

Část: ZL10 - Odečet pásové tepelné izolace

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
713			Izolace tepelné				-852 602,40	
1	R	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, <i>položka dle SoD</i> 1007,09*2*-1 Součet	m2	-2 014,180	90,00	-181 276,20	
2	631	63151410R	<i>deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,900 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno</i> <i>položka dle SoD</i> 1007,09*1,1*-1 Součet	m2	-1 107,799	282,00	-312 399,32	
3	631	63151412R	<i>deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno</i> <i>položka dle SoD</i> 1007,09*1,1*-1 Součet	m2	-1 107,799	324,00	-358 926,88	
Celkem								-852 602,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 10 - Změna tepelné izolace stropu školy

Část: ZL 10 - Foukaná tepelná izolace

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713

Izolace tepelné

652 593,60

1	R	713181141RT1	Izolace foukaná foukaná volně, minerální	m3	362,552	1 800,00	652 593,60
---	---	--------------	------------------------------------------	----	---------	----------	------------

Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.

položka dle SoD č 79, dílny

Izolace foukaná foukaná volně, minerální

tl 360 mm

1007,09*0,36

362,552

Součet

362,552

Celkem

652 593,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 11 - Stavební práce - škola

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 82 610,12

62C D+M budky pro rorýse 3 300,00

1	R	R-620-001	D+M budek pro rorýse R2	kus	3,000	1 100,00	3 300,00
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

nová R položka

Vyrovnaní přízdívky pod terénem u anglických dvorků

6A 33 789,43

2	011	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	3,000	525,00	1 575,00
---	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

nová položka dle ÚRS

Doplnění izolační přízdívky

2*1,5

3,000

Mezisoučet

3,000

Součet

3,000

3	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	51,825	63,30	3 280,52
---	-----	-----------	-----------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

nová položka dle ÚRS

4	011	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	51,825	47,00	2 435,78
---	-----	-----------	---------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------

nová položka dle ÚRS

Vyrovnaní povrchu přízdívky pod terénem

(26,55+2+2+2+2)*1,5

51,825

Mezisoučet

51,825

Součet

51,825

5	014	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	51,825	230,00	11 919,75
---	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

nová položka dle ÚRS

Vyrovnaní povrchu přízdívky pod terénem

(26,55+2+2+2+2)*1,5

51,825

Mezisoučet

51,825

Součet

51,825

6	014	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	51,825	149,00	7 721,93
---	-----	-----------	----------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

nová položka dle ÚRS

7	014	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	155,475	44,10	6 856,45
---	-----	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

nová položka dle ÚRS

příplatek 3 mm

51,825*3

155,475

Mezisoučet

155,475

Součet

155,475

721A Propojení VZT a lapače 1 636,00

8	721	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	4,000	409,00	1 636,00
---	-----	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	----------

nová položka dle ÚRS

721B Doprojení střešní vpusti hlavního vstupu 4 520,47

9	721	721173704	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70	m	5,000	478,00	2 390,00
---	-----	-----------	----------------------------------------	---	-------	--------	----------

nová položka dle ÚRS

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 11 - Stavební práce - škola

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	721	721233111	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
11	013	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	3,000	107,00	321,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
12	R	979081111R00	...do 1 km	t	0,054	241,00	13,01
<i>položka dle SoD</i>							
13	R	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	0,540	14,00	7,56
<i>položka dle SoD</i>							
					0,054*10	0,540	
					Součet	0,540	
14	R	979999999R00	...suti s 10 % příměsí	t	0,054	350,00	18,90
<i>položka dle SoD</i>							
763A Obložení vstupu na půdu SDK deskami							7 617,30
24	763	763164556	SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	8,100	673,00	5 451,30
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Obložení vstupu na půdu							
					(3*1,5/2)	2,250	
					(3*1,5/2)	2,250	
					3*1,2	3,600	
					Mezisoučet	8,100	
					Součet	8,100	
25	HZS	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	6,000	361,00	2 166,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Posunutí dveří							
					6	6,000	
					Mezisoučet	6,000	
					Součet	6,000	
767A Demontáž mříží v 1 NP							12 768,00
26	767	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	84,000	152,00	12 768,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Demontáž mříží - škola							
					2,8*1,5*20	84,000	
					Mezisoučet	84,000	
					Součet	84,000	
9B Odsekání betonového nálitku základu							8 067,60
45	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,800	3 020,00	5 436,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Odsekání základu (betonový náliček) pod terénem - škola							
					7,5*1,2*0,2	1,800	
					Mezisoučet	1,800	
					Součet	1,800	
46	R	979081111R00	...do 1 km	t	3,600	241,00	867,60
<i>položka dle SoD</i>							
47	R	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	36,000	14,00	504,00
<i>položka dle SoD</i>							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 11 - Stavební práce - škola

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3,6*10 36,000
 Součet 36,000

48	R	97999999R00	...suti s 10 % příměsí	t	3,600	350,00	1 260,00
----	---	-------------	------------------------	---	-------	--------	----------

položka dle SoD

9D **Odbourání stříšky nad vstupem** **1 615,32**

49	013	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	0,450	2 420,00	1 089,00
----	-----	-----------	--------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

nová položka dle ÚRS

Odbourání betonové stříšky nad zadním vstupem - škola

3*0,75*0,2 0,450
 Mezisoučet 0,450
 Součet 0,450

50	R	979081111R00	...do 1 km	t	0,720	241,00	173,52
----	---	--------------	------------	---	-------	--------	--------

položka dle SoD

51	R	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	7,200	14,00	100,80
----	---	--------------	----------------------------------	---	-------	-------	--------

položka dle SoD

0,72*10 7,200
 Součet 7,200

52	R	97999999R00	...suti s 10 % příměsí	t	0,720	350,00	252,00
----	---	-------------	------------------------	---	-------	--------	--------

položka dle SoD

762 **Konstrukce tesařské - obložení štítu -** **9 296,00**

53	762	762431026	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	28,000	332,00	9 296,00
----	-----	-----------	------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

nová položka dle ÚRS

Obložení dřevěného štítu 28 m2

28 28,000
 Mezisoučet 28,000
 Součet 28,000

Celkem **82 610,12**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 12 - Stavební práce - dílny

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				77 285,92
62			Úpravy povrchů vnější - nátěr omítky u školníka				8 320,68
1	783	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	36,000	4,83	173,88
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
2	783	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	36,000	42,30	1 522,80
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
3	783	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	36,000	184,00	6 624,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Fasádní nátěr							
6*6					36,000		
Mezisoučet					36,000		
Součet					36,000		
62A			Oprava komína				2 835,18
4	011	311231125	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 5 MPa	m3	0,216	5 280,00	1 140,48
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
1,2*0,6*0,3					0,216		
Mezisoučet					0,216		
Součet					0,216		
5	R	622319150RT3	... , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	2,520	672,50	1 694,70
<i>položka dle SoD</i>							
komín							
(1,2+1,2+0,6+0,6)*0,7					2,520		
Mezisoučet					2,520		
Součet					2,520		
6A			Vyrovnání přízdívky pod terénem u anglických dvorků				18 358,20
7	011	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	3,000	525,00	1 575,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Doplnění izolační přízdívky							
2*1,5					3,000		
Mezisoučet					3,000		
Součet					3,000		
8	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	27,000	63,30	1 709,10
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
9	011	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	27,000	47,00	1 269,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Vyrovnání povrchu přízdívky pod terénem							
10*1,5					15,000		
8*1,5					12,000		
Mezisoučet					27,000		
Součet					27,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 12 - Stavební práce - dílny

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	014	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	27,000	230,00	6 210,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Vyrovnaní povrchu přízdívky pod terénem				
			10*1,5		15,000		
			8*1,5		12,000		
			Mezisoučet		27,000		
			Součet		27,000		
11	014	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	27,000	149,00	4 023,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
12	014	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	81,000	44,10	3 572,10
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			27*3		81,000		
			Mezisoučet		81,000		
			Součet		81,000		
767A			Demontáž mříží				7 695,00
13	767	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	50,625	152,00	7 695,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Demontáž mříží				
			2,25*1,5*15		50,625		
			Mezisoučet		50,625		
			Součet		50,625		
8			Trubní vedení -zřízení venkovní vpusti				5 737,00
20	R	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	1,800	250,00	450,00
			<i>položka dle SoD</i>				
			5*0,6*0,6		1,800		
			Součet		1,800		
21	R	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,600	242,00	145,20
			<i>položka dle SoD</i>				
			0,6		0,600		
			Součet		0,600		
22	R	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,600	280,00	168,00
			<i>položka dle SoD</i>				
			0,6		0,600		
			Součet		0,600		
23	R	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,600	16,00	9,60
			<i>položka dle SoD</i>				
			0,6		0,600		
			Součet		0,600		
24	R	174101102R00	...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy s ručním zhutněním	m3	1,800	280,00	504,00
			<i>položka dle SoD</i>				
			5*0,6*0,6		1,800		
25	583	583318036R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj	t	1,134	300,00	340,20
			<i>položka dle SoD</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 12 - Stavební práce - dílny

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,6*1,8*1,05		1,134		
			Součet		1,134		
26	271	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	5,000	176,00	880,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
27	721	721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	3 240,00	3 240,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
9			Dokončovací práce, demolice				9 169,00
28	742	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	3,000	323,00	969,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Montáž dvířek do fasády				
			1+1+1		3,000		
			Mezisoučet		3,000		
			Součet		3,000		
29		0091	fasádní dvířka 600/1000 mm	kus	1,000	2 668,00	2 668,00
			<i>R položka</i>				
30		0092	fasádní dvířka 650/1250 mm	kus	1,000	3 342,00	3 342,00
			<i>R položka</i>				
31		0093	fasádní dvířka 600/900 mm	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
			<i>R položka</i>				
9B			Odsekání betonového nálitku základu				5 042,25
32	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,125	3 020,00	3 397,50
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			dílny				
			9*0,5*0,25		1,125		
			Mezisoučet		1,125		
			Součet		1,125		
33	R	979081111R00	...do 1 km	t	2,250	241,00	542,25
			<i>položka dle SoD</i>				
34	R	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	22,500	14,00	315,00
			<i>položka dle SoD</i>				
			2,25*10		22,500		
			Součet		22,500		
35	R	979999999R00	...suti s 10 % příměsí	t	2,250	350,00	787,50
			<i>položka dle SoD</i>				
9B			Bourání skladu lahví na propanbutan				20 128,61
36	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,160	1 260,00	2 721,60
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Bourání skladu				
			2*1,2*0,3		0,720		
			2*1,2*0,3		0,720		
			2*1,2*0,3		0,720		
			Mezisoučet		2,160		
			Součet		2,160		
37	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,240	3 020,00	9 784,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 12 - Stavební práce - dílny

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Bourání základu pod terénem - sklad lahví - dílny				
			(5,4+1,2+1,2+1,2)*0,4*0,9		3,240		
			Mezisoučet		3,240		
			Součet		3,240		
38	R	968061126R00	...dřeví, plochy přes 2 m2	kus	2,000	21,60	43,20
39	R	979081111R00	...do 1 km	t	10,368	241,00	2 498,69
			<i>položka dle SoD</i>				
40	R	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	103,680	14,00	1 451,52
			<i>položka dle SoD</i>				
			10,368*10		103,680		
			Součet		103,680		
41	R	979999999R00	...suti s 10 % příměsí	t	10,368	350,00	3 628,80
			<i>položka dle SoD</i>				
			786 Čalounické úpravy				5 913,00
47	R	R-786-001	D+M sítí do oken	m2	13,140	450,00	5 913,00
			<i>nová R položka</i>				
			O01				
			1,2*0,6*2		1,440		
			O03				
			0,9*1,5*2		2,700		
			O04				
			1,5*1,5*4		9,000		
			Mezisoučet		13,140		
			Součet		13,140		
			O11				
			1,5*0,6*1		0,900		
			PSV Práce a dodávky PSV				14 383,24
			762 Statické zajištění vazníků				5 331,24
49	762	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	5,500	132,00	726,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Vyřezání vazníku				
			2,5+3		5,500		
			Mezisoučet		5,500		
			Součet		5,500		
50	762	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	6,000	192,00	1 152,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Montáž trámů				
			3*2		6,000		
			Mezisoučet		6,000		
			Součet		6,000		
51	311	31197004	tyč závitová Pz 4,6 M12	m	12,000	42,30	507,60
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			materiál				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 12 - Stavební práce - dílny

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4*3				12,000		
Mezisoučet				12,000		
Součet				12,000		

52	311	31111006	matice přesná šestihhranná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	0,120	183,00	21,96
----	-----	----------	---------------------------------------------	---------	-------	--------	-------

<i>nová položka dle ÚRS</i>						
				0,120		

53	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,132	6 240,00	823,68
----	-----	----------	---------------------------------------------------	----	-------	----------	--------

<i>nová položka dle ÚRS</i>						
materiál						
		0,1*0,22*3*2		0,132		
Mezisoučet				0,132		
Součet				0,132		

54	R	R-762-001	D+M ocelová plotna - výpalek 200/250/10 mm, výpalek na CNC stroji, vývrt 4 děr/1 kus	kus	6,000	350,00	2 100,00
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

R - položka

M21 Přemístění a dopojení kompresoru 9 052,00

42	R	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	5,000	30,80	154,00
----	---	--------------	-------------------------------------------------	-----	-------	-------	--------

položka dle SoD

43	R	901VD	Přidružené zednické práce, sekací práce v podlažích 1.P.P., 1:N.P., 2.N.P., 3 N.P. a pod.	hod	3,000	330,00	990,00
----	---	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

položka dle SoD

44	R	210810017RT3	Kabel CYKY-J 5 x 4 mm2 volně uložený	m	45,000	91,30	4 108,50
----	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

položka dle SoD

45	R		Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x40	m	35,000	40,50	1 417,50
----	---	--	-----------------------------------------	---	--------	-------	----------

položka dle dodatku č 1

46	HVS	HVS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	6,000	397,00	2 382,00
----	-----	---------	-------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

nová položka dle ÚRS

demontáž stávající elektroinstalace

2*3				6,000		
Mezisoučet				6,000		
Součet				6,000		

Celkem 97 582,16

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL 13 - Doplnění svítidel - škola, dílny

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	R	R1	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x58W, délka 1500mm - LLL6000RL2KV4, 58W, 4000K, 6900lm, IP 20	kus	10,000	2 051,00	20 510,00
			LLL6000RL2KV4, 58W, 4000K, 6900lm, IP 20				
			mč 3.08				
			2		2,000		
			mč 3.09				
			2		2,000		
			mč 3.10				
			2		2,000		
			mč 3.11				
			2		2,000		
			mč 3.12				
			2		2,000		
			Mezisoučet		10,000		
			Součet		10,000		
5	R	R2	svítidlo zářivkové interiérové, PRIMA LED 1,5FT PC, 54W, 4000K, 8000lm, IP66	kus	14,000	1 425,00	19 950,00
			PRIMA LED 1,5FT PC, 54W, 4000K, 8000lm, IP66				
			mč 3.03				
			1		1,000		
			mč 3.23				
			1		1,000		
			sklep				
			12		12,000		
			Součet		14,000		
6	R	R3	svítidlo zářivkové interiérové, SM 236 KR E 2x36W, IP40	kus	4,000	1 160,00	4 640,00
			SM 236 KR E 2x36W, IP40				
			mč2.10				
			2		2,000		
			mč 1.09				
			2		2,000		
			Mezisoučet		4,000		
			Součet		4,000		
7	R	R4	svítidlo zářivkové interiérové, CALA 18W, 4000K, 1530lm, IP44	kus	5,000	820,00	4 100,00
			CALA 18W, 4000K, 1530lm, IP44				
			sklep				
			5		5,000		
			Mezisoučet		5,000		
			Součet		5,000		

Celkem

75 432,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL14 - Dokončovací stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 64 641,33

762B Přístupové lávky na půdě 26 192,38

1	762	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,412	1 010,00	416,12
---	-----	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	--------

nová položka dle ÚRS

2	762	762211140	Montáž schodiště přímočarého z fošen bez podstupnice šířka ramene do 1,5 m	m	48,200	332,00	16 002,40
---	-----	-----------	----------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------

nová položka dle ÚRS

Montáž schodiště

schodiště 1

1,6+1,6 3,200

1,6+1,6 3,200

0,6+0,6+0,6+0,6 2,400

1,4*4 5,600

stupnice

0,6*12 7,200

Mezisoučet 21,600

schodiště 2

(1,6+1,6+0,5+0,5) 4,200

(1,6+1,6) 3,200

(2+2+0,6+0,6) 5,200

(1,4*4) 5,600

stupnice

0,6*6 3,600

0,6*8 4,800

Mezisoučet 26,600

Součet 48,200

3	605	60515236R	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,636	6 825,00	4 340,70
---	-----	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

položka dle SoD

materiál 200/40 mm

schodiště 1

(1,6+1,6)*0,2*0,06*1,1 0,042

(1,6+1,6)*0,2*0,06*1,1 0,042

(0,6+0,6+0,6+0,6)*0,2*0,06*1,1 0,032

(1,4*4)*0,2*0,06*1,1 0,074

stupnice

0,6*12*0,2*0,06*1,1 0,095

Mezisoučet 0,285

schodiště 2

(1,6+1,6+0,5+0,5)*0,2*0,06*1,1 0,055

(1,6+1,6)*0,2*0,06*1,1 0,042

(2+2+0,6+0,6)*0,2*0,06*1,1 0,069

(1,4*4)*0,2*0,06*1,1 0,074

stupnice

0,6*6*0,2*0,06*1,1 0,048

0,6*8*0,2*0,06*1,1 0,063

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL14 - Dokončovací stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		0,351		
			Součet		0,636		
4	762	762222141	Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	9,000	278,00	2 502,00
			<i>nová položka dle SoD</i>				
			Montáž schodiště				
			schodiště 1				
			1,6+2+1,6		5,200		
			schodiště 2				
			1,6+0,6+1,6		3,800		
			Mezisoučet		9,000		
			Součet		9,000		
5	605	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,024	6 460,00	155,04
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			zábradlí				
			materiál				
			9*0,06*0,04*1,1		0,024		
			Mezisoučet		0,024		
			Součet		0,024		
6	762	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,412	442,00	182,10
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			0,388+0,024		0,412		
			Mezisoučet		0,412		
			Součet		0,412		
7	R	762441122R00	...z dřevoštěpkových desek, 2 vrstvy, šroubováním	m2	1,560	200,00	312,00
			<i>položka dle SoD</i>				
			bednění podest				
			2*0,6		1,200		
			0,6*0,6		0,360		
			Součet		1,560		
8	607	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	1,560	180,00	280,80
			<i>položka dle SoD</i>				
			bednění podesty				
			2*0,6		1,200		
			0,6*0,6		0,360		
			Součet		1,560		
9	R	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	400,243	5,00	2 001,22
			<i>položka dle SoD</i>				
767B			Zábradelní tyče oken schodiště				7 011,84
26	767	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg	m	19,200	214,00	4 108,80
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Montáž zábradlí				
			oblouk				
			2,2*6		13,200		
			rovné				
			1,5*4		6,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL14 - Dokončovací stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		19,200		
			Součet		19,200		
27	552	55283900	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x3,2mm	m	19,200	116,00	2 227,20
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			materiál zádradlí				
			oblouk				
			2,2*6		13,200		
			rovné				
			1,5*4		6,000		
			Mezisoučet		19,200		
			Součet		19,200		
28	783	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	19,200	35,20	675,84
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			provedení nových škrabáků vč. dopojení na kanalizaci				31 437,11
10	R	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	2,160	250,00	540,00
			<i>položka dle SoD</i>				
			výko rýhy pro připojení				
			(3*3)*0,6*0,4		2,160		
			Součet		2,160		
11	R	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,160	242,00	522,72
			<i>položka dle SoD</i>				
			2,16		2,160		
			Součet		2,160		
13	R	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,160	280,00	604,80
			<i>položka dle SoD</i>				
			2,16		2,160		
			Součet		2,160		
12	R	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,160	16,00	34,56
			<i>položka dle SoD</i>				
			2,16		2,160		
			Součet		2,160		
14	R	174101102R00	...v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	2,160	280,00	604,80
			<i>položka dle SoD</i>				
			Zásyp rýhy				
			(3*3)*0,6*0,4		2,160		
			Součet		2,160		
15	583	583318036R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D; Olomoucký kraj	t	4,082	300,00	1 224,60
			<i>položka dle SoD</i>				
			materiál				
			2,16*1,8*1,05		4,082		
			Součet		4,082		
24	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2,880	107,00	308,16
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Podsyp				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL14 - Dokončovací stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,8*1,2		0,960		
			0,8*1,2		0,960		
			0,8*1,2		0,960		
			Mezisoučet		2,880		
			Součet		2,880		
25	721	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70	m	9,000	449,00	4 041,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Dopojení van				
			3*3		9,000		
			Mezisoučet		9,000		
			Součet		9,000		
21	767	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,500	54,20	81,30
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Montáž škrabáku				
			0,5*1*3		1,500		
			Mezisoučet		1,500		
			Součet		1,500		
22	697	69752035	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák	m2	1,500	3 130,00	4 695,00
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			materiál				
			0,5*1*3		1,500		
			Mezisoučet		1,500		
			Součet		1,500		
16	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,475	3 020,00	7 474,50
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			vybourání desky pod škrabákem				
			2*1,5*0,3		0,900		
			3,5*1,5*0,3		1,575		
			Mezisoučet		2,475		
			Součet		2,475		
17	013	976083141	Vybourání škrabáků, stoupacích želez nebo komínových konzol ze zdiva betonového	kus	2,000	86,30	172,60
			<i>nová položka dle ÚRS</i>				
			Vybourání škrabáků				
			2		2,000		
			Mezisoučet		2,000		
			Součet		2,000		
18	R	979081111R00	...do 1 km	t	4,970	241,00	1 197,77
			<i>položka dle SoD</i>				
19	R	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	49,700	14,00	695,80
			<i>položka dle SoD</i>				
			4,97*10		49,700		
			Součet		49,700		
20	R	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí	t	4,970	350,00	1 739,50
			<i>položka dle SoD</i>				
23	R	R-001	D+M vany z polymerbetonu 500/1000 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
			<i>nová R položka</i>				

PSV

Práce a dodávky PSV

11 367,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL14 - Dokončovací stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Konstrukce zámečnické - úprava zábradlí -							
767							8 025,68
30	783	783101201	Hrubé obroušení podkladu konstrukcí před provedením nátěru	m2	8,360	56,10	469,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
nátěr zábradlí na střeše 2 NP dílny							
					1,8*1,1*2	3,960	
					2*1,1*2	4,400	
					Mezisoučet	8,360	
					Součet	8,360	
31	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	8,360	105,00	877,80
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
29	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,360	108,00	902,88
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
nátěr zábradlí na střeše 2 NP dílny							
					1,8*1,1*2	3,960	
					2*1,1*2	4,400	
					Mezisoučet	8,360	
					Součet	8,360	
32	HZS	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	16,000	361,00	5 776,00
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
Úprava zábradlí na střeše 2 NP - dílny							
2 pracovníci po 8 hodinách							
demontáž 2hodiny							
úprava - zkrácení 2 hodiny							
zpětná motáž 2x2 hodiny							
					2*8	16,000	
					Mezisoučet	16,000	
					Součet	16,000	
Nátěr zábradlí balkonu a okapového plechu 2 NP							3 342,22
34	783	783101201	Hrubé obroušení podkladu konstrukcí před provedením nátěru	m2	12,420	56,10	696,76
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
nátěr zábradlí na balkonu 2 NP dílny							
					10,8	10,800	
okapový plech							
					10,8*0,15	1,620	
					Mezisoučet	12,420	
					Součet	12,420	
35	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,420	105,00	1 304,10
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
33	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,420	108,00	1 341,36
<i>nová položka dle ÚRS</i>							
nátěr zábradlí na balkonu 2 NP dílny							
					10,8	10,800	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SŠTZ Mohelnice - rozpočty ke změnovým listům - dodatek č. 2

Objekt: ZL14 - Dokončovací stavební práce

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Místo: Mohelnice

Zpracoval: Zdeněk Závodník

Datum: 30. 8. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			okapový plech				
			10,8*0,15		1,620		
			Mezisoučet			12,420	
			Součet			12,420	
			Celkem				76 009,23