

Adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.
Ze dne:
Č.J.: MURY 19672/2020
Spisová značka: /

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Datum: 17.09.2020

Objednávka opravy střešního pláště objektu ZUŠ v Rýmařově

Město Rýmařov, na základě Vaší cenové nabídky ze dne 31.08.2020, u Vás objednává **opravu hydroizolace střešního pláště a výměnu klempířských prvků střechy objektu ZUŠ-Divadelní, na pozemku parc. č. 648 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.**

1. Předmět plnění

Předmětem plnění je demontáž stávající hydroizolace střešního pláště, klempířských prvků a likvidace odpadu na řízené skládce, a dále oprava hydroizolace střešního pláště fólií z měkčeného PVC FATRAFOL 810 tl. 1,50 mm, svařovanou horkovzdušným agregátem na podkladní separační vrstvě z geotextílie netkané FATRATEX S, objemové hmotnosti 200 g/m², mechanicky kotvené ke stávající nosné konstrukci talířovými kotvami s ocelovými zatlukacími trny. Součástí předmětu plnění je i výměna oplechování atiky z lakovaného Pz plechu, kotveného na vrstvu z OSB desek tl. 22 mm, dodávka a montáž odvětrávacích komínků a vyhřívacích vpustí.

2. Termín plnění

Předpokládaný termín předání staveniště (zahájení stavby): **22.09.2020**
Dokončení stavby nejpozději do: **15.10.2020**

3. Místo plnění

Pozemek parc.č. 648 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov

4. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí **30** kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5. Cena díla:


Cena díla dle položkového rozpočtu zhotovitele činí: **98.498,00 Kč bez DPH**
119.182,60 Kč vč. 21 % DPH

6. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období **60 měsíců**, přičemž záruční doba počíná běžet dnem předání řádně zhotoveného díla.

7. Akceptace objednávky:

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.



MĚSTO
RÝMAŘOV
795 01

OBJEDNÁVKA AKCEPTUJÍ



vedoucí odboru regionálního rozvoje

Přílohy:

- Nabídka na provedení hydroizolace střešního pláště

Rozdělovník:

Milan Furik, Opavská 1224/6, 79501 Rýmařov

Nabídka na provedení hydroizolace střešního pláště

Stavba: ZUŠ Rýmařov
Objekt: ZUŠ Rýmařov, Divadelní 383/10
Zhotovitel: Milan Furik, [REDACTED], [REDACTED], IČ: 73922536, [REDACTED]
Objednavatel: město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Datum zpracování: 31.08.2020
Systém: Fatrafol 810

pol.	Dodávka + montáž	výměra m2	m.j.	jedn. cena (Kč/jedn.)	cena (Kč)
1	separační vrstva geotextilie FATRATEX S, 200 gr.	114,00	m2	40,00	4 560,00 Kč
2	hydroizolační vrstva včetně kotevních prvků FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm	114,00	m2	485,00	55 290,00 Kč
3	odvětrávací komínek sanační + vpusť vyhřívaná 4KS TWOP 125 SAN, TWE 125	5,00	ks	2 100,00	10 500,00 Kč
4	klempířské prvky včetně kotevních prvků FATRANYL 712	18,30	m2	572,00	10 467,60 Kč
5	demontáž odstranění stávající krytiny	1,00	soub	3 600,00	3 600,00 Kč
6	OSB desky atika OSB desky 22 mm	17,00	ks	640,00	10 880,00 Kč
7	vedlejší rozpočtové náklady doprava, likvidace odpadu.....	1,00	soub	3 200,00	3 200,00 Kč
Celková cena					98 497,60 Kč

Celková cena bez DPH	98 498,00 Kč
-----------------------------	---------------------

Rozměr: 15 x 6,7 100,5 m2
 S.v. atika: 43,4 x 0,3 13,02 m2
 Celkem fatrafol 113,5 m2