Rozpočet prodloužení sekce číslo 5 o 292 m

Stavba: Výstavba stezky Singltreky Orlicka - 1. etapa

	Investor:	Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk	Sdružení obcí Orlicko
	Zhotovitel:	BO CO, spol. s r. o.	Singltrek, s.r.o.
JKSO:	Datum:	26.08.2019	19.1.2019

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství 5	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**					
		1	**Příprava koridoru**					
6	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2_dozerem	m^2	79	79	**33**	2 607
7	001	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m^2	0	0	**32**	0
	R	R01	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 150 mm	kus	11	11	**210**	2 310
49	001	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	8	8	**415**	3 320
50	001	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	3	3	**680**	2 040
	R	R02	Přiblížení a rozmanipulování dřevní hmoty z pokácených stromů na odvozní místo	kus	22	22	**90**	1 980
	R	R03	Odvětvení v šíři cca 8 m do výšky 2,5 m kmene	m^2	2336	2 336	**1,1**	2 570
	R	R04	Vysbírání klestu, větví, kmenů, dalšího vegetačního materiálu v šíři cca 8 m	m^2	2336	2 336	**1,2**	2 803
	R	R05	Rozřezání klestu a větví a snos na hromady ve vzdálenosti 5 m od stezky	m^2	2336	2 336	**1,0**	2 336
		2	**Zemní práce**					
	R	R06	Odstranění pařezů s průměrem do 150 mm	kus	22,00	22	**50**	1 100
53	001	112201101	Odstranění pařezů s průměrem do 300 mm	kus	9,00	9	**495**	4 455
54	001	112201102	Odstranění pařezů s průměrem do 500 mm	kus	6,00	6	**252**	1 512
	R	R07	Zásyp jam po pařezech průměr pařezů do 150 mm	kus	27,00	27	**12**	324
55	001	174201201	Zásyp jam po pařezech průměr pařezů do 300 mm	kus	11,00	11	**164**	1 804
56	001	174201201	Zásyp jam po pařezech průměr pařezů do 500 mm	kus	8,00	8	**78**	624
1	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m^3	97,44	97,44	**25**	2 436
2	001	1222011011	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 ručně	m^3	16,40	16,40	**672**	11 021
4	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m^3	79,35	79,35	**54**	4 285
3	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m^3	79,35	79,35	**30**	2 381
11	001	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4_ručně_dusítka ze zeminy	m^3	4,00	4,00	**255**	1 020
19	231	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	m^3	78,42	78,42	**258**	20 232
13	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním_dorovnání pláně - strojně_hutnění vibračním pěchem	m^2	230,36	230,36	**15**	3 455
5	001	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m^2	541	541,33	**17**	9 203
9	001	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m^2	515	515,40	**19**	9 793
42	R	R08	Značení stezky dřevěnými sloupky	kus	1,00	1	**690**	690
		3	**Vodorovné konstrukce**					
46	254	451535111	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku 63-125 s dodáním hmot, jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy	m^3	42,57	42,57	**578**	24 603
22	254	451575111	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku 0-22 s dodáním hmot, jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy	m^3	16,85	16,85	**504**	8 491
36	312	463211100	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m^3	1,26	1,26	**1 610**	2 030
14	312	463212100	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m^3	7,65	7,65	**1 325**	10 138
16	321	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m^3	1,33	1,33	**720**	955
16	321	462511370	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti nad 200 kg z terénu	m^3	1,33	1,33	**945**	1 254
	R	R09	Povalové stezky a dřevěné mostky	m	16	16	**2 246**	35 936
		4	**Trubní vedení**					
41	271	871375211	Zřízení potrubí z tvrdého PVC - systém KG tuhost třídy SN4 včetně roury DN300	m	0,0	0,0	**700**	0
48	271	871425211	Zřízení potrubí z tvrdého PVC - systém KG tuhost třídy SN4 včetně roury DN500	m	0,0	0,0	**2 100**	0
44		**5**	**Přesun hmot**					
	R	R10	Ruční přesun hmot - rozvoz materiálu po stezce	m	336	336	**52**	17 472
		998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (1126,16 m3)	t	145,80	111	**68**	7 578
		6	**Povýrobní úpravy**					
	R	R11	Opravy poškozených lesních cest	m	192	192,00	**18**	3 456
							CELKEM:	**206 213**

Cena za dílo celkem	**bez DPH**	**206 213,34**
	DPH	**43 304,80**
Cena za dílo celkem	**vč. DPH**	**249 518,14**