

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2660/2019/OI/VZKÚ


Smluvní strany


Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA,
místopředsedou představenstva a ředitelem
společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
4287

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2660/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Revitalizace knihovny Podroužkova, Ostrava – Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnové listy č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
6. Čl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 42 001 560,70 Kč

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a nově zní:
Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je do 16.12.2020. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 04922/RM1822/71 ze dne 29.9.2020 .
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2660/2019/OI/VZKÚ ze dne 10.9.2019 vč. dodatku č. 1 ze dne 26.2.2020 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
6. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 3 – změnové listy č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.09.30
10:01:20 +02'00'

Ing. Jiří Dohnal
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Dohnal
Datum: 2020.09.30
12:12:43 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Kalkulace nákladů

Celková rekapitulace ceny

		Cena dle SOD	cena Cena dle SOD vč. D1	dodatek D2 (ZL 03-08)		cena Cena dle SOD vč. D2
				vícepráce	méněpráce	
SO 01	Budova knihovny	27 186 380,00	27 242 224,61	1 107 364,78	-696 829,65	27 652 759,74
IO 02	Zpevněné plochy a sadové úpravy	8 750 138,00	8 750 138,00	953 246,30	-1 105 911,91	8 597 472,39
IO 03	Veřejné osvětlení	1 258 738,00	1 258 738,00	74 694,60	-86 162,40	1 247 270,20
IO 04	Dešťová kanalizace	1 413 667,00	1 413 667,00	0,00	0,00	1 413 667,00
SO 05	Hřiště	2 353 603,00	2 353 603,00	229 690,37	-100 502,00	2 482 791,37
	VON	607 600,00	607 600,00	0,00	0,00	607 600,00
CELKEM						
	bez DPH	41 570 126,00	41 625 970,61	2 364 996,05	-1 989 405,96	42 001 560,70
	DPH 21%	8 729 726,46	8 741 453,83	496 649,17	-417 775,25	8 820 327,75
	S DPH	50 299 852,46	50 367 424,44	2 861 645,22	-2 407 181,21	50 821 888,45

Příloha č. 3 – změnové listy č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Evidenční číslo stavby: 10001 / 3 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - knihovna knihovny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 10001 / 3	Číslo změny stavby: 001
---	--	----------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22., 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy: 1) Púdorys 1NP, 2NP - výškové zaměření (podklad pro změnu č.1) 2) Vyjádření - autorského dozoru, TDS 3) Změnový rozpočet 4) Fotodokumentace poškozených stupňů schodiště (podklad pro změnu č. 6) 5) Púdory tvaru podlahy v 1NP a 2NP (podklad pro změnu č.8)	Počet paré: 3 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce : Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)
--	--	---









Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Vyrovnání podkladu pro podlahu 1NP a 2NP**
Popis: Po odstranění stávající podlahy v 1NP a 2NP bylo provedeno výškové zaměření. Byly zjištěny výrazné výškové rozdíly v ploše podkladního betonu, jak v ploše tak i lokálně. Tyto výškové rozdíly nebyly vhodné pro pokládku navrženého souvrství podlahy, bez dalšího vyrovnání. Tyto nerovnosti byly naměřeny v rámci celé podlahové plochy 1NP a 2NP. Nerovnosti se pohybovaly od -8cm po +3cm.
Návrh změny: AD zpracoval návrh vyrovnání nerovností - menší nerovnosti budou vyrovnány vrstvou polystyrénu, v místech velkých výškových nerovností, bude podklad vyrovnán betonovou směsí.
Zdůvodnění změny: Změny bude nutné provést pro dodržení technologie litých směsí a zajištění celkové požadované únosnosti podlahy v ploše. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit při zpracování PDPS.
- 2) Úprava vedení ZTI a UT v důsledku nerovností podkladu pro podlahu 1NP**
Popis: V rámci nerovností podkladu pro pokládku podlahy 1NP, není možné, z technologického hlediska, vést rozvody ZTI a UT v daných místech v souvrství podlahy.
Návrh změny: Vedení ZTI a UT bude vedeno v rámci suterénního energo kanálu za pomoci závěsové techniky. Zároveň je nutné provedení prostupů skrz stropní konstrukce energo kanálu.
Zdůvodnění změny: Změny bude nutné provést pro dodržení technologie litých směsí a zajištění celkové požadované únosnosti podlahy v ploše. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit při zpracování PDPS.
- 3) Čištění fasády**
Popis: S ohledem na faktický stav fasády je nutno provést očištění o ošetření povrchu fasády proti působení atmosférických a biologických vlivům. K změně stavu fasády došlo v průběhu doby, po zpracování projektové dokumentace.
Návrh změny: Fasáda objektu bude očištěna a bude provedeno ošetření povrchu fasády proti působení atmosférických a biologických vlivům.
- 4) Změna rozměrů zdviže**
Popis: Na základě požadavku NIPI ČR, bude provedena změna rozměrů kabiny zdviže.
Návrh změny: Vnitřní šířka kabiny bude rozšířena o 100mm na rozměr 1100mm.
- 5) Změna dispozice bezpečnostních bran**
Popis: Na základě požadavku budoucího uživatele knihovny bylo upraveno dispoziční řešení bezpečnostních bran a snížen jejich počet. Brána v místnosti číslo 128 nebude realizována.
Návrh změny: Bezpečnostní brány budou přesunuty dle požadavků uživatele a jejich počet bude snížen o jednu bránu.
- 6) Oprava teracového schodiště**
Popis: Po odstranění koberce ze schodiště (Púdorys 1NP vlevo), bylo zjištěno poškození, způsobené kotvením koberce do schodišťových stupňů. Vzhledem k tomu, že tuto skutečnost nebylo možné zjistit při zpracování PDPS, nebylo toto poškození zahrnuto do plánovaných oprav dle PD.
Návrh změny: Bude provedena oprava poškozených stupňů.
- 7) Dveře do m.č. 102 - sběrníkový magnetický detektor otevření mini**
Popis: Na základě požadavku budoucího uživatele knihovny byl, v rámci EZS, přidán na dveře, vedoucí do místnosti č. 102, magnetický detektor otevření.
Návrh změny: Magnetický detektor bude přidán dle požadavků budoucího uživatele.
- 8) Záměna textilní krytiny za krytinu z PVC**
Popis: Na základě požadavku budoucího uživatele knihovny, bude provedena záměna části podlahové krytiny tvořené kobercem za krytinu z pvc. Změny jsou provedeny v rámci místnosti č. 119 a místnosti č.218

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZI.	Procentuální podíl Méněprací ZI k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZI.	Procentuální podíl Víceprací ZI k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZI.
-672 562,61	-1,62%	986 290,48	2,37%	313 727,87

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum:	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum:	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum:	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum:	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Forma dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	SO01 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část	EČO	
Název části	Vyrovnání podkladu pro podlahu 1NP a 2NP	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.	28618891	CZ28618891
Zpracoval	[REDACTED]		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 156 715,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				156 715,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	156 715,00	32 910,15	
Cena s DPH				189 625,15
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: S001 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část

Část: Vyrovnání podkladu pro podlahu 1NP a 2NP

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 24. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dle SoD	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV										108 983,73
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										108 983,73
89	011	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosifedí II. přes 80 do 120 mm tl. C 16/20	m3	6,950	3 121,00				21 690,95
98	011	632451293	Poděr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30	m2	1 486,310	26,00				38 644,06
	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	68,400		569,00	426,75		29 189,70
	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	66,400		378,00	283,50		19 391,40
	011	632459125	Příplatek k potěrům II do 50 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	4,900		18,40	13,80		67,62
PSV Práce a dodávky PSV										47 731,27
713 Izolace tepelné										47 731,27
178	713	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstevně	m2	1 486,310	17,00				25 267,27
181	631	28372305	deska EPS 100 pro hrvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm	m2	312,000	72,00				22 464,00
Celkem										156 715,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	SO01 Budova knihovny, D.1.4.1 - Zdravotechnika	EČO	
Název části	Úprava vedení ZTI a UT v důsledku nerovnosti podkladu pro podlahu 1NP	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.		
Zpracoval	Ing. Karel Kaspárek	28618891	CZ28618891
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	36 055,42				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 36 055,42			
		DPH %		Základ daně		DPH celkem	
		snížená 15,0		0,00		0,00	
		základní 21,0		36 055,42		7 571,64	
				Cena s DPH 43 627,06			
E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba
 Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.4.1 - Zdravotechnika
 Část: Úprava vedení ZTI a UT v důsledku nerovnosti podkladu pro podlahu 1NP

Objednatel: Stalutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 24.6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dle SoD	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 18 279,42

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 279,42

110	721	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami zpěnového polyetylénu PE přilepenými vprávnými a podélnými spojičky, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	88,000	67,00				5 896,00
111	721	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami zpěnového polyetylénu PE přilepenými vprávnými a podélnými spojičky, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	63,500	93,00				5 905,50
114	721	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	61,000	48,00				2 928,00
115	721	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	61,000	56,00				3 416,00
147	711	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,248	540,00				133,92

N00 Nepojmenované práce 10 976,00

224	200005	200005	Stavební výpomoc - jádrové vrtání před zdi a stropní konstrukce	ks	32,000	343,00				10 976,00
-----	--------	--------	---	----	--------	--------	--	--	--	-----------

N01 Nepojmenovaný díl 6 800,00

225	9100001.113	9100001.113	Uchycení zavěšených potrubí vody a kanalizace v kanále a pod stopem - konzoly, objímky, dodávka + montáž	ks	80,000	85,00				6 800,00
-----	-------------	-------------	--	----	--------	-------	--	--	--	----------

Celkem 36 055,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu **SO01 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část**
 Název části **Čištění fasády**

JKSO
 EČO
 Místo **ul. Podroužkova, Ostrava**
 IČO **DIČ**

Objednatel **Statutární město Ostrava**
 Projektant **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval

Rozpočet číslo Dne **24.06.2020**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 162 845,89	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH	162 845,89
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0 0,00	0,00
základní 21,0 162 845,89	34 197,64
Cena s DPH	197 043,53

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část
 Část: Čištění fasády

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

[REDAKCE]
 Datum: 24.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dle SoD	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7				8
PSV Práce a dodávky PSV										162 845,89
783 Dokončovací práce - nátěry										162 845,89
1	783	783801283	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním hrubých betonů nebo omítek	m2	649,500		274,00	205,50		133 472,25
2	783	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	649,500		60,30	45,23		29 373,64
Celkem										162 845,89

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	S001 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část	EČO	
Název části	Změna rozměrů zdvíže	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				35 138,60
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	176,75	37,12	
Cena s DPH				42 517,71
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část

Část: Změna rozměrů zdviže

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Dalum: 24.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 138,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 239,70

1	011	342272245	Příčky z pórobetonových tváříci hladkých na lenké mallové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	0,332	722,00				239,70
					0,332					

4 Vodorovně konstrukce -101,10

2	011	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trémových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tváříci nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m ³	-0,012	2 938,00				-35,26
					-0,012					

3	011	411354209	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných třepázových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, přívlakách, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm	m ²	-0,080	598,00				-47,84
					-0,080					

4	011	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m ²	-0,080	178,00				-14,24
					-0,080					

5	011	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m ²	-0,080	47,00				-3,76
					-0,080					

M Práce a dodávky M 35 000,00

33-M Montáže dopr. zařiz., sklad. zař. a váh 35 000,00

6	713	330-2	M+D Zdvíž nosnost 350 kg vč. příslušenství - viz celý popis bod.14 TZ	kpl	-1,000	431 460,00				-431 460,00
6	713	330-2R00	M+D Zdvíž nosnost 350 kg vč. příslušenství - rozměr kabiny 1100x1400mm	kpl	1,000				466 460,00	466 460,00

Celkem 35 138,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	SO01 Budova knihovny, D.1.4.4 - Elektroinstalace a slaboproud	EČO	
Název části	Změna dispozice bezpečnostních bran	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.		
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.	26618891	CZ28618891
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.06.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
	Dodávky		0,00		0,00	
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
			0,00		0,00	
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
	Dodávky		0,00		0,00	
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy	
			0,00		0,00	
5	"M"			17	Jiné VRN	
	Dodávky				0,00	
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu	
					0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
					0,00	
				22	Ostatní náklady	
20	HZS	21	Kompl. činnost		0,00	
			0,00			
				D Celkem bez DPH -165 518,42		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		DPH		%	Základ daně	DPH celkem
		snižovaná		15,0	0,00	0,00
		základní		21,0	-165 518,42	-169 975,04
		Cena s DPH				-200 277,29
				E Přípočty a odpočty		
		Dodá zadavatel			0,00	
		Klouzavá doložka			0,00	
		Zvýhodnění			0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.4.4 - Elektroinstalace a slaboproud
 Část: Změna dispozice bezpečnostních bran

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 24.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7				8
Pomocný instalační materiál										501,38
027			Chránička Kopoflex 32	m	53,000	9,46				501,38
Instalační materiál										1 523,20
057			Krabice se svor. HENSEL	ks	2,000	761,60				1 523,20
5 RFID systém 13,56 MHz										-175 256,40
076			RFID brány PG-45 – bezpečnostní detekční brána se skládá z dvojice nebo trojice detekčních antén vyrobených z čirého plexiskla a kovu. Řídicí elektronika je externí. Poplach je signalizován světelně i akusticky. PG-45 má externí alarm pro napojení např. na tumbikely. Napájení: 230 V, spotřeba max. 1,5 Amp při načítání. Zařízení detekuje čipy 13,56 MHz dle standardu 18000-3.1 a 15693. Bezpečnostní metoda AFI nebo EAS. Rozměry: Výška 1665 mm, šířka 480 mm, tloušťka základny 100 mm. Materiál: čiré plexisklo/kov. Šířka průchodu: do 105 cm (případně 2x 105cm).	ks	-1,000	175 256,40				-175 256,40
				200	200,000					7 713,40
9 Práce										7 713,40
Elektromontáže			trubka plastová, ohebná, uložená volně, pr. 32 mm	m	53,000	23,80				1 261,40
202 Fa			Krabice se svor. HENSEL	ks	2,000				102,00	204,00
213 montáž			sekání kapes 10x10x5	ks	4,000	68,00				272,00
215 montáž			vybourání otvoru ve zdivu 0,025m2, tl. 30cm	ks	2,000	306,00				612,00
Elektromontáže			Drážkování zdiva ve stěnách	m	8,000	42,50				340,00
Elektromontáže			Přípravné montážní práce	hod	16,000				314,00	5 024,00
Celkem										-165 518,42

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	S001 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část	EČO	
Název části	Oprava schodiště teraco	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	24.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
			0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
			0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
					0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	71 848,89				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	71 848,89
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0	0,00
	základní 21,0	71 848,89
	Cena s DPH	86 937,16

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část

Část: Oprava teracového schodiště

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: Ing. Karel Kaspárek

Datum: 24. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV										-17 895,11
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										-6 018,69
1	013	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-3,463	1 738,00				-6 018,69
997 Přesun sutě										-11 876,42
2	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-6,311	355,00				-2 950,41
3	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-6,311	175,00				-1 454,43
4	013	997013509	meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-166,220	8,00				-1 329,76
5	013	997013841	(skládkovně) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117	t	-8,311	739,00				-6 141,83
PSV Práce a dodávky PSV										89 744,00
773 Podlahy z litého teraca										89 744,00
6	773	773200940	Opravy obkladů schodišť z litého teraca poškozených hran stupňů nebo schodnic	kus	71,000	1 264,00				89 744,00
Celkem										71 848,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	SO01 Budova knihovny, D.1.4.4 - Elektroinstalace a slaboproud	EČO	
Název části	Dveře do m.č. 102 - sběrnicový magnetický detektor otevření mini	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.06.2020	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 5 542,49	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 5 542,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 542,49	1 163,92

Cena s DPH 6 706,41

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.4.4 - Elektroinstalace a slaboproud
 Část: Dveře do m.č. 102 - sběrníkový magnetický detektor otevření mini

Objednatel: Slatutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 24.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem:
1	2	3	4	5	6	7				8
Kabelová vedení										18,06
16			UTP kat.5e	m	3,000	6,02				18,06
Pomocný instalační materiál										18,48
028			Chránička Mopollex 20	m	2,000	9,24				18,48
Instalační materiál										5,95
076			Kráblice instalační 1 násobná	ks	1,000	5,95				5,95
EZS										689,00
100			Sběrníkový magnetický detektor otevření	ks	1,000	238,00				238,00
			Rozbočovač směrnice	ks	1,000				451,00	451,00
Práce										4 811,00
Elektromontáže			Trubka plastová, ohebná, uložená volně, pr. 20mm	m	2,000	23,80				47,60
202 A			Kráblice instalační 1 násobná, se zapojením vodičů odvrtní kps.	ks	1,000	83,30				83,30
Elektromontáže			UTP	m	3,000	18,70				56,10
218K			Instalace EZS - Sběrníkový magnetický detektor otevření mini	ks	1,000	153,00				153,00
			Instalace EZS - Rozbočovač směrnice	ks	1,000				238,00	238,00
213 montáž			sekání kapes 10x10x5	ks	1,000				68,00	68,00
220A			oživení a konfigurace zařízení EZS	ks	1,000	4 080,00				4 080,00
Elektromontáže			Drážkování ve stěnách	m	2,000	42,50				85,00

Celkem

5 542,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	S001 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část	EČO	
Název části	Záměna textilní krytiny za krytinu z PVC	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ. s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	05.08.2020		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	11 100,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				11 100,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	11 100,00	2 331,00	
Cena s DPH				13 431,00
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - stavební část

Část: Záměna textilní krytiny za krytinu z PVC

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 24. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV							11 100,00
776			Podlahy povlakové							11 100,00
338	M	697510	záložový koberec - viz popis	m2	-75,000	638,00				-47 850,00
340	M	284121	krytina podlahová PVC vinylová	m2	75,000	786,00				58 950,00
			Celkem							11 100,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby (Kód stavby - číslo stavby) - číslo stavby / číslo stavby (Kód stavby - číslo stavby) - číslo stavby / číslo stavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 10 02 Zpevněná plocha s větší vrstvou	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS 10 02 / 1	Číslo změny stavby 31
---	---	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OIVZKÚ

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: **Boskydská stavební, a.s.**, se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Trinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): **PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o.**, se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor stavebníka (TDS): **INKOS OSTRAVA, a.s.**, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy	Počet paré:	Příjemce
1) Situace bourací práce - zakreslení bourané plochy s větší mocností asfaltové vrstvy (podklad pro změnu č 3)	2 x	Objednatel
2) Situace bourací práce - zakreslení prvků zahradní architektury (podklad pro změnu č 3)	1 x	TDS
3) C2 KOORDINAČNÍ SITUACE, REVIZE Č. 2 (podklad pro změnu č 1 a č 2)	1 x	Zhotovitel
4) Vyjádření autorského dozoru a TDS	1 x	Projektant (autorský dozor)
5) Fotodokumentace - zkrácení chodníku vedoucího přes parkovací stání (podklad pro změnu č 2)	1 x	
6) Fotodokumentace - bouraná plocha s větší asfaltovou vrstvou (podklad pro změnu č 4)	1 x	
7) Fotodokumentace - prvky zahradní architektury (podklad pro změnu č 3)	1 x	
8) Změnový rozpočet	1 x	

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) **Změna povrchu parkovacího stání z corténového plechu na betonovou dlažbu**
Popis: Na základě požadavku budoucího správce, bude provedena materiálová změna v provedení parkovacích ploch.
Návrh změny: Na místo corténového plechu a pražců budou parkovací plochy provedeny z betonové skládané dlažby, která je použita na přílehlých parkovacích místech.
- 2) **Odpočet chodníku vedoucího přes parkovací stání u panelové zástavby**
Popis: V době po zpracování PD byly městským obvodem vybudovány parkovací stání v místě budoucího chodníku.
Návrh změny: Na základě výše uvedeného zjištění bude chodník zkrácen o délku parkovacího místa, tak aby byly parkovací místa zachována.
- 3) **Zpevněné plochy, bourací práce - bourání prvků zahradní architektury**
Popis: Při zahájení zemních prací, byly zjištěny skryté prvky (pískoviště, obruby bývalých záhonů). Tyto konstrukce nebyly zjištěny při zpracování PD. Pro realizaci je nutné tyto prvky odstranit.
- 4) **Bourací práce, zpevněné plochy - větší tloušťka asfaltové vrstvy**
Popis: Při provádění bouracích prací stávajících prvků multifunkčního hřiště byla zjištěna větší mocnost asfaltových vrstev. V důsledku tohoto zjištění vznikly VCP na odstranění, likvidaci, odvoz a skládkování.
- 5) **Zpevněné plochy**
Popis: Byla zjištěna administrativní nesrovnalost ve výkazu výměr týkající se kladení dlažby ze žulových kostek - chybí položka pro pokládku dlažby.
- 6) **Výkopové práce pro položení chrániček**
Popis: Byla zjištěna administrativní nesrovnalost ve výkazu výměr týkající se provedení vložení sítí do chrániček pro ochranu proti mechanickému poškození - chybí položka pro ruční výkop (pro odkrytí sítí) a navazující položky (manipulace se zeminou, zpětný zásyp).
- 7) **Zpevněné plochy - dojezy, velkoformátová dlažba**
Popis: Před zahájením prací na ploše s povrchem tvořeným velkoformátovou betonovou dlažbou, bylo provedeno zaměření stávajících objektů (objekt knihovny, objekt výměňkové stanice). Na základě zaměření, byl zpracován spárořez pro pokládku velkoformátové dlažby. V rámci spárořezu budou provedeny dojezy dlažby podél fasády budovy knihovny a podél výměňkové stanice. Dojezy se budou realizovat dle technologického postupu z dlažby 800x800x80mm. Přebytková dlažba 800x800x160mm bude použita pro vytvoření čtyř parkovacích míst.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 007 685,69	-2,42%	721 087,06	1,73%	-286 598,63

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu: **IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy**
 Název části: **Změna povrchu parkovacího stání z corténového plechu na betonovou dlažbu**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval: **[redacted]**

JKSO: **[redacted]**
 EČO: **[redacted]**
 Místo: **Ostrava - Poruba**
 IČO: **[redacted]** DIČ: **[redacted]**

28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo: **[redacted]** Dne: **01.06.2020**

CZ-CPV: **[redacted]**
 CZ-CPA: **[redacted]**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -779 137,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -779 137,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-779 137,95	-169 975,04

Cena s DPH -979 379,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Změna povrchu parkovacího stání z corténového plechu na betonovou dlažbu

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracováno: [redacted]
 Datum: 1.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2018/II	Cena jednotková dle URS 2018/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV -210 626,59										
1 Zemní práce 1 710,76										
001		133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nulovým přemístěním výkopku ve výkopě v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,957	889,00				850,77
			0,957		0,957					
001		133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nulovým přemístěním výkopku ve výkopě v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,957	136,00				130,15
			0,957		0,957					
001		102701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,957	233,00				222,08
			0,957		0,957					
001		102701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	9,570	11,00				105,27
			9,570		9,570					
001		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,957	13,00				12,44
			0,957		0,957					
001		171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1,722	228,00				389,17
			1,722		1,722					
2 Zakládání -25 176,18										
011		271531114R00	Polštář základu z kameniva drcového 8-16 mm	m3	-0,490	780,00				-382,20
			-0,49		-0,490					
312		275351216R00	Bednění stěn základových palek - odstranění	m2	-25,920	94,00				-2 436,48
			-25,92		-25,920					
011		275313021R00	Beton základových palek prostý C 20/25 (B 25)	m3	-2,920	2 711,00				-7 918,12
			-2,92		-2,920					
312		275351215R00	Bednění stěn základových palek - zřízení	m2	-25,920	378,00				-9 745,92
			-25,92		-25,920					
312		275351121	Bednění základů palek zřízení	m2	-5,350	480,00				-2 616,15
			-5,35		-5,350					
011		275313711	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenom neprokládaného tř. C 20/25	m3	-0,502	2 805,00				-1 576,41
			-0,502		-0,502					
011		275351122	Bednění základů palek odstranění	m2	-5,350	94,00				-502,90
			-5,35		-5,350					
5 Komunikace pozemní 138 926,50										
221		564851111R00	Podklad ze štrékkodří po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	200,000	117,00				23 400,00
			200		200,000					
221		564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	200,000	197,00				39 400,00
			200		200,000					
221		592173000A	Obrubník chodníkový 100/9/25 šedý	ks	-136,350	00,00				-12 271,50
			-136,35		-136,350					
221		596212213U00	Klad zámek dl 180 sA 300m2- vozov	m2	200,000	203,00				40 600,00
			200		200,000					
		59245200AA	Dlažba betonová 20x20x8 pftrochl	m2	200,000	239,00				47 800,00
			200		200,000					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -333 302,80										
221		542-P	Montáž dřevěných pražců vč. pásoviny a kotvení - viz celý popis	ks	-152,000	400,00				-60 800,00
			-152		-152,000					
		6081284-P2	pražec dřevěný příčný DB impregnovaný dl 2,75m l	ks	-95,000	1 513,00				-143 735,00
			-97		95,000					
		606	6081284-P1	pražec dřevěný příčný DB impregnovaný dl 2,5m l	ks	-57,000	1 377,00			-78 486,00
			-57		-57,000					
221		916091121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	-7,200	2 434,00				-17 524,80
			-7,200		-7,200					
221		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalitím spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-120,000	150,00				-18 960,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**

Název objektu: **IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy**

Název části: **Odpočet chodníku vedoucího přes parkovací stání u panelové zástavby**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**

Zpracoval: **[redacted]**

JKSO: **[redacted]**

EČO: **[redacted]**

Místo: **Ostrava - Poruba**

IČO: **[redacted]** DIČ: **[redacted]**

28618891 **CZ28618891**

Rozpočet číslo: **[redacted]** Dne: **01.06.2020**

CZ-CPV: **[redacted]**
CZ-CPA: **[redacted]**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -18 489,08	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompí. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH	-18 489,08
DPH % Základ daně DPH celkem	
snížená 15,0	0,00
základní 21,0	-3 882,71
Cena s DPH	-22 371,79

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Odpočet chodníku vedoucího přes parkovací stání u panelové zástavby

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 1.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV							-18 489,08
1			Zemní práce							-375,52
1	001	121101101R00	Sajmutí omíčky s přemístěním do 50m	m3	-1,650	60,00				-99,00
			-1,65		-1,650					
3	001	122302209R00	Příplatek za teplotnost - odkop pro sírnice v hor. 4	m3	-1,240	39,00				-48,36
			-1,24		-1,240					
2	001	122302203R00	Odkopávky pro sírnice v hor. 4 do 10000m3	m3	-1,240	184,00				-228,16
			-1,24		-1,240					
2			Zakládání							-404,25
5	002	289971211R00	Zřízení vsivy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	-8,250	15,00				-123,75
6		69370500	Geotextilie P16H 500g/m2 do 6m	m2	-8,250	34,00				-280,50
			-8,25		-8,250					
5			Komunikace pozemní							-12 088,31
7	221	564871111R0A	Podklad ze štrkové třísky po zhutnění tloušťky 25 cm pro výměnu podloží, aktivní zony at. beton recykl	m2	-16,500	117,00				-1 930,50
			-16,5		-16,500					
8	221	501211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva lžženého U 50 mm	m2	-8,250		519,00	389,25		-3 211,31
9	583	58380120 A	Kosítko dlažební drobná B/10 tl. 1 tl=5m2	m2	-8,250	842,00				-6 946,50
			-8,25		-8,250					
			Součet		-8,250					
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							-5 621,00
11	221	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	-11,000	167,00				-1 837,00
			-11		-11,000					
12	583	58380211A	Krajník žulový 13*20*30 sz 80cm	m	-11,000	344,00				-3 784,00
			-11		-11,000					
Celkem										-18 489,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy	EČO	
Název části	Zpevněné plochy, bourací práce - bourání prvku zahradní architektury	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	1.6.	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 26 182,60	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	26 182,60
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0 0,00 0,00	
	základní 21,0 26 182,60 5 498,35	
	Cena s DPH	31 680,95

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zařadatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: IO 02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Zpevněné plochy, bourací práce - bourání prvku zahradní architektury

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: [redacted]
 Datum: 20. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2010/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV							26 182,60
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání							17 420,00
61	211	062048114R00	Bourání konstr. z bet prost	m3	13,000	1 340,00				17 420,00
			13		13,000					
997			Přesun sutě							8 762,60
77	211	070002111R00	Vnitrostavovíštní doprava suti do 10 m	l	15,400	102,00				1 570,80
			15,4		15,400					
78	211	070002121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	l	15,400	22,00				339,80
			15,4		15,400					
79	211	070004216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	l	15,400	110,00				1 694,00
			15,4		15,400					
80	211	070004219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	l	15,400	55,00				847,00
			15,4		15,400					
81	211	070007213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	l	15,400	54,00				831,80
			15,4		15,400					
82	211	070000006R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	15,400	226,00				3 480,40
			15,4		15,400					
Celkem										26 182,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy	EČO	
Název části	Bourací práce, zpevněné plochy - větší flouštká asfaltové vrstvy	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.		
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.	28618891	CZ28618891
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 31 083,17	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				31 083,17
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	31 083,17	6 527,47	
Cena s DPH				37 610,64
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: 1002 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Bourací práce, zpevněné plochy - větší tloušťka asfaltové vrstvy

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: [REDAKCE]
 Datum: 8.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dle SoD	Cena jednotková dle URS 2019/I	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV							31 083,17
5			Komunikace pozemní							8 730,00
36	221	113107241R00	Odstraňování podkladu nad 200 m2, žvýtkého tl.5 cm	m2	436,500	20,00				8 730,00
997			Přesun sušé							22 353,17
77	221	976082111R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	39,285	102,00				4 007,07
78	221	978082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suší za dalších 5 m	t	39,285	22,00				864,27
79	221	976084216R00	Vodcovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	39,285	110,00				4 321,35
80	221	976084218R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	39,285	55,00				2 160,68
81	221	976087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	39,285	54,00				2 121,39
82	221	97969996R00	Poplatek za skládku suší a vybouraných hmot	t	39,265	226,00				8 878,41
Celkem										31 083,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy	EČO	
Název části	Zpevněné plochy	Misto	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.		
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.	28618891	CZ28618891
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	01.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00
			305 823,15		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		305 823,15	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	305 823,15	64 222,86
		Cena s DPH		370 046,01	
		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: I002 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Zpevněné plochy

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 1.6.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dle SoD	Cena jednotková dle URS 2010/II	Cena jednotková dle URS 2010/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV							305 823,15
1			Zemní práce							15 053,40
	001	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	180,000		39,50	29,63		5 333,40
	7001	107101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	100,000	54,00				9 720,00
5			Komunikace pozemní							290 769,75
	221	501211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	747,000		519,00	389,25		290 769,75
Celkem										305 823,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**

Název objektu **IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy**

Název části **Výkopové práce pro položení čtrnáctek**

JKSO

EČO

Místo

IČO

Ostrava - Poruba

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Statutární město Ostrava

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

24.06.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 127 380,68	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 127 380,68

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	127 380,68	26 749,94

Cena s DPH 154 130,62

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Výkopové práce pro položení chráničtek

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 24. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	AU	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV							103 982,50
		1	Zemní práce							103 982,50
	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	210,000		229,00	171,75		36 067,50
	001	132212111	Hloubení tůň š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 rubné	m3	46,950		1 220,00	915,00		42 950,25
	001	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	46,950		478,00	359,25		16 866,79
	5	001	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5m	m3	46,950	72,00			3 390,40
	001	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,625		39,50	29,63		788,77
	7	001	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4, v množství nad 100 m3	m3	20,325	54,00			1 097,65
	8	001	171902000U00	Uložení sypání do náspu nezhuštěn.	m3	20,625	14,00			372,75
	10	001	174105111R00	Zásyp sypáním se zhuštěním	m3	20,625	92,00			2 449,60
		M	Práce a dodávky M							23 398,17
		21-M	Elektromontáže							4 565,67
	021	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	271,000		9,13	6,85		1 855,67
	4		Fólie 33 Cm	m	271,000	10,00				2 710,00
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích							18 832,50
	946	460421001	Lože kabelů z písku nebo šlákovpísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	270,000		93,00	60,75		18 832,50
Celkem									127 380,68	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu: **IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy**
 Název části: **Zpevněné plochy - dojezy, velkoformátová dlažba**

JKSO:
 EČO:
 Místo: **Ostrava - Poruba**
 IČO: DIČ:

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval:

Rozpočet číslo: Dne: **10.07.2020**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 20 558,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 558,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	20 558,80	4 317,35

Cena s DPH 24 876,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Zpevněné plochy - dořezy, velkoformátová dlažba

Objednatel: Stalutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 10. 7. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
	BET		Dlažba velkoformátová 600x600x80	kus	01,000				512,00	41 472,00
			HSV Práce a dodávky HSV							-20 913,20
			5 Komunikace pozemní							-20 913,20
41	221	564851111R00	Podklad ze šléřkocrtů po zhuštění tloušťky 15cm	m2	-53,000	117,00				-6 306,30
44	221	564871111R00	Podklad ze šléřkocrtů po zhuštění tloušťky 25cm	m2	53,000	192,00				10 348,00
46	221	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15cm	m2	-53,000	197,00				-10 618,30
49	221	584121111R0A	Osazení velkoformát. dl. foře z kameneva tl. 4cm	m2	53,000	176,00				9 486,40
53	221	598212213U00	Klad zámk di 180 skA 300m2- vozov	m2	-53,000	203,00				-10 041,70
68	BET	58245206AA	Dlažba betonová 20x20x8 přírodní	m2	-53,000	239,00				-12 082,10

Celkem

20 558,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Realizace knihovny Procházkovy, Ostrava-Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor, obj. 8191 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 03 Veřejné osvětlení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 03 / 1	Číslo změny stavby: 001
--	--	--------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22., 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy: 1) Změnový rozpočet 2) Vyjádření správce veřejného osvětlení 3) Vyjádření - autorského dozoru, TDS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td style="text-align: left;">Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

1) Změna stožárů VO

Popis: Na základě požadavku správce VO bude provedena změna stožáru VO - původní sklopné stožáry nahrazeny stožáry pevnými.

Návrh změny: Stožáry veřejného osvětlení byly změněny dle požadavku budoucího správce. Nebudou provedeny jako sklopné, nýbrž jako pevné.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-86 162,40	-0,21%	74 694,60	0,18%	-11 467,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu: **IO03 Veřejné osvětlení**
 Část: **Změna stožárů VO**

JKSO:
 EČO:
 Místo: **Ostrava - Poruba**
 IČO: **DIČ**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval: **[redacted]**

28618891	CZ28618891

Rozpočet číslo: **[redacted]** Dne: **19.05.2020**

CZ-CPV: **[redacted]**
 CZ-CPA: **[redacted]**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení slaveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -11 467,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -11 467,80			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-11 467,80	-2 408,24
Cena s DPH			-13 876,04

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: IO03 Veřejné osvětlení

Část: Změna stožárů VO

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 19. 5. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M			Práce a dodávky M				-11 467,80
21-M			Elektromontáže				-11 467,80
1	921	9	Osv.stožár v=5m, vč. základu a výbavy, zesilující manžely, pro sv. A	kus	9,000	8 299,40	74 694,60
			9		9,000		
2	921	10	Osv.stožár v=5m, vč. základu a výbavy, zesil. man., sklopný pro sv. B	kus	-9,000	9 573,60	-86 162,40
			-9		-9,000		
			Součet		-9,000		
			Celkem				-11 467,80

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

10002 Zpevněná plocha a sadové úpravy
 ul. Kamená č. 10002, 729 01 Ostrava, IČO: 00845451
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

10002 Zpevněná plocha a sadové úpravy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

10002 / 2

Číslo změny stavby

001

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OI/VZKÚ

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**, se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): **PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o.**, se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor stavebníka (TDS): **INKOS OSTRAVA, a.s.**, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy:

- 1) Zaměření navezené zeminy (podklad pro změnu č. 1)
- 2) Vyjádření autorského dozoru a TDS
- 3) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

1) Převoz a rozhrnutí zeminy, příprava pro sadové úpravu

Popis: V rámci provádění zemních prací byla zjištěna menší mocnost vrstvy ornice, která měla sloužit pro modelaci terénu.

Návrh změny: Pro doplnění modelace terénu, bude použita stávající zemina, bude proveden její přesun v rámci stavby, rozproštění, vyčištění od nečistot (kofeny, kameny). Tato zemina se původně měla odvést na skládku (úspora), na základě těchto přesunutí nebude zapotřebí dalšího doplnění zeminy.

2) Jádrové vrtání - světla veřejného osvětlení zapuštěná do velkoformátové dlažby

Popis: Pro zajištění umístění zemních svítidel do velkoformátové dlažby je zapotřebí provést 4ks jádrových vrtů.

časový vliv na plnění Sod: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-98 226,22	-0,24%	232 159,24	0,56%	133 933,02

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.9.2019	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.9.2019	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.9.2019	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.9.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu **IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy**
 Název části **Převoz a rozhrnutí zeminy, příprava pro sadové úpravy**

Objednatel **Statutární město Ostrava**
 Projektant **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval **[redacted]**

JKSO
 EČO
 Místo **Ostrava - Poruba**
 IČO **DIČ**

Rozpočet číslo
 Dne **08.09.2020**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 132 561,02	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 132 561,02			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	132 561,02	27 837,81
Cena s DPH			160 398,84

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy
 Část: Převoz a rozhrnutí zemliny

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 8.9.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2016/II	Cena jednotková dle URS 2016/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemní práce										
		10225 1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy I až 3	m3	413,040		39,50	29,83		12 236,48
					263,040					
IO02 0		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000m	m3	-248,181	173,00				-42 589,31
IO02 7		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	781,416	54,00				42 198,46
IO02 14		181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, II 15-20 cm, do 500m2	m2	3 215,930	53,00				170 444,28
IO02 17		109000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	-248,181	226,00				-55 630,01
5										
Komunikace pozemní										
IO 02 77		079082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,000	102,00				1 020,00
IO 02 76		079082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	20,000	22,00				440,00
IO 02 79		079084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	10,000	110,00				1 100,00
IO 02 80		079084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	10,000	55,00				550,00
IO 02 81		079087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,000	54,00				540,00
IO 02 82		079089008R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	10,000	226,00				2 260,00

Celkem

132 561,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu: **IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Zpevněné plochy**
 Název části: **Jádrové vrtání - světla VO zapuštěná do VF dlažby**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval: XXXXXXXXXX

JKSO:
 EČO:
 Místo: **Ostrava - Poruba**
 IČO:
 DIČ:

Rozpočet číslo: Dne: **04.09.2020**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 372,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 372,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 372,00	288,12
Cena s DPH			1 660,12
E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: IO02 Zpevněné plochy a sadové úpravy - Sadové úpravy
 Část: Jádrové vrtání - světlá VO zapuštěná do VF dlažby

Objednatel: Statulámi město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 4.9.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2018/II	Cena jednotková dle URS 2018/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV										1 372,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										1 372,00
SO 01 ZTI 224		200005	Stavební výpomoc - jádrové vrtání před zdí a stropní konstrukce, bude fakturováno dle skutečnosti	kus	4,000	343,00				1 372,00
Celkem										1 372,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Úprava a oprava tlušťky podkladu a oprava povrchu v areálu fotbalového stadionu, okr. 3131 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 05 Hraje	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 05 / 1	Číslo změny stavby: 017
---	--	----------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy: 1) Vyjádření dodavatele "Bezpečného pryžového povrchu" (podklad pro změnu č.1) 2) Cenová nabídka zhotovitele hřišť (podklad pro změnu č. 1) 3) Vyjádření geotechnika k základovým poměrům (podklad pro změnu č. 3) 4) Vyjádření autorského dozoru a TDS 5) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

1) Úprava tlušťky gumového povrchu

Popis: V souladu s normativními požadavky a v závislosti na výšce herních prvků je nutné, upravit tlušťku pryžového povrchu tak, aby splňovala normativní požadavky v závislosti na kritické výšce pádu (HIC) v rozsahu dopadových ploch daných prvků. Současně je zapotřebí přizpůsobit základové konstrukce pro herní prvky.

Návrh změny: V rozsahu dopadových ploch prvků, které překračují hodnotu kritické výšky pádu HIC=160cm, bude provedena větší tlušťka pryžové vrstvy a to v tlušťce 78mm na místo původně navrhovaných 48mm.

2) Sanace základové spáry

Popis: Po odkrytí základové spáry, pro provedení konstrukčních vrstev budoucího parkourového hřiště, byla na pláni geotechnikem provedena statická zkouška podkladních vrstev. Dle výsledku zkoušky nebylo dosaženo požadovaných hodnot dle PD. Dle vyjádření geotechnika je nutno provést výměnu podkladních vrstev.

Návrh změny: Bude provedeno odtěžení nevhodné zeminy do hloubky 300mm. Zemina bude nahrazena štěrkodrtí a řádně zhutněna.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-100 502,00	-0,24%	229 690,37	0,55%	129 188,37

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.11.2019	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.9.2019	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.9.2019	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	10.9.2019	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu: **S005 Hřiště**
 Název části: **Úprava tloušťky pryžové vrstvy**

JKSO:
 EČO:
 Místo: **Ostrava - Poruba**

Objednatel: **Statulární město Ostrava**
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval: **Ing. Karel Kaspárek**

IČO:
 DIČ:
 28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo:
 Dne: **08.09.2020**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Dopiňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 199,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 26 199,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	26 199,25	5 501,84

Cena s DPH 31 701,09

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO05 Hřiště

Část: Úprava tloušťky pryžové vrstvy

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 8.9.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2010/II	Cena jednotková dle URS 2010/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV							26 199,25
2			Zakládání							15 039,25
18		273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	22,775	376,00				8 583,40
19		273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	22,775	94,00				2 140,85
21		213151121R0A	Montáž geotextilie	m2	289,000	15,00				4 335,00
5			Komunikace pozemní							11 160,00
28		579231316	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 13 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné ručně plochy do 300 m2 dvě barvy (střed a výběhy) ostatní	m2	-62,000	1 621,00				-100 502,09
		579231317R0D	Venkovní litý povrch na předem upravený terén tloušťky 78 mm prováděné ručně plochy do 300 m2 dvě barvy	m2	62,000				1 801,00	111 682,00
Celkem									26 199,25	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	SO05 Hřiště	EČO	
Název části	Sanace základové spáry parkourového hřiště	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.		
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.	28618891	CZ28618891
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		08.09.2020	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		102 989,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH				102 989,12
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
						snížená	15,0	0,00	0,00	
						základní	21,0	102 989,12	21 627,72	
						Cena s DPH				124 616,84
						E Přípočty a odpočty				
						Dodá zadavatel				0,00
						Klouzavá doložka				0,00
						Zvýhodnění				0,00

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby Půdorys 1NP - doplnění svítidel, podklad pro změnu č.3 střípných prvků, č. 00 - 1NP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 10 01 Budova knihovny	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 10 01 / 4	Číslo změny stavby 43
---	--	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.9.2019, číslo smlouvy objednatele: 2660/2019/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22., 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637

Přílohy: 1) Půdorys 1NP - doplnění svítidel (podklad pro změnu č.3) 2) Schéma umístění sádrokartonových konstrukcí (podklad pro změnu č.2) 3) Vyjádření - autorského dozoru, TDS 4) Změnový rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

1) Sádrokartonová kapotáž kotvení mobilní příčky
Popis: V rámci provádění mobilní příčky byla, s ohledem na proměnlivou kvalitu betonu stropních panelů, provedena změna návrhu kotvení pojezdu mobilní příčky tak, aby bylo dosaženo předepsané únosnosti ve stropních panelech (větší množství kotevních prvků). V důsledku změny kotvení pojezdu mobilní příčky, není technicky možné provést sádrokartonovou kapotáž kotvení mobilní příčky nad pojezdem dle PD. Z toho vyplývá nutnost provést větší rozsah sádrokartonové kapotáže, která bude splňovat zvukovou neprůzvučnost 55dB.
Návrh změny: Sádrokartonová kapotáž kotvení mobilní příčky bude provedena v návaznosti na nové řešení kotvení pojezdu mobilní příčky.

2) Zakrytí trubních rozvodů sádrokartonovými konstrukcemi
Popis: V rámci optimalizace tras zdravotnických a vzduchotechnických jsou některé trubní rozvody viditelné. Jedná se především o pobytové místnosti. Z důvodu estetizace prostředí je zapotřebí doplnit sádrokartonové konstrukce.
Návrh změny: Viditelné trubní rozvody budou zakryty sádrokartonovými konstrukcemi.

3) Doplnění svítidel
Popis: Na základě požadavku budoucího uživatele, bude provedeno navýšení světél v místnosti č. 105.
Návrh změny: Do místnosti č. 105 budou přidány 2 ks světél, včetně přívodům el. energie a ovládání k těmto světlům.

4) Nátěr fasády - sjednocení barvy stěny
Popis: Na základě požadavku budoucího uživatele, se nebude provádět baner a bude demontováno kotvení baneru na fasádě.
Návrh změny: Fasádu bude, po odstranění kotev, nutno vyspravit a opatřit sjednocujícím nátěrem fasádní barvou.

časový vliv na plnění Sod: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-24 267,04	-0,06%	121 074,30	0,29%	96 807,26

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum: 10.9.2019	podpis: [podpis]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum: 10.9.2019	podpis: [podpis]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum: 10.9.2019	podpis: [podpis]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno:		datum: 10.9.2019	podpis: [podpis]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba	JKSO	
Název objektu	SO01 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část	EČO	
Název části	SDK kapotáž kotvení mobilní přičky, zakrytí trubních rozvodů pomocí SDK	Místo	Ostrava - Poruba
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.		
Zhotovitel	Beskydská stavební, a.s.	28618891	CZ28618891
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	02.09.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00		
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00		
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00		
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00		
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00		
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00		
7	ZRN (ř. 1-6) 58 621,66	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00		
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00		
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 58 621,66			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	58 621,66	12 310,55
				Cena s DPH 70 932,20			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel	0,00		
				Klouzavá doložka	0,00		
				Zvýhodnění	0,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část
 Část: SDK kapotáž kotvení mobilní přičky, zakrytí trubních rozvodů pomocí SDK

Objednatel: Statulární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 2.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2010/II	Cena jednotková dle URS 2010/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV									58 621,66
763 Konstrukce suché výstavby									58 621,66
	76311720	SDK plíčka vyztužená pro osazení skříněk, police atd.	m	45,400		518,00	388,50		17 637,90
	763173121	Montáž jednostranného nosníku pro písčáry, umývatka a bořery v SDK kci	kus	20,000		347,00	260,25		5 205,00
	60720202	deska dřevotřísková OSB 3 P+D broušená tl. 15mm	m2	3,780		164,00	123,00		464,94
SO01 101	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, prof. 100 TI II, 100 mm, Rw 55 dB	m2	-21,020		752,00			-15 607,04
	763111419R00	Sádrokartonová kapotáž nad kolejniči mobilní přičky - nosná konstrukce z profilů CW UW, dvojité opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x 12,5mm Rw=56dB	m2	25,700				1 530,06	39 476,74
SO01 102	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační náěr	m2	1,118		19,00			21,24
SO01 103	763111718	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu separační páskou se silikonem	m	0,430		33,00			14,19
SO01 203	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační náěr	m2	15,420		19,00			293,15
SO01 204	763164531	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	4,800		470,00			2 256,00
SO01 205	763164551	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	16,083		504,00			8 059,53
Celkem									58 621,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu: **SO01 Budova knihovny, D.1.4.4 - Elektroinstalace a slaboproud**
 Název části: **Doplnění svítidel dle požadovků knihovny**

JKSO:
 EČO:
 Místo: **Ostrava - Poruba**

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
 Projektant: **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval:

IČO: DIČ:
 28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo: Dne: **04.09.2020**

CZ-CPV:
 CZ-CPA:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 29 227,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 29 227,95			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	29 227,95	6 137,87
Cena s DPH			35 365,82

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba
 Objekt: S001 Budova knihovny, D.1.4.4 - Elektroinstalace a slaboproud
 Část: Doplnění svítidel dle požadavků knihovny

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
 Místo: ul. Podroužkova, Osliava - Poruba

Datum: 4.9.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
Kabelové vedení										1 314,60
002			CYKY 3Jx2,5	m	30,000	14,92				447,60
011			CGSG 3x1,5	m	50,000	17,34				867,00
Pomocný instalační materiál										1 636,00
			Přilichytka jednostranná	ks	50,000				8,90	445,00
			Přilichytka dvojitá	ks	30,000				12,50	375,00
			Šroub do betonu pro přilichytky	ks	80,000				10,20	816,00
Instalační materiál										19 190,80
034			Přístroj, prepínače sériového č 5	ks	1,000	60,75				60,75
038			Kryt spínače kolébkového dělený	ks	1,000	32,30				32,30
047			Rámeček pro el inst. Přístroje, jednonásobný	ks	1,000	17,85				17,85
			LED Světlo DODO 01-1827 REDO	ks	2,000				9 524,00	19 048,00
071			Krabice instalační 1násobná A1 - F	ks	1,000	11,90				11,90
Funkční výzbroj rozvaděčů										79,05
120			Jednofázový jistič B10/I, 10A "char.B"	ks	1,000	79,05				79,05
Práce										7 007,50
202 A			Krabice instalační 1násobná, se zapojením vodičů, odvíjení kps.	ks	1,000	83,30				83,30
Elektromontáže			Cu kabel 2,5 mm2	m	30,000	20,40				612,00
Elektromontáže			CGSG	m	50,000	20,40				1 020,00
Elektromontáže			vypínač nástěnný, č 5	ks	1,000	68,00				68,00
			Světlo DODO 01-1827 REDO	ks	2,000				920,00	1 840,00
			Montáž přilichytka pro CGSG kabely	ks	80,000				31,80	2 544,00
Elektromontáže			Ukonečení vodičů na svorkovnici do 2,5 mm2	ks	3,000	3,40				10,20
Revize			Světlo v čistém prostředí, měření na přívodní svorkovnici	ks	2,000	80,00				160,00
222 Ostatní			Dopravné	km	10,000	32,00				320,00
223 Ostatní			Přesun materiálu	kg	5,000	70,00				350,00
Celkem										29 227,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba**
 Název objektu **SO01 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část**
 Název části **Nátěr fasády po odstranění baneru**

JKSO
 EČO
 Místo **Ostrava - Poruba**

Objednatel **Statutární město Ostrava**
 Projektant **PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.**
 Zhotovitel **Beskydská stavební, a.s.**
 Zpracoval

IČO
 DIČ
 28618891 CZ28618891

Rozpočet číslo
 Dne **02.09.2020**

CZ-CPV
 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kuřovní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 8 957,65	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 8 957,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 957,65	1 881,11

Cena s DPH 10 838,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO01 Budova knihovny, D.1.1 - Stavební část

Část: Nátěr fasády po odstranění baneru

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 2.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2019/II	Cena jednotková dle URS 2019/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV							8 957,65
783		Dokončovací práce - nátěry							2 253,08
SO01 363	783023135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikonový	m2	86,657	26,00				2 253,08
767		Konstrukce zámečnické							6 704,57
SO01 364	767027425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikonový	m2	86,657	174,00				15 078,32
SO01 302	767-Z10	M+D Reklamní banner 4,0x5,2 vč. kotvení - viz celý popis Z10	kus	-1,000	8 460,00				-8 460,00
	767096701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí /ezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5,000		23,00	17,25		86,26
Celkem									8 957,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava- Poruba

Objekt: SO05 Hřiště

Část: Sanace základové spáry parkourového hřiště

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Místo: ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba

Datum: 8.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena jednotková dle URS 2010/II	Cena jednotková dle URS 2010/II -25%	Cena jednotková dle zhotovitele	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV							102 989,12
1		Zemní práce							102 989,12
IO02 venkovní 2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	62,400	171,00				10 670,40
IO02 venkovní 11	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	62,400	233,00				14 539,20
IO02 venkovní 13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	62,400	13,00				811,20
IO02 venkovní 14	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládková) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	112,320	226,00				25 384,32
IO02 venkovní 27	584871116	Podklad ze šetrkocíř 5D s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m ²	208,000	248,00				51 584,00
Celkem									102 989,12