

MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V  
MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAHRÁDKA, PRAHA 13, HUSNÍKOVA 2076: NÁVRH  
VENKOVNÍHO ALTÁNU VYUŽÍVANÉHO PRO ROZVOJ KREATIVITY A  
POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**

**STAVBA:** „MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY PRO  
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAHRÁDKA, PRAHA 13, HUSNÍKOVA  
2076: NÁVRH VENKOVNÍHO ALTÁNU VYUŽÍVANÉHO PRO ROZVOJ  
KREATIVITY A POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ “

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: **ROZŠÍŘENÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV**

<b>PROJEKT Č.:</b> CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000473	<b>Adresa objektu:</b> MŠ Zahrádka, Husníkova 2076, Praha 13
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: VCOMFORT s.r.o. Uhřetěveská 42, 100 00 Praha 10 IČ: 287 84 154 DIČ: CZ 287 84 154	
<b>Popis změny:</b>  Jedná se o úpravu modelace přilehlého terénu vzhledem k zamezení vniku srážkové vody do altánu.	
<b>Zdůvodnění změny:</b>  V průběhu stavby bylo zjištěno, že srážková vody vniká do prostoru altánu. GD navrhuje úpravu přilehlého svahu (doplnění kanálku) tak, aby bylo zabráněno vniku srážkové vody.  Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 21.053,- Kč + DPH</li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO, úprava zlepšuje možnost využití altánu za deště</li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	

MODERNIZACE A ZVÝŠENÍ KVALITY INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ V  
MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAHRÁDKA, PRAHA 13, HUSNÍKOVA 2076: NÁVRH  
VENKOVNÍHO ALTÁNU VYUŽÍVANÉHO PRO ROZVOJ KREATIVITY A  
POLYTECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ

<b>Předkládá:</b>	<b>VCOMFORT s.r.o.</b>	<b>Datum:</b> 2. 10. 2017
<b>Vyjádření objednatele:</b>		
<b>V Praze dne:</b>		
Za technického dozora investora:		
Jméno:		podpis:
Za objednatele:		
Jméno:		podpis:
Za zhotovitele:		
Jméno:		podpis:

K

D		VP	Vícepráce				21 053,00
K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,975	856,47	1 691,53	
K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,000	182,10	1 821,00	
K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	19,875	233,13	4 633,46	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
K	935113111	Vytvoření odvodňovacího kanálku proti vniku dešťové vody	komplet	1,000	12 907,01	12 907,01	

**VCOMFORT s.r.o.** ⑤  
 Uhřetěveská 42, 100 00 Praha 10  
 IČ: 28784154, DIČ: CZ28784154  
 tel.: 777 200 990  
 info@vcomfort.cz, www.vcomfort.cz