

910/23/910 - 901



ALCES spol. s r.o., Londýnská 67/182, 120 00, Praha 2,
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 45104
IČO 65415981, DIČ CZ65415981
Mobilní telefony: +420 [redacted]
E-mail: alces@alces.cz <http://www.alces.cz>

Datum: 11.09.2020

Vyřizuje: [redacted]

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2

IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Věc: Nabídka na zřízení split chlazení a doplnění FCU chlazení v budově 1LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2

Vážení,

předkládáme nabídku na zřízení 3 ks split chlazení pro místnosti 2.053 a 2.054 a doplnění 2 jednotek FCU chlazení pro místnosti 2.005 a 2.006. v budově U Nemocnice 5, Praha 2 dle vašeho zadání. Podkladem pro podání nabídky je zadání ve formě průzkumu trhu ze dne 25.8.2020 a prohlídka místa realizace včetně vašeho ústního upřesnění.

Upozorňujeme na fakt, že podmínkou funkčnosti části FCU – GEKO je garance chladicí vody v teplotním spádu 7 – 13 °C. Dále navrhuje zvážit přidání ještě jedné jednotky GEKO do posluchárny.

Část A				
Cenová kalkulace - Dochlazování laboratoře a pracovny				
Splitová jednotka <i>STRŽE. DISKO 140</i>				
Chladicí jednotky Toshiba multisplit		Množství	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
Venkovní jednotka	5 kW - RAS-18 PAVSG-E	1 ks.	30 400 Kč	41 722 Kč
Laboratoř	1,3 - 6,7 kW – RAS-18 PKVSG-E	1 ks.	11 322 Kč	
Venkovní jednotka	5 kW - RAS-18 PAVSG-E	1 ks.	30 400 Kč	41 722 Kč
Laboratoř	1,3 - 6,7 kW – RAS-18 PKVSG-E	1 ks.	11 322 Kč	
Venkovní jednotka	5 kW - RAS-18 PAVSG-E	1 ks.	30 400 Kč	41 722 Kč
pracovna	1,3 - 6,7 kW – RAS-18 PKVSG-E	1 ks.	11 322 Kč	

propojovací CU potrubí vč. uchycení, izolace obou trubek, AG pájky, kolen, spojek, tlakové zkoušky, chladiwa R 32, propojovacího kabelu, odpadu kondenzátu	48 bm	625 Kč	30 000 Kč
Ukládací plastový žlab	12 bm	135 Kč	1 620 Kč
Uvedení do provozu-připojení Cu potrubí, el propojení vč. připojení el. přívodu, potrubí, vakuování, odzkoušení chodu zařízení a zaškolení obsluhy za (vnitřní-venkovní jednotky)	1 sd.	18 000 Kč	18 000 Kč
Průrazy a vrtané průchody tras v patře a na půdu, začištění po montáži	1 sd.	24 000 Kč	24 000 Kč
Elektromontážní práce - napájení pro venkovní jednotku, nejlépe z rozvaděče vč. elektrovevize	1 sd.	5 800 Kč	5 800 Kč
Elektromontážní materiál, kabely, jističe rozvaděč	1 sd.	2 800 Kč	2 800 Kč
Nosná konzole pro venkovní jednotku - nástěnná konzole, konzole pro šikmou střechu, nebo podstavné pryžové nohy	3 sd.	960 Kč	2 880 Kč
Transportní náklady, včetně zaměření a zjištění stavu	1 sd.	1 500 Kč	1 500 Kč
Celkem za část A celkem bez DPH			211 766 Kč
Část B			
Cenová kalkulace - Chlazení FCU GEKO			
Chlazení FCU - garantované parametry vody 7 - 13 °C <i>STŘEDISKO 180</i>			
Chladicí jednotky FCU GEKO	Množství	Cena za kus	Cena celkem bez DPH
POSLUCHARNA - 2 ks FCU jednotek			
FCU GEKO GF83.UW03(4).x00A1	1 ks.	26 214 Kč	26 214 Kč
KANCELAR - 1 ks FCU jednotek			
FCU GEKO GF63.UW03(4).x00A1	1 ks.	23 885 Kč	23 885 Kč
Ovladače pro FC	2 ks.	1 347 Kč	2 694 Kč
Rozvody chlazené vody potrubí Cu lisované	22 bm	785 Kč	17 270 Kč
Tepelná izolace potrubí - parotěsný kaučuk	22 bm	450 Kč	9 900 Kč
Elektromontážní materiál	1 ks.	3 650 Kč	3 650 Kč
Montážní plošina, lešení	1 ks.	5 400 Kč	5 400 Kč
Montáž a uvedení do provozu	1 ks.	33 500 Kč	33 500 Kč
přesun hmot, pomocné práce a průrazy	1 ks.	13 300 Kč	13 300 Kč
transportní náklady	1 ks.	5 600 Kč	5 600 Kč
Celkem za část B celkem bez DPH			141 413 Kč
Cena celkem za obě dvě části bez DPH			
			353 179 Kč
DPH v sazbě 21 %			
			74 168 Kč
Cena celkem za obě dvě části včetně DPH			
			427 347 Kč

Děkujeme za poptávku. V případě jakýchkoliv nejasností či doplnění jsme Vám k dispozici.

S přátelským pozdravem

██████████
jednatel společnosti

ALCES spol. s r.o.
Londýnská 67/182
120 00, Praha 2
+420 ██████████
alces@alces.cz