



Smlouva o dílo

č. 2020/OBN/1362

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

Vinohradská stavební s.r.o.,

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 45143

zastoupená panem Tomášem Nardellim

se sídlem Silurská 1175/8, 152 00, Praha 5

IČO: 65416228

DIČ: CZ65416228

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 11 přesná specifikace místa díla č.p. 1820 k.ú. Vršovice ul. Dvouletky 14, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 11, č.p. 1820, k.ú. Vršovice, ul. Dvouletky 14, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou panem [redacted] 7/2020.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatel dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

421.402,00 Kč

slovy: / čtyřistadvacetjednatísícčtyřistadvě koruny české /

DPH ze základu 421.402,00 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsánoho díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.




Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  pan  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA, a.s., Vršovická 68, Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Tomáš Nardelli**
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Tomáš Nardelli**

IX.

Závěrečná ustanovení


1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 30. 09. 2020



objednatel [redacted]

zhotovitel [redacted]

VINOHRADSKÁ stavební, s.r.o.
Silurská 1175/8
152 00 Praha 5
IČ: 654 16 228
DIČ: CZ65416228




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.11	Objednatel:	M.Č. Praha 10	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant:		IČ/DIČ:	24196410
Lokalita:	Dvouletky 1820/14, Praha10	Zhotovitel:	Na základě výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	08.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 0,00	REKONSTRUKCE	0,00	Zařízení staveniště	10 286,28
	Montáž 0,00		0,00	Mimostav. doprava	2 500,00
PSV	Dodávky 0,00		0,00	Územní vlivy	8 229,03
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	8 229,03
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	13 500,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	42 744,34
	Ostatní materiál 0,00				
	Přesun hmot a sutí 0,00				
ZRN celkem	378 657,32	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	421 401,66	DPH 15%	63 210,25	Celkem bez DPH	421 402,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	484 612,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Vinohradská stavební firma, s.r.o.
		Tomáš Nardel 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, víveme toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. _x000D_

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně. _x000D_

Vlastní položky jsou oceněny dle obecných stavební zvyklostí tak, aby splňovaly minimální technické a technologické požadavky na výstavbu požadované v PD a platné právní předpisy v platném znění. _x000D_

JEDNOTLIVÉ VYMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z VÝKRESŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH. _x000D_

x000D

UPOZORNĚNÍ: _x000D_

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTERÝ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE

PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ; _x000D_

POLOHOVISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ; _x000D_

NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM; _x000D_

PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH

STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA; _x000D_



Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou stavební firmou. Na stavbě bude vykonáván technický a autorský dozor, aby byly dodrženy projektované parametry stavby. Před zahájením zemních prací je nutné nejprve vytyčit veškeré případné inženýrské sítě a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí. Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo co nejméně narušováno životní prostředí a obtěžováno okolí stavby a přístupových cest nadměrným hlukem nebo znečišťováním. Při provádění bude postupováno dle platných předpisů a norem a dle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících (vyhláška ČÚBP 324/90 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích"). _x000D_

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. _x000D_

x000D

VZHLEDEM K POVAZE PRACÍ A STÁVAJÍCÍMU STAVU OPRAVOVANÉ BUDOVY VELMI DOPORUČUJI NÁVŠTĚVU STAVBY PŘED OCENĚNÍM POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, ABY BYLO MOŽNO RELEVANTNĚ OCENIT KOMPLETAČNÍ POLOŽKY, ZEJMÉNA POTOM ODDÍLY 000VD, 999VD

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava bytu č. 11	Objednatel: M.Č. Praha 10
Druh stavby: OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Projektant: 
Lokalita: Dvouletky 1820/14, Praha 10 4.N.P.	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
Zpracoval: 	Zpracováno dne: 08.2020



Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
SO01		Stavební část				
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 740,00	1 740,00	T
SO01	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	T
SO01	34	Stěny a příčky	1 250,00	14 334,50	15 584,50	T
SO01	417	Úprava povrchů - podhledy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	3 143,00	59 160,75	66 181,75	T
SO01	62	Úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	T
SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	650,00	5 985,43	6 635,43	T
SO01	64	Výplně otvorů	90,00	0,00	90,00	T
SO01	642	Dveře	14 293,00	12 475,00	26 768,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2 210,00	2 210,00	T
SO01	95	Dokončovací konstrukce	0,00	6 365,20	6 365,20	T
SO01	96	Bourání konstrukcí	0,00	15 213,00	15 213,00	T
SO01	97	Prorážení otvorů	0,00	16 412,50	16 412,50	T
SO01	99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 090,25	1 090,25	T
SO01	711	Izolace proti vodě	155,00	1 026,31	1 181,31	T
SO01	721	Vnitřní kanalizace	520,00	7 400,84	7 920,84	T
SO01	722	Vnitřní vodovod	7 070,00	13 387,00	20 451,00	T
SO01	725	Zřizovací předměty	13 956,00	2 030,09	15 986,09	T
SO01	723	Vnitřní plynovod	0,00	5 002,15	5 002,15	T
SO01	735	Ústřední topení	750,00	10 677,00	11 427,00	T
SO01	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	T
SO01	766	Konstrukce truhlářské	13 200,00	6 494,85	19 694,85	T
SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 860,00	2 503,78	6 363,78	T



SO01	771	Podlahy z dlaždic	1 400,00	1 171,00	2 571,00	T
SO01	775	Podlahy vlysové a parketové	5 865,00	15 592,50	21 457,50	T
SO01	776	Podlahy povlakové	7 703,20	7 386,70	15 089,90	T
SO01	781	Obklady keramické	5 100,00	13 453,50	18 553,50	T
SO01	783	Nátěry	1 281,00	12 491,99	13 772,99	T
SO01	784	Malby	3 060,00	13 981,00	17 041,00	T
SO01	785	Tapety, Sklobetonové tvárnice	0,00	735,00	735,00	T
SO01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	0,00	3 200,00	T
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	T
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	4 798,20	4 798,20	T
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	10 841,65	10 841,65	T
SO01	999VD	Ostatní položky	0,00	13 500,00	13 500,00	T
SO01	M	Montážní přírázky	0,00	2 500,00	2 500,00	T
SO01	M21	Elektromontáže	16 436,00	24 637,00	41 073,00	T
		Celkem:	99 782,20	288 597,19	395 451,39	



Stavební rozpočet

Druh stavby:	Oprava bytu č. 11 OPRAVY VOLNÉHO BYTU 2+1	Doba výstavby:	Objednatel: M.Č. Praha 10
Lokalita:	Dvuletky 1820/14, Praha 10 4.N.P.	Začátek výstavby:	Projektant: 
JKSO:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Na základě výběrového řízení
		Zpracováno dne: 08.2020	Zpracoval: 

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO01			Stavební část									
1	SO01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 740,00	1 740,00		0,450	
2		11100011.R	Seřízení a vyčištění všech plastových oken/balkónových dveří v bytě	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
3		11100012.R	Seřízení a vyčištění dřevěných/balkónových dveří v bytě	ks	3,00	350,00	0	1 050,00	1 050,00			
4		111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění vč. odvozu materiálu a ekolog. uložení na skládku - úpravy dle TZ	soubor	1,00	690,00	0,00	690,00	690,00			
5	SO01	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,000	
6		317121047R00	Překlad nenosný pórobeton. světlost otv. do 105 cm	kus	0,00		0,00	0,00	0,00			
7	SO01	34	Stěny a příčky				1 250,00	14 334,50	15 584,50		0,020	
8		340239212RT2	Příčka z desek Ylong hladkých, tloušťka 5 cm, tvárnice 600 x 250 x 50 mm, P2-500 (WC)	m2	5,90	775,00	0,00	4 572,50	4 572,50			
8		342255024R00	Příčky z desek Ylong tl. 7,5 cm (vyzdění hygienického jádra - desky P 2 - 500)	m2	10,35	820,00	0,00	8 487,00	8 487,00			
9		340235212R00	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm (původní odvětrání - kuchyň)	ks	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00			
10		342263420R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,50 m2 (WC - vč. dodávky)	ks	1,00	1900,00	1250,00	650,00	1 900,00			
11		28349052	Dvířka vanová z ABS D 300 x 300 mm	ks	1,00	305,00	0,00	305,00	305,00			
11,9		28349052	Dvířka vanová/revizní z ABS D 150 x 300 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
12,8		28349052	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00			
13,7		342266111RV1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
14,6		346230010RAA	Přízdívka z cihel Ylong, tloušťka 6,5 cm (zazdění potrubí)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
15,5	SO01	417	Úpravy povrchů - podhledy				0,00	0,00	0,00		0,000	
16,4		416021223R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
17,3	SO01	61	Úprava povrchů vnitřní				3 143,00	59 160,75	66 181,75		0,650	
18,2	SO01	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,85	45,00	0,00	578,25	578,25			
19		612100020RA0	Začištění omítek kolem vyměněných oken a dveří	m	0,00		0,00	0,00	0,00			
19,9			<i>Poznámka: Začištění vnitřních omítek po provedení výměny výplní otvorů</i>									
20,8		6100110111	Provedení hloubkové penetrace podkladu pro novou štukovou omítku s použitím SMS	m2	149,50	22,00			3 289,00			
21,7		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
22,6		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím SMS	m2	9,50	270,00	0,00	2 565,00	2 565,00			
23,5		602011183RT7	Omítka stěn tenkovrstvá s vyztužnou sítí bílá Cemix s přesahem	m2	39,50	265,00	0,00	10 467,50	10 467,50			
24,4		611403386R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace)	m	9,50	62,00			589,00			
25,3		611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3*3 maltou maltou z SMS (el instalace+STA)	m	140,00	36,00	1 000,00	4 040,00	5 040,00			
26,1		612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou z SMS (ZTI)	m	5,00	76,00	20,00	360,00	380,00			
27		612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých vč.sanace trhlin	m2	149,50	250,00	100,00	37 275,00	37 375,00			
27,9		611421131RT2	Oprava váp.omítek stropů do 5% plochy - hladkých vč.sanace trhlin	m2	50,10	80,00	2023,00	1 985,00	4 008,00			
28,8		611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových SMS - hladkých vč.sanace trhlin	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
29,7		612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem (přepěnování po stržených tapetách cca 50%)	m2	21,00	90,00	0,00	1 890,00	1 890,00			
30,6		611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem (přepěnování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
31,5		612420016RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			
32,4	SO01	62	Úpravy povrchů vnější				0,00	0,00	0,00		0,000	
33,3		622461311R01	Oprava vnějších omítek po montáži plyn. topidel WAW 0,5*1	m2	0,00		0,00	0,00	0,00			



34.1		622461341R01	DMTŽ venkovních mřížek (výdechů) / ocelových konstrukcí do 2kg	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
35	SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce				650,00	5 985,43	6 635,43		0,210
35.9		632451031	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše tl. 20mm (předsíň)	m2	0,30	320,00	35,00	61,00	96,00		
36.8		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm (kuchyň, předsíň, wc+koupelna)	m2	16,35	390,00	600,00	5776,50	6376,50		
37.7		631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm 0	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
38.6		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	3,00	54,31	15,00	147,93	162,93		
39.5	SO01	64	Výplně otvorů				90,00	0,00	90,00		0,084
40.4		642942111R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
41.2		642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.60cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
42.1		642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně š.70-90cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
43		644941112U00	Osazení ventilační mřížky 30*30/15*15	ks	2,00	45,00	90,00	0,00	90,00		
43.9		728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
44.8		5533300021	zárubeň ocelová ZH 95/1790/800 L/P, Ei, EW 30	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
45.7	SO01	642	Dveře, okna				14 293,00	12 475,00	26 768,00		0,302
46.6		767647914R00	Úprava dveří do stávající zárubně, otevíravých 1kf. do 80 cm vč. úpravy zárubně	ks	7,00	420,00	120,00	2820,00	2940,00		
47.5		762290921R00	Oprava-vyčištění žaluzii	ks	3	190,00	0,00	570,00	570,00		
48.4		766661412R00	Montáž dveří protipožárních do zárubně, otevíravých 1kf. do š. do 0,8 m vč. úpravy	ks	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00		
49.2		61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 60x197cm plně - vystrojení dle specifikace v PD	ks	2,00	1400,00	2800,00	0,00	2800,00		
50.1		61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kf. 70-80x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
51		61165012	Dveře vnitřní laminované skio 2/3 1kf. 70-90x197 cm - vystrojení dle specifikace v PD	ks	4,00	2580,00	10320,00	0,00	10320,00		
51.9		61165619	Dveře protipožární EI/EW30-DP-1 plně 80x197 cm	ks	1,00	5500,00	0,00	5500,00	5500,00		
52.8		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	ks	6,00	115,00	0,00	690,00	690,00		
53.7		766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	ks	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00		
54.6		61187126	Prah dubový délka do 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	4,00	62,00	248,00	0,00	248,00		
55.5		61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	3,00	110,00	330,00	0,00	330,00		
56.3		61187186	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
57.2		61187199RT1	Prah dubový délka do 140 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
58.1		728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 vč. dodávky	ks	2,00	410,00	350,00	470,00	820,00		
59		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/OSB podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
59.9		767900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
60.8		767900010RA0	Demontáž obložení stěn (předsíň + zakrytí dveří 2kf. mezi místnostmi 2 a 3)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
61.7		76600_R2	Základní oprava dřev.oken/franc.oken, kontrola+vyčištění okenní profily, kování, specifikace oprav dle PD	ks	3,00	400,00	125,00	1075,00	1200,00		
62.6		76600_R3	Repase plast.balkon/franc.dveří, zkontrolovat+vyčistit oken.profil, kování, promazat, práh opravy dle	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
63.4		76600_R4	Repase dř. světlíkových oken, zkontrolovat zasklení, přetmelit, opravit porušené rámy, kování vyčistit a	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
64.3		787623370R00	Zasklívání oken na lišty sklem čířým tl. 3 mm vč. vysklení	m2	1,25	520,00	0,00	650,00	650,00		
65.2		76600_R5	Repase dveří vstupních 1kf. do 90 cm, bez nadsvětlíko oprava poškozených částí truhlářským způsobem, nový štít +zámek, stržení tapety, specifikace opravy dle PD	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
66.1	SO01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	2 210,00	2 210,00		0,055
67		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy 1,9m	m2	17,00	130,00	0,00	2210,00	2210,00		
67.9	SO01	95	Dokončovací konstrukce				0,00	6 365,20	6 365,20		0,026
68.8		952901104U00	Omytí oken, dveří	m2	12,85	12,00	0,00	154,20	154,20		
69.7		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,10	110,00	0,00	5511,00	5511,00		
70.6		952901211A01	Úklid (zametení) společných prostor v objektu po skončení pracovní doby	m2	200,00	3,00	0,00	600,00	600,00		
71.4		0900 - R1	Sanace stropu (po protečení, po demontáži podhledu apod.)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
72.3		953941414	Osazení konzol/kotev pro zásobníky vody do délky 1000 mm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
73.2		938908411R00	Očištění povrchu krytů saponátovým roztokem (sprchový kout, umyvadlo, klozetová mísa)	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
74.1		952902121R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm - umytím	m2	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
75		952902211R00	Desinfekce místností (deratizace)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
75.9	SO01	96	Bourání konstrukcí				0,00	15 213,00	15 213,00		0,315
76.8		962031135R01	Bourání obezdění vany	m2	1,20	250	0,00	300,00	300,00		



77,7	965041341RT1	Bourání mazanin tl. 10cm, nad 4m2, ručně	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
78,5	962032432	Bourání zdiva z cihel dutých nebo tvárníc na MVC (kuchyň)	m2	1,60	190	0,00	304,00	304,00		
79,4	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (hygienické jádro)	m2	16,25	220	0,00	3 575,00	3575,00		
80,3	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických tl. 10mm, nad 1m2 ručně bez podkladních vrstev,	m2	16,35	130,00	0,00	2 125,50	2125,50		
81,2	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání tmel do 100%	m2	16,35	50,00	0,00	817,50	817,50		
82,1	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	24,80	200,00	0,00	4 960,00	4960,00		
83	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél plochy do 2m2	ks	7,00	17,00	0,00	119,00	119,00		
83,9	968072456R00	Vybourání ocelových dveřních zárubní plochy nad 2m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
84,8	968062455R02	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
85,7	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	ks	7,00	35,00	0,00	245,00	245,00		
86,5	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
87,4	971028471	Vybourání otvoru zdiva smíšeného pl. 0,25m2 tl. 450mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
88,3	976082141	Vybourání objímek, držáků, (+ dřev.polic, polkček, záclon.držáků ze zdiva, zrcadel, hmoždinek, apod)	ks	8,00	200,00	0,00	1 600,00	1600,00		
89,2	725991812R00	Demontáž zámečnických konstrukcí- (oken.zaluzii, krycích mřížek, konzol.)	kus	5,00	45,00	0,00	225,00	225,00		
90,1	976073111R00	Vybourání komínových zděří profilu do 15 cm	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
91	766825812R00	Demontáž vestavěných skříní křídlových (předsíní a kuchyň nad dveřmi)	ks	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00		
91,9	9690111231R00	Vybourání plynového vedení DN do 52 mm (kuchyň)	m	1,00	42,00	0,00	42,00	42,00		
92,8	SO01 97	Prorážení otvorů				0,00	16 412,50	16 412,50		0,140
93,6	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	140,50	45,00	0,00	6 322,50	6 322,50		
94,5	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	5,00	60,00	0,00	300,00	300,00		
95,4	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	ks	2,00	95,00	0,00	190,00	190,00		
96,3	978012111R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stropů do 5%	m2	50,00	142,00	0,00	7 100,00	7 100,00		
97,2	978013191R00	Otlučení poškozených vnitřních omítek stěn do 5%	m2	195,00	10,00	0,00	1 950,00	1 950,00		
98,1	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním (po odstranění tapet)	m2	22,00	25,00	0,00	550,00	550,00		
99	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do tl. 160mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
99,9	SO01 99	Staveništní přesun hmot				0,00	1 090,25	1 090,25		
101	SO01 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	2,225	490,00	0,00	1 090,25	1 090,25		
102	SO01 711	Izolace proti vodě				155,00	1 026,31	1 181,31		
103	SO01 711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou (koupelna s vytažením na stěny)	m2	2,20	75,00	120,00	45,00	165,00		
103	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	2,20	50,00	35,00	75,00	110,00		
104	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	5,00	150,00	0,00	750,00	750,00		
105	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,154	1015,00	0,00	156,310	156,310		
106	SO01 721	Vnitřní kanalizace				520,00	7 400,84	7 920,84		0,012
107	SO01	Demontáž stávajících rozvodů	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
108		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 50	m	5,50	280,00	50,00	1 490,00	1 540,00		
109		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 70	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
110		Potrubí z trub Pipelife-fatra HT DN 100	m	0,50	610,00	0,00	305,00	305,00		
111		Tvarovky HT	ks	4,00	72,00	120,00	168,00	288,00		
111		Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00		
112		Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00		
113		Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00		
114		Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	510,00	0,00	510,00	510,00		
115		Připojení myčky HL 405 (příprava)	ks	1,00	565,00	0,00	565,00	565,00		
116		Připojení pračky HL 406 (příprava)	ks	1,00	565,00	0,00	565,00	565,00		
117		Montáž potrubí	m	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00		
118		Zkouška těsnosti	m	6,00	26,49	0,00	158,94	158,94		
119		Napojení na stávající potrubí	soubor	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00		
119		Přípevňovací materiál	soubor	1,00	350,00	350,00	0,00	350,00		
120		Stavební přípomocce	soubor	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00		
121		Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00		



122		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 12 m	t	0,012	7 825,00	0,00	93,90	93,900		
123	SO01	722	Vnitřní vodovod			7 070,00	13 387,00	20 451,00		0,022
124	SO01		Demontáž potrubí ocelových závitových	m	4,00	75,00	0,00	300,00	300,00	300,00
125			Demontáž stávajících výtokových armatur vč.připojovacího potrubí	soubor	3,00	115,00	345,00	0,00	345,00	
126			Demontáž, elektrický ohříváč do 200 l vč. vypuštění vody	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
127		725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00	
127		725534224R00	Ohříváč elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKKE 100 (vč. kotelv)	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
128			Montáž elektr.ohříváčů, ostatní typy do 125 l	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
129			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
130			Demontáž baterie stojánkové/ze zdi do 1otvoru	ks	2,00	55,00	0,00	116,00	110,00	
131			Demontáž baterie sprchové vč. sprchovací hadice s hlavici	ks	1,00	142,00	0,00	142,00	142,00	
132			Demontáž vany bez výtokových armatur	ks	1,00	185,00	0,00	185,00	185,00	
133			Montáž vany přímé dl. dl. 1500mm	soubor	1,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	
134			Montáž sprchových koutů	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	
134		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých vč. příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	850	135,00	715,00	850,00	
135			Příplatek za malý rozsah rozvodu	soubor	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00	
136			Potrubí z trub plastových PN16, 20*2,8	m	7,00	250,00	485,00	1 265,00	1 750,00	
137			Potrubí z trub plastových PN16, 25*3,5	m	0,00		0,00	0,00	0,00	
138			Tvarovky	ks	10,00	60,00	120,00	480,00	600,00	
139			Izolace Tubolit tl. 9mm	m	7,00	72,00	100,00	404,00	504,00	
140			Kohout kulový rohový DN15	ks	5,00	400,00	550,00	1 450,00	2 000,00	
141			Kohout kulový rohový DN15 se zpětným ventilem	ks	2,00	420,00	700,00	140,00	840,00	
142			Baterie stojánková umyvadlová/dřezová	ks	2,00	1 500,00	1510,00	1 490,00	3 000,00	
142			Baterie nástěnná sprchová s hadicí a ruční sprchou	ks	1,00	2 500,00	2500,00	0,00	2 500,00	
143			Kompletace baterii	ks	3,00	200,00	0,00	600,00	600,00	
144			Přípeňovací a spojovací materiál	soubor	2,00	550,00	425,00	675,00	1 100,00	
145			Připojení na stávající potrubí vč. úpravy v instalační šachtě (T+S)	soubor	1,00	540,00	0,00	540,00	540,00	
146			Montáž potrubí	m	7,00	75,00	0,00	525,00	525,00	
147			Tlaková zkouška	m	7,00	25,00	0,00	175,00	175,00	
148			Proplach potrubí	m	7,00	30,00	0,00	210,00	210,00	
149			Stavební přípomoc	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
150			Doprava	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
150			Přesun hmot pro vnitřní vodovod výšky do 12 m	t	0,022	20 000,00	0,00	440,00	440,00	
151	SO01	725	Zřizovací předměty				13 956,00	2 030,09	15 986,09	0,119
152			Sprchová vanička keramická JIKA 80x80x10 čtvrtkruh alt. čtvrtkruhový sprchový set TAMI +Rauch	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
153			čtvercový sprchový kout s dvoudílnými posuv. dveřmi s čirým sklem, 80x80 cm, Jika Lyrá bílý profil	ks	0,00		0,00	0,00	0,00	
154			vana přímá, dl. 1500mm	ks	1,00	4 500,00	3 950,00	550,00	4 500,00	
155			umyvadlo Diturvit bílé, připojení na šrouby š. 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	
156		725019121R00	Dřez jednoduchý nerez typ 5102.9	soubor	1,00	1 305,00	1305,00	0,00	1 305,00	
157			sifon odpadní umyvadlový HL 132, D32, 40mm	ks	1,00	335,00	250,00	85,00	335,00	
158			sifon odpadní dřezový HL 100, D32, 6/4", připojení myčka, pračka se zpětnou klapkou, D 40, 50 mm.	ks	1,00	425,00	0,00	425,00	425,00	
158			Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm, nízký	ks	1,00	309,50	290,00	19,50	309,50	
159			zápachová uzávěrka pro pračku/myčku nádobí Alcaplast APS3	ks	2,00	285,00	196,00	374,00	570,00	
160			zápachová uzávěrka pro sprchovou vaničku	ks	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	
161			klozet kombi	ks	1,00	6 000,000	5 650,00	350,00	6 000,00	
162			sedátko WC plast	ks	1,00	520,00	325,00	195,00	520,00	
163			Demontáž kuchyňské digestoře vestavěné	ks	0,00		0	0,00	0,00	
164			Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12 m	%	0,198	15 954,50	0,00	31,59	31,59	
165	SO01	723	Vnitřní plynovod				0,00	5 002,15	5 002,15	0,000
166			Demontáž stávajícího potrubí závitového DN 25-50	soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	




166		Demontáž kuchyňského sporáku	ks	1,00	865,00	0,00	865,00	865,00		
167		Zajištění protokolu o vyřazení z důvodu nefunkčnosti	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		
168		Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
169		Demontáž plyn průtokových ohřivačů vody	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00		
170		Potrubi z trub měděných Cu D 18*1,0 mm	m	1,50	398,60	0,00	597,90	597,90		
171		Potrubi svařované černé ocel. - chráničky D38*2,6	ks	1,00	305,00	0,00	305,00	305,00		
172	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů (podokenní plyn otopné těleso)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
173		Plynové topidlo o výkonu 3 kW s odtahem spalin přes zeď (Karma BETA 3 Mechanic)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
174		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,70	0,00	71,40	71,40		
174		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,50	39,90	0,00	59,85	59,85		
175		Oblouk 90st. 5001A 15 mm vnitřní a vnější pájení	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
176		kohout kulový rohový 1/2" plnoprůtok. Giacomini	ks	1,00	498,00	0,00	498,00	498,00		
177		kohout kulový rohový 3/4- 1" plnoprůtok. Giacomini	ks	1,00	605,00	0,00	605,00	605,00		
178		Přesun hmot pro plynovod výšky do 12 m	%	0,066	5 002,15	0,00	3,30	3,30		
179	SO01 735	Ustřední topení				750,00	10 677,00	11 427,00		0,123
180	kotelny 731201811R00	Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 40 kW	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
181		Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
182	731411111R00	Odkouření koax.svislé 60/100 dl.1,3m vč.stř.nást.	sada	0,00		0,00	0,00	0,00		
182	734237412R00	Ventil uzav. přímý, vnitřní záv. K-83T DN 15	ks	3,00	250	750,00	0,00	750,00		
183	734209113R00	Montáž armatur závitových.se 2závit. G 1/2	ks	3,00	75	0,00	225,00	225,00		
184	735494811R00	Vypuštění a napuštění vody ze systému	kpl	1,00	780,00	0,00	780,00	780,00		
185	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru vč. přetěsnění	m2	18,60	320,00	0,00	5 952,00	5 952,00		
186	733124114R00	Zhotov.přechodu z trub hladkých	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
187	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
188	735171313R00	Těleso trubkové Koralux Linear Classic KLCE 1820.600	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
189	734225424R00	Ventil radiátorový, přímý	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
190	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	18,60	200,00	0,00	3 720,00	3 720,00		
190	732291811R00	Demontáž topných těles elektrických do 500 W (koupelna - infrazářič)	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
191	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,043	11 427,00	0,00	491,36	491,36		
192	SO01 762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		0,000
193	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50mm	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
194		Přesun hmot pro tesařské konstrukce výšky do 12 m	%	7,100	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	SO01 764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,000
196	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
197	764900040RA0	Demontáž odpadních trub, včetně kotlíků - SKLÁDKA SUŤ	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
198	764510410RAB	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 330 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
198	764430010RAB	Oplechování zdi z Pz plechu rš 330 mm; včetně rohů	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
199	764510410RAD	Oplechování parapetů z TiZn plechu - rš 500 mm, Rheinzink	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
200	764430230R00	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 400 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
201	764230410RAB	Lemování zdi z TiZn plechu rš 330 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
202	764893125R00	Zpětná montáž odvětrávacího kominku	kus	0,00		0,00	0,00	0,00		
203		Přesun hmot pro klempířské konstrukce výšky do 12 m	%	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	SO01 766	Konstrukce truhlářské				13 200,00	6 494,85	19 694,85		0,000
205	766623911R00	Oprava oken zdvoj. oteviravých/ francouzských oken, bez výměny prvků	m2	12,85	385,00	0,00	4 947,25	4 947,25		
206	342266111RV1	Obklad stěn sádkartanem na ocelovou konstrukci	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
206	766620029RAA	Okno zasklené dvojsklem Uw =1,2 s dodávkou zasklení dvojsklem - vč. demontáže stávajících oken	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
207	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových vč. horních a spodních skříněk délky do 2100 m	ks	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00		
208	76681100R	Montáž kuchyňských linek vč. horních, spodníchskříněk a kuchyňské desky	kus	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00		
209	766811221	Příplatek k ceně montáže kuchyň. linky za vyřezání otvoru v pracovní desce včetně zaměření	kus	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
210	60722256	Kuchyňská linka dl. 1500 mm / 1800mm horní a dolní skřínky včetně kuchyňské pracovní desky	soubor	1,00	13200,00	13200,00	0,00	13200,00		



211		998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,56	21 000,00	0,00	327,60	327,60		
212	SO01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				3 860,00	2 503,78	6 363,78		0,100
213		767900090RAA	Demontáž atypických ocelových (a jiných) konstrukcí do 50 kg/kus	kg	6,00	50,00	0,00	300,00	300,00		
214		767900020RA0	Demontáž konstrukce obložení podhledů	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
214		767133223R00	Výroba a montáž napojení odvětrání z plechu, rohové na svislé potrubí (WC a koupelna)	kus	2,00	500,00	560,00	440,00	1000,00		
215		768669924R00	Montáž dveřního štítku a klíky	ks	7,00	250,00	0,00	1 750,00	1 750,00		
216		54914625	Dveřní kování -zámek klika-klika- klíč	ks	6,00	350,00	2 100,00	0,00	2 100,00		
217		54914682	BK dveře vstupní dvouř. 802/O Cr knof. + FAB/90	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		
218		998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	0,217	6 350,00	0,00	13,78	13,78		
219	SO01	771	Podlahy z dlaždic				1 400,00	1 171,00	2 571,00		0,026
220		771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmele, 20x20 cm vč. spárování	m2	3,00	320,00	0,00	960,00	960,00		
221		771579791R00	Připlátek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	3,00	12,00	0,00	36,00	36,00		
222		597623122	Dlaždice 19,7x19,7	m2	3,50	400,00	1 400,00	0,00	1 400,00		
222		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00		0,00	0,00	0,00		
223		59764241	Dlažba - sokl 300*80*9	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
224		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	5,00	35,00	0,00	175,00	175,00		
225		771571905R00	Opravy podlah keramických režných 15x15 cm včetně vyčištění	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
226		627456110R00	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
227		771589793R00	Připlátek za spárovací hmotu - plošné (přespárování)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
228		998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	0,523	2 500,00	0,00	13,08	13,08		
229	SO01	775	Podlahy výšové a parketové				5 865,00	15 592,50	21 457,50		0,152
230		775511800R00	Demontáž podlah výšových lepených včetně lišt	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
230		775591900R00	Oprava podlah, (vyčištění od asfaltu nebo zbytků lepidel, zpevnění tmelem a vyklínování)	m2	32,00	200,00	1 500,00	4 900,00	6 400,00		
231		775511952R00	Doplnění podlah výš.do tmele 21 mm do 1 m2	ks	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00		
232		775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	32,50	9,00	0,00	292,50	292,50		
233		775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	32,50	82,00	1 165,00	1 500,00	2 665,00		
234		775599144R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega(alt. Trafic), Z+2x, přebroušení	m2	32,00	300,00	3 200,00	6 400,00	9 600,00		
235		998775203R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 24 m	%	1,60	20 400,00	0,00	326,40	326,40		
236	SO01	776	Podlahy povlakové				7 703,20	7 386,70	15 089,90		0,112
237		7764018002	Demontáž soklíku, nebo lišt pryžových nebo z PVC, uložení (předstřít)	m	20,50	10,00	0,00	205,00	205,00		
238		776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC, vinytu včetně dodávky	m	21,00	85,00	486,20	1 298,80	1 785,00		
238		776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah	m	3,50	30,00	20,00	85,00	105,00		
239		776511810	Odstranění PVC, koberců a fólií lepených bez podložky z ploch	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
240		776511810RT3	Odstranění koberců lepených bez podložky ze stěn	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
241		776101101	Vysávání podlah průmyslovým vysavačem pod povlakové krytiny	m2	13,50	6,00	0,00	81,00	81,00		
242		776101115	Vyrovnaní podkladu samonivelační hmotou	m2	13,50	65,00	0,00	877,50	877,50		
243		777561020R00	Vyrovnaní podlahy stěrkou Uniroval tloušťky do 2 mm (kuchyň+předstřít)	m2	13,50	165,00	0,00	2 227,50	2 227,50		
244		776101121	Provedení penetrace pod povlakové krytiny (kuchyň + předstřít)	m2	13,50	20,00	0,00	270,00	270,00		
245		776521100	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren - položení, materiál ve SPC	m2	13,50	220,00	747,00	2 223,00	2 970,00		
246		284111132R1	Stěrka Mapei Planit Fast track (2x)	kg	0,00		0,00	0,00	0,00		
246		284122232R1	Podlahoviny PVC Novilon Nova S51525 tl. 3,0mm, (+prořez)	m2	15,00	430,00	6 450,00	0,00	6 450,00		
247		762900065RA0	Demontáž dřevotřískových/korkových podkladů podlah	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
248		762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřísk./dřevotřísk.do tl.25 mm šroub. (3x OP)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
249		771100020RAA	Vyrovnaní hr. podlahy v OP samonivelačním tmelem s vlákny a polymerem (Chemos Premium A6+PP)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
250		60726123	Deska dřevotřísková OSB 3 B - 4 P+D tl. 14-22 mm (+prořez)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
251		998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové výšky objektu do 12m	%	0,820	14500,00	0,00	118,90	118,90		
252	SO01	781	Obklady keramické				5 100,00	13 453,50	18 553,50		0,012
253		781411904	Oprava obkladu z obkladaček porovin. 200*100 vč. spárování a vyčištění (koupelna)	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
254		781449704R01	Oprava spárování vnitřních obkladů vč. příp.proškrabání	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
254		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (koupelna+WC + kuchyň.linka)	m2	16,00	40,00	0,00	640,00	640,00		



255	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	16,00	100,00	0,00	1 600,00	1 600,00		
256	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel 20*20, 30*15cm, např. weber for flex (WC + kuchyňská linka)	m2	16,00	490,00	0,00	7 840,00	7 840,00		
257	597813603	Obklad 20*20 cm	m2	17,00	300,00	5 100,00	0,00	5 100,00		
258	781449705RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně (Mapei)	m2	16,00	20,00	0,00	320,00	320,00		
259	781429701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	16,00	185,00	0,00	2 960,00	2 960,00		
260	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m	%	4,25	22,00	0,00	93,50	93,50		
261	SO01 783	Nátěry					1 281,00	12 491,99	13 772,99	0,009
261	783201821	Odstranění nátěru z kovových konstrukcí	m2	8,75	150,00	0,00	1 312,50	1 312,50		
262	783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	18,60	110,00	450,00	1 596,00	2 046,00		
263	783225400	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email + tmel	m2	8,75	230,00	806,00	1 206,50	2 012,50		
264	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	1,66	32,00	25,00	27,99	52,99		
265	783903812	Odmaštění saponáty	m2	0		0,00	0,00	0,00		
266	783601831R00	Odstranění nátěrů z dřev.oken/dveří oškrábáním, obroušením (pouze pohledová plocha)	m2	18,15	150,00	0,00	2 722,50	2 722,50		
267	783622950R00	Údržba, nátěr synt. truhl. vyr. 2x +2x lak + 2x flárování tmelem (pouze venkovní strana)	m2	0,0		0,00	0,00	0,00		
268	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.vyr. 2x +1x email +2x tm (pouze pohledová plocha)	m2	18,15	310,00	0,00	5 626,50	5 626,50		
269	SO01 784	Malby					3 060,00	13 981,00	17 041,00	0,097
269	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí - oškrábání, umytí, vyhlazení, malba + 2x ostění	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
270	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m (pouze po stržených tapetách z povrchu stěn)	m2	21,00	30,00	0,00	630,00	630,00		
271	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	184,00	19,00	0,00	3 496,00	3 496,00		
272	784411301	Pačokování 1x. obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
273	784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem V1308 1 x	m2	205,00	20,00	3 060,00	1 040,00	4 100,00		
274	784115322R00	Malba tekutá Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	205,00	40,00	0,00	8 200,00	8 200,00		
275	784461921R00	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
276	784011111	Oprášení podkladu	m2	205,00	3,00	0,00	615,00	615,00		
277	SO01 785	Tapety					0,00	735,00	735,00	0,000
277	785412800R00	Odstranění tapet lepených, papírových	m2	21,000	35,00	0,00	735,00	735,00		
278	787950010RA0	Přetmelení a vyčištění sklobetonových tváří	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		
279	SO01 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)					0,00	0,00	3 200,00	0,000
280	909 R00	Hzs-nezmeritelné st.práce-zednické přimocce evidované ve stav.deníku a odsouhlasené st. dozorem	h	10,000	320,00	0,00		3 200,00		
281	SO01 94	Lešení a stavební výtahy					0,00	0,00	0,00	0,000
282	941940032RAB	Lešení lehké fasádní, š 1m, výška do 30m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 2m. vč. ochr. sítě	m2	0,000		0,00	0,00	0,00		
283	SO01 95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	4 798,20	4 798,20	0,000
284	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,10	85,00	0,00	4 258,50	4 258,50		
285		Poznámka: (úklid místnosti po výměně vyplní a začistění omítek; a úklid spojných prostor)								
285	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	12,85	42,00	0,00	539,70	539,70		
286	SO01 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	10 841,65	10 841,65	0,080
287	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, stupeň složitosti 1-4	m2	0,00		0,00	0,00	0,00		
288	968062747R00	Vybourání obkladů stěn plochy do 10 m2 (koupelna+kuchyň)	m2	14,00	75,00	0,00	1 050,00	1 050,00		
289	971028451R01	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0.0225 m2, tl. 45 cm, MC	ks	0,00		0,00	0,00	0,00		
290	981011111R00	Demolice konstrukce postupným rozebráním, dřevěných /ehkých (OP)	m3	0,00		0,00	0,00	0,00		
291	966068011R00	Demontáž dřevěných stěn dělicích (WC)	m2	2,25	85,00	0,00	191,25	191,25		
292	979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do15km, vnitrostaveništní doprava do25 m, svislá doprava ze 3.NP ručně nošením	t	3,116	1 400,00	0,00	4 362,40	4 362,40		
293	9790822312	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m	t	3,116	85,00	0,00	264,86	264,86		
293	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,116	200,00	0,00	623,20	623,20		
294	979081121	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km (celkem do 15km)	t	43,624	14,00	0,00	610,74	610,74		
295	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,116	1 200,00	0,00	3 739,20	3 739,20		
296	SO01 VN	Vedlejší rozpočtové náklady						34 973,37		
297	005121 R	Zařízení staveniště včetně napojení podružného měření vody, elektrické energie	%	2,500	411 451,39			10286,28		
298		Provozní vlivy	%	2,000	411 451,39			8229,03		
299		Územní vlivy	%	2,000	411 451,39			8229,03		



300		Ostatní	%	2,000	411 451,39			8229,03		
301	SO01	999VD	Ostatní položky				0,00	13 500,00	13 500,00	
302		999	Zkoušky, atesty, revize, osvědčení	kpl.	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
303			<i>Poznámka</i> Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a odevzdání díla, kterými bude prokázáno dosažení							
304		999	BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
305			<i>Poznámka</i> Upevňovací body, kontroly lešení a ostatního zajištění apod. Obsahuje také vypracování místně provozně bezpečnostního předpisu dodavatele							
306										
307	SO01	M	Montážní přírážky				0,00	2 500,00	2 500,00	
308		110	R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	2 500,000	1,00	0,00	2 500,00	2 500,00
309	SO01	M21	Elektromontáže					16 436,00	24 637,00	41 073,00
309			Rozvaděč bytu RB	ozn.RB						0,125
310		464311		jistič NB316T 3pól/ch.B/10kA/16A	ks	1,0	500,00	375,00	125,00	500,00
311		415141		vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	ks	1,0	450,00	265,00	185,00	450,00
312		438630		proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	ks	5,0	900,00	4 303,00	197,00	4 500,00
313		434121		jistič NB110T 1pól/ch.B/10kA/10A	ks	3,0	135,00	280,00	125,00	405,00
314		434123		jistič NB116T 1pól/ch.B/10kA/16A	ks	4,0	115,00	335,00	125,00	460,00
315		764213		skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	ks	1,0	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00
316		765423		stykač ERC225S	ks	3,0	500,00	1 303,00	197,00	1 500,00
317		764233		skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	ks	-		0,00	0,00	0,00
317				materiál						
318		171107		vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,0	15,00	0,00	120,00	120,00
319		171108		vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,0	20,00	0,00	100,00	100,00
320		171109		vodič CY 10 /H07V-U/	m	-		0,00	0,00	0,00
321		295441		svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,0	20,00	0,00	40,00	40,00
322		295442		pásek Cu ke svorce Bernard	ks	6,0	25,00	0,00	150,00	150,00
323		199412		svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	350,00	0,00	350,00	350,00
324		101005		kabel CGSG 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00
325		101105		kabel CYKY 3x1,5	m	70,0	20,00	0,00	1 400,00	1 400,00
325		101106		kabel CYKY 3x2,5	m	105,0	25,00	0,00	2 625,00	2 625,00
326		101205		kabel CYKY 5x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00
327		101305		kabel CYKY 5x1,5	m	-		0,00	0,00	0,00
328		209351		VF koaxiální kabel VCEJY 75-3	m	28,0	20,00	0,00	560,00	560,00
329		204211		kabel SYKFY 3x2x0,5	m	-		0,00	0,00	0,00
330		311115		krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	11,0	10,00	0,00	110,00	110,00
331		311117		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	4,0	50,00	0,00	200,00	200,00
332		311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	7,0	75,00	0,00	525,00	525,00
333		321124		trubka ohebná PVC monoflex 1423/1	m	28,0	30,00	0,00	840,00	840,00
333				SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř faz.1		7,0	-			0,00
334		409820		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 faz. 1,1So	ks	7,0	100,00	700,00	0,00	700,00
335		410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0	ks	7,0	55,00	385,00	0,00	385,00
336		420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	7,0	35,00	245,00	0,00	245,00
337				SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř faz.5		-	-			0,00
338		409826		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 fazeni 5	ks	-		0,00	0,00	0,00
339		410102		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00
340		420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00
341				SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř faz.6		-	-			0,00
341		409822		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 faz.6,6So	ks	-		0,00	0,00	0,00
342		410101		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00
343		420091		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00
344				SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř f.6+6		-	-			0,00



345	409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 faz.6+6	ks	-		0,00	0,00	0,00		
346	410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro f.5.6+6,1/0+1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00		
347	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
348		SESTAVA přepínač křížový Tango 10A/250Vstř f.7		-				0,00		
349	409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 faz.7,7So	ks	-		0,00	0,00	0,00		
349	410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0	ks	-		0,00	0,00	0,00		
350	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
351	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	ks	-		0,00	0,00	0,00		
352	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-		0,00	0,00	0,00		
353	420011	2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky	ks	15,0	170,00	2 550,00	0,00	2 550,00		
354		SESTAVA zásuvka TV+R Tango 5011-A3503 koncová		2,0	-			0,00		
355	420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	2,0	250,00	500,00	0,00	500,00		
356	420050	kryt zásuvky TV+(+SAT) Tango 5011A-A00300	ks	2,0	40,00	80,00	0,00	80,00		
357	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,0	20,00	40,00	0,00	40,00		
357	457713	telefon domovní 38 4FP11038	ks	1,0	450,00	450,00	0,00	450,00		
358	901101	požární hlásič 6800-0-2348	ks	1,0	650,00	650,00	0,00	650,00		
359		hlásič uniků CO	ks	1,0	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00		
360	210100251	axiální ventilátor na zeď CATA SILENTIS 10 T, IPX4, doběhový časovač, průměr 100 mm,	ks	-		0,00	0,00	0,00		
361	911011	svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	4,0	300,00	1 200,00	0,00	1 200,00		
362	592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
363	199112	svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	10,0	5,50	55,00	0,00	55,00		
364	101209	kabel CYKY 4x10	m	-		0,00	0,00	0,00		
365	191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	10,0	60,00	600,00	0,00	600,00		
365	912049	přímotopný konvektor Ecoflex TAC 15 1500W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
366	912050	přímotopný konvektor Ecoflex Premier 20 2000W	ks	-		0,00	0,00	0,00		
367	911010	svítidlo zář Charon PS37.215.T5 EVG 2x36W IP44	ks	-		0,00	0,00	0,00		
368		proflez	%	5,0	50,00	0,00	250,00	250,00		
369		materiál podružný	%	5,0	75,00	0,00	375,00	375,00		
370	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	-		0,00	0,00	0,00		
371	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00		
372	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00		
373	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	-		0,00	0,00	0,00		
373	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	6,0	70,00	0,00	420,00	420,00		
374	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	2,0	100,00	0,00	200,00	200,00		
375	210810048	kabel(-CGSG) volně uložený do	m	-		0,00	0,00	0,00		
376	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00		
377	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,0	22,00	0,00	1 540,00	1 540,00		
378	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-		0,00	0,00	0,00		
379	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x1,5	m	105,0	35,00	0,00	3 675,00	3 675,00		
380	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,0	12,00	0,00	180,00	180,00		
381	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 18mm2	ks	2,0	20,00	0,00	40,00	40,00		
381	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	28,0	22,00	0,00	616,00	616,00		
382	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	10,0	22,00	0,00	220,00	220,00		
383	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,0	22,00	0,00	66,00	66,00		
384	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	6,0	100,00	0,00	600,00	600,00		
385	210010322	krabicová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-KR97)	ks	8,0	100,00	0,00	800,00	800,00		
386	210010003	trubka plast ohebná,pod omílkou,typ 2323/pr.23	m	28,0	20,00	0,00	560,00	560,00		
387	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1p0lovy/#azení 1	ks	4,0	40,00	0,00	160,00	160,00		
388	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/#azení 5-5A	ks	3,0	40,00	0,00	120,00	120,00		
388	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídivový/#azení 6	ks	-		0,00	0,00	0,00		



389	210110045	přepínač zapuštěný vč. zapojení sřídavý/fazení 6	ks	2,0	42,00	0,00	84,00	84,00			
390	210110046	přepínač zapuštěný vč. zapojení křížový/fazení 7	ks	2,0	50,00	0,00	100,00	100,00			
391	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	15,0	65,00	0,00	975,00	975,00			
392	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžné	ks	3,0	90,00	0,00	270,00	270,00			
393	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč. zapojení	ks	3,0	110,00	0,00	330,00	330,00			
394	210140611	telefon domovní vč. zapojení	m	1,0	150,00	0,00	150,00	150,00			
395	210991198	montáž požárního hlásiče	ks	1,0	150,00	0,00	150,00	150,00			
396	210991198	montáž hlásiče úniku CO	ks	1,0	150,00	0,00	150,00	150,00			
396	210201031	montáž - svítidlo nástěnné Vesta Light 24120 bílé 60W	ks	3,0	150,00	0,00	450,00	450,00			
397	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož. do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-		0,00	0,00	0,00			
398	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	15,0	12,00	0,00	180,00	180,00			
399	210100251	axiální ventilátor na zad. CATA SILENTIS 10 T, IPX4, dobový časovač, průměr 100 mm,	ks	-		0,00	0,00	0,00			
400	210290751R00	montáž ventilátoru včetně zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00			
401	210201031	montáž přímotopného konvektoru	ks	-		0,00	0,00	0,00			
402	210992975	montáž topného žebříku - zapojení	ks	-		0,00	0,00	0,00			
403		montáž EOv - připojení	ks	-		0,00	0,00	0,00			
404		PPV pro elektromontáže	%	6,0	75,00	0,00	450,00	450,00			
404	M21	Ostatní náklady									
405	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,0	8,00	0,00	32,00	32,00			
406	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,0	5,00	0,00	20,00	20,00			
407		Elektrorevize	soubor	1,0	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00			

Celkem:





10/10