



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 011/2020/ODMIM

č. smlouvy 21/2019

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

se sídlem: Bělohorská 119, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 25274368

DIČ: CZ25274368

zastoupený: Čestmírem Holanem, Pavlem Běhunčíkem

bankovní spojení: ČSOB a.s., Havlíčkův Brod

číslo účtu:

telefon:

e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„DEŠTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZŠ BUTTULOVA – REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0010318“

Tímto dodatkem se mění čl. V. Cena díla o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- osazení revizní šachty pro snadnější údržbu
- úprava a napojení vnitřního rozvodu kvůli obsluze



V. Cena díla

V.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	770.000,00 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	81.396,93 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	851.396,93 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.030.190,28 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

XIII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1286/40/RM/2020, dne 23.09.2020.

V Chotěboři *25.9.2020*

V Chotěboři *24.9.2020*

Za objednatele
Ing. Tomáš Škař
starosta města



Za zhotovitele:
Čestmír Holan, Pavel Běhuncík
jednatelé společnosti

Příloha č. 1: Soupis prací zhotovitele

STAVOKOASP SERVICE s.r.o.
Bělohradská 119
530 01 Havlíčkův Brod
IČ: 252 74 368 | DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Butuljova - Osazení dešťového hospodářství	Objednatel:	MĚSTO CHOTĚBOŘ
Druh stavby:	Změnový rozpočet stavby	Projektant:	
Lokalizace:	Chotěboř	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	46
JKSO:		Zpracoval:	Čestmír Holan
		IČ/DIČ:	00267538/
		IČ/DIČ:	
		IČ/DIČ:	25274368/
		Položek:	46
		Datum:	15.07.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 48 579,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 1 788,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vívny	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vívny	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 25 038,50			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	5 990,64				
ZRN celkem	81 396,93	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	81 396,93
DPH 15%	0,00
DPH 21%	17 093,35
Celkem bez DPH	81 396,93
Celkem včetně DPH	98 490,28

Projektant 	Zhotovitel STAVOKOMP Brno Společnost s ručením omezeným IČ: 00267538 DIČ: 25274368 Datum, razítko a podpis
Datum, razítko a podpis Poznámka:	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	ZŠ Buttulova - Osazení dešťového hospodářství	Objednatel:	MĚSTO CHOTĚBŮR			
Druh stavby:	Změnový rozpočet stavby	Projektant:				
Lokalita:	Chotěboř	Zhotovitel:	Stavokomp Service s.r.o.			
Zpracoval:	Čestmír Holan	Zpracováno dne:	15.07.2020			
Oblek	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	1	Oustranění a znovuzřízení bezbariérového vstupu d	7 850,33	52 486,07	60 316,41	20,78
	3	Podzemní filtrační šachta GARANTIA	21 597,71	2 736,26	24 333,97	2,34
	56	Finální úprava povrchu po dokončení prací	10 800,00	7 074,00	17 874,00	29,05
	59	Odpočty ze ZR	0,00	-87 840,00	-87 840,00	-41,36
	97	Doplňkové práce a dodávky k vedení vodovodu a ei	8 331,34	33 342,71	41 674,05	3,93
	M21	Elektromontáže	0,00	25 038,50	25 038,50	0,27
Celkem:						81 398,93

19	131201119R00	Příplatek za lepkovost - hloubení nezap jam v hor.3	m3	1.01	20,00	0,00	20,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>Varianta: 30%</i>									
	<i>RTS komentář:</i>	Do měřných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je sníženo celkový výkon stroje.								
20	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	2,25	80,00	0,00	180,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>Varianta: zásyp</i>									
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,30	140,00	0,00	41,30	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>Varianta: skládka</i>									
22	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,25	100,00	0,00	225,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>Varianta: zásyp</i>									
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,25	121,00	0,00	272,25	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
24	171201201R00	Uložení sypaniny na ski-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,30	16,00	0,00	4,72	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně dovozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládky ani na poplatky za skládku.								
25	171201211	Poplatek za skládku horniny 1-4	t	0,59	200,00	0,00	118,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>Varianta: 0,295*2</i>									
26	894432112R00	Osezení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00	289,00	0,00	269,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou rourou korugovanou (zviněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - 200 mm, dno z PE pro potrubí 250 - 400 mm. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Zitratině se neodpouští. Revizní šachta splňuje požadavky na odolnost pro zatížení od vozovce, na přenos zatížení vyplývající z pohybu půdy při různých počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém								
27	899103111RT2	Osezení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	4 415,00	0,00	800,79	0,17	0,17	RTS I / 2020
	<i>Varianta: včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600</i>									
	<i>RTS komentář:</i>	Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu a plati i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů litinového kruhového D 600. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.								
28	898623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	0,83	2 940,00	2 033,50	406,70	2,53	2,10	RTS I / 2020
	<i>Varianta: šachtová roura 1,5*1,5*0,5-0,295=0,83</i>									
	<i>RTS komentář:</i>	Položka je určena pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu, pro práce ve štole a k položce používá příplatek 89962-3192. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje položkami 35931 Výpň za šachta GARANTIA DN400 polizdná								
29	28695823	Šachta GARANTIA DN400 polizdná	kus	1,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,08	0,08	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	včetně litrační vložky a šachtového prodloužení								
30	564831111RT4	Přídavná úprava povrchu po dokončení prací	m2	54,00	148,00	10 800,00	7 074,00	29,05	15,55	RTS I / 2020
	<i>Varianta: Podklad za štěrčodří po zhutnění tloušťky 10 cm</i>									
31	565310016R00	Štěrkodří frakce 0-63 mm	m2	54,00	183,00	4 050,00	5 832,00	0,25	13,50	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	Podklad z asfalt, recyklatu po zhutnění tl. 10 cm								
32	113105111R00	Rozebrání dlažeb z kamenného kamene na sucho	m2	-18,00	130,00	0,00	-2 340,00	0,46	-0,84	RTS I / 2020
	<i>Varianta: položka č.1</i>									
	<i>RTS komentář:</i>	Položka je určena pro rozebrání dlažby jakékoliv tloušťky v rovině i ve sklonu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očistění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb a přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m.								
33	565135111	Podklad z obal kamene. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-54,00	500,00	0,00	-27 000,00	0,13	-7,12	RTS I / 2020
	<i>Varianta: položka č.21</i>									
34	567120109	Podklad z kamenná zpev.cementem SC C1,5/2,0 (SC II) tl.100mm	m2	-54,00	300,00	0,00	-16 200,00	0,31	-16,55	RTS I / 2020
	<i>Varianta: položka č.22</i>									
35	573211112	Postřik žvýčny spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	-108,00	50,00	0,00	-5 400,00	0,00	-0,07	RTS I / 2020
	<i>Varianta: položka č.23</i>									
36	577145111	Beton asfalt. ACP 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-54,00	500,00	0,00	-27 000,00	0,13	-7,00	RTS I / 2020
	<i>Varianta: položka č.24</i>									
37	59121111R00	Kšadení dlažby drobné kositry.kaže z kamenn. tl. 5 cm	m2	-18,00	550,00	0,00	-9 900,00	0,11	-1,88	RTS I / 2020
	<i>Varianta: položka č.25</i>									
	<i>RTS komentář:</i>	V položce jsou zakalkulovány i náklady na dozdání hmot pro lože a na dozdání těchto materiálu na výpň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dozdání dlažebních kostek, které se oceňují ve								
38	974026157R00	Doplňkové práce a dozdávky k vedení vodovodu a elektroinstalací	m	30,00	524,01	8 331,34	33 842,71	3,93	2,11	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	Vysokání rýh ve zdi kamenné 10 x 30 cm								
39	974026164R00	V položce není kalkulována manipulační se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m	5,00	490,51	339,00	15 381,30	0,07	0,26	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	Vysokání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm								
40	941955001R00	V položce není kalkulována manipulační se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979	m2	24,00	109,00	866,24	1 757,76	0,00	0,03	RTS I / 2020
	<i>RTS komentář:</i>	Leštění křítké pomocné, výška podlahy do 1,2 m								
41	722265117R00	Vodotěmň dávnovní	kus	1,00	2 805,00	2 569,59	235,41	2,01	0,01	RTS I / 2020

42	RTS komentář: Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nástrubků a šroubení. 722269114R00 Montáž vodoměru závrtového jehnov. suchob. G5/4" kus 1,00 484,00 0,00 484,00 0,00 RTS I / 2020
43	RTS komentář: Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nástrubků a šroubení. Vodoměr se oceluje ve specifikaci 348244361RT2 Zadrživá rýh. potrubí, kapes. číhání tl. 6,5 cm m2 9,75 651,00 2 376,96 3 970,40 0,12 6 347,25 1,15 RTS I / 2020 Varianta: s použitím suché maltové směsi
44	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné řešení o výšce podlahy do 1,5 kPa 612423631RT2 Omítka rýh stěn véperné šířky do 30 cm, štuková m2 9,75 951,00 1 667,06 7 605,20 0,04 9 272,25 0,35 RTS I / 2020 Varianta: s použitím suché maltové směsi
45	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa 784165512R00 Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace. 2 x m2 30,00 65,88 464,10 1 512,60 0,00 1 976,70 0,01 RTS I / 2020 RTS komentář: Univerzální sněhové bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodoučinitelelná, výsoca paropropouštná, rychleschroucí, vhodná na sarační M21 Elektroinstalace 25 038,50 25 038,50 0,27 25 038,50 0,27 210VP Elektroinstalace pro čerpání dešťové vody včetně revize kpl 1,00 25 038,50 0,00 25 038,50 0,27 25 038,50 0,27 RTS I / 2020
46	
	Celkem: 81 366,93