

Soupis prací

termín plnění: říjen-prosinec2020

Smlouva : E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1	t			419 000,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			258 000,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			87 780,00
	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus			25 530,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			443 275,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			504 450,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			127 050,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			281 050,00
	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			134 800,00
	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			92 400,00
	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km.	t			234 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			302 400,00
	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			209 000,00
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			21 000,00
					Cena celkem bez DPH:	3 139 735,00

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK - provozní obvod Břeclav IV.čtvrtletí 2020