

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MUVARNSDORF

Stavba: Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu

JKSO:
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:
Datum: 24.06.2020

Objednavatel:
Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Hruška

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	278 089,56
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	278 089,56
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	278 089,56	58 398,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	336 488,37
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MUVARNSDORF
Stavba: **Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu**
Místo: Varnsdorf Datum: 24.06.2020
Objednavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Pavel Hruška

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	278 089,56	336 488,37
SO 01	Drenáže	215 974,33	261 328,94
SO 02	Demolice terasy	62 115,23	75 159,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		278 089,56	336 488,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu

Objekt: SO 01 - Drenáže

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.06.2020

Objednavatel:

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude vybrán

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Hruška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	215 974,33
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	215 974,33

DPH základní	21,00%	ze	215 974,33	45 354,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	261 328,94
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu

Objekt: SO 01 - Drenáže

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.06.2020

Objednavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: bude vybrán

Zpracovatel:

Pavel Hruška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	215 974,33
HSV - Práce a dodávky HSV	166 165,06
1 - Zemní práce	72 887,87
2 - Zakládání	46 867,58
4 - Vodorovné konstrukce	8 537,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 221,25
8 - Trubní vedení	16 740,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 494,51
997 - Přesun sutě	4 022,95
998 - Přesun hmot	1 393,20
PSV - Práce a dodávky PSV	33 329,27
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 259,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	70,00
M - Práce a dodávky M	480,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	480,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	215 974,33

ROZPOČET

Stavba: Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu

Objekt: SO 01 - Drenáže

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.06.2020

Objednavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: bude vybrán

Zpracovatel:

Pavel Hruška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

215 974,33

HSV - Práce a dodávky HSV

166 165,06

1 - Zemní práce

72 887,87

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	19,650	520,00	10 218,00
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	13,100	80,00	1 048,00
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách	m3	45,840	550,00	25 212,00
4	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	45,840	50,00	2 292,00
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,470	140,00	4 545,80
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	32,470	40,00	1 298,80
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,840	150,00	6 876,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,056	300,00	916,80
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,680	35,00	3 208,80
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,056	300,00	916,80
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,056	20,00	61,12
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,256	350,00	4 289,60
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,784	150,00	6 417,60
14	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,450	900,00	405,00
15	M	583374020	kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/22	t	0,900	400,00	360,00
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,056	600,00	1 833,60
17	M	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	2,533	400,00	1 013,20
18	M	583413460	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	3,579	250,00	894,75
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,000	85,00	1 020,00
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000	5,00	60,00

2 - Zakládání

46 867,58

21	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	19,100	600,00	11 460,00
22	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	19,100	60,00	1 146,00
23	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m	m2	45,840	40,00	1 833,60
24	M	562416470	geotextilie filtrační Garantia 300 g/m2	m2	52,716	30,00	1 581,48
25	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	32,470	650,00	21 105,50
26	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	32,470	300,00	9 741,00

4 - Vodorovné konstrukce

8 537,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,865	1 300,00	3 724,50
28	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,719	2 800,00	4 813,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 221,25

29	K	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárníc nebo kamene	m2	40,110	55,00	2 206,05
30	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	40,110	70,00	2 807,70
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	40,110	50,00	2 005,50
32	K	632457107	Potěr cementový hlazený dřevěným hladítkem tl 20 mm ploch zakřivených pl 30 m2	m2	9,550	400,00	3 820,00
33	K	632457109	Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch zakřivených hlazeného dřevěným hladítkem	m2	9,550	40,00	382,00

8 - Trubní vedení

16 740,00

34	K	8712600-R	Napojení do stávající šachty včetně utěsnění prostupu	kus	1,000	100,00	100,00
35	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	2,000	350,00	700,00
36	K	891315321	Montáž zpětných klapek DN 150	kus	1,000	900,00	900,00
37	M	422840150	klapka zpětná koncová ZAKA z ŠL L55 067 601 DN150	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
38	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
39	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
40	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	300,00	300,00
41	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
42	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2,000	60,00	120,00
43	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	2,000	60,00	120,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 494,51

44	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	200,00	1 200,00
45	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	8,592	80,00	687,36
46	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	40,110	65,00	2 607,15

997 - Přesun sutě

4 022,95

47	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,708	350,00	1 997,80
48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,708	50,00	285,40
49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,850	15,00	312,75
50	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,708	250,00	1 427,00

998 - Přesun hmot

1 393,20

51	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,288	150,00	1 393,20
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

33 329,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 259,27

52	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	9,550	450,00	4 297,50
53	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	36,290	420,00	15 241,80
54	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	9,550	12,00	114,60
55	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	36,290	13,00	471,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m	m2	40,110	260,00	10 428,60
57	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	19,100	130,00	2 483,00
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,222	1 000,00	222,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

70,00

59	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	2,000	35,00	70,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

M - Práce a dodávky M

480,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

480,00

60	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	12,000	40,00	480,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

61	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

62	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu

Objekt: SO 02 - Demolice terasy

JKSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 24.06.2020

Objednavatel:

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude vybrán

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Hruška

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 115,23
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	62 115,23

DPH základní	21,00%	ze	62 115,23	13 044,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 75 159,43

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu

Objekt: SO 02 - Demolice terasy

Místo: Varnsdorf

Datum: 24.06.2020

Objednavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: bude vybrán

Zpracovatel:

Pavel Hruška

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	62 115,23
997 - Přesun sutě	14 420,23
HSV - Práce a dodávky HSV	26 655,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 535,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 115,23

ROZPOČET

Stavba: Demolice terasy a zhotovení drenáží u části objektu č.p. 2180, ul. Poštovní ve Varnsdorfu

Objekt: SO 02 - Demolice terasy

Místo: Varnsdorf Datum: 24.06.2020

Objednavatel: Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Projektant:

Zhotovitel: bude vybrán Zpracovatel: Pavel Hruška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 115,23

1	K	963053935	Bourání ŽB schodiškových ramen monolitických zazedněných oboustranně	m2	3,600	1 400,00	5 040,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

14 420,23

2	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,754	320,00	7 281,28
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	22,754	50,00	1 137,70
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,850	15,00	312,75
5	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,754	250,00	5 688,50

HSV - Práce a dodávky HSV

26 655,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 120,00

6	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	9,000	260,00	2 340,00
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,000	200,00	1 800,00
8	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,000	220,00	1 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 535,00

9	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	18,000	70,00	1 260,00
10	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	8,775	1 000,00	8 775,00
11	K	963011513	Bourání stropů z tvárníc pálených do ŽB nosníků v do 300 mm	m2	21,000	500,00	10 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 000,00

12	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	----------	----------

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

13	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00