



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16. 04. 2020 na realizaci stavby

„Střední škola technická Přerov, Kouřilíkova 8 – Energeticky úsporná opatření - tělocvična“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

Zápis v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem – jednatelem
Michalem Peterkou, MBA - jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 16. 04. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2020/01379/OI/DSM pod názvem akce „**Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8 – Energeticky úsporná opatření - tělocvična**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace energeticky úsporných opatření objektu tělocvičny v rozsahu zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, zateplení střešního pláště a další související stavební práce (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 31. 07. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy, ke změně termínů plnění a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Plastové vnitřní parapety k oknům P5, ZL č. 4 (§222 odst. 5 ZZVZ) Dodávka a montáž 30 m plastových parapetů š. 350 mm k 34 oknům ozn. P5 v tělocvičně.	16 229,54	0,00
2) Neprováděné dodávky vyrovnávací potěr střech, ZL č. 6 (§222 odst. 5 ZZVZ) Odečet 959,29 m ² vyrovnávacího betonového potěru tl. 40 mm na stávajícím panelovém zastřešení tělocvičny a zázemí tělocvičny, včetně jeho přebroušení.	0,00	-489 337,29
3) L profil pod římsou, ZL č. 7 (§222 odst. 5 ZZVZ) Statické podepření římsy u sestavy 25 oken ozn. P3 na jižní straně fasády tělocvičny, pomocí 31 ks ocelových L profilů 120 x 80 x 8 mm délky 200 mm, připevněných kotevními šrouby M 12 délky 220 mm na chemickou maltu.	52 346,76	0,00
4) Plastové vnitřní parapety k oknům P3, ZL č. 3 (§222 odst. 6 ZZVZ)	27 244,57	0,00

Výměna dožitých stávajících teracových parapetů u sestavy 25 oken ozn. P3 v tělocvičně na jižní straně za nové plastové parapety š. 500 mm celkové délky 30 m.		
5) Neprováděné dodávky žaluzie u 2 oken, ZL č. 5 (§222 odst. 6 ZZVZ) Odečet dodávky a montáže 7,01 m ² okenních žaluzií v technické místnosti č. 1.124 a kabinetu č. 1.125.	0,00	-5 105,24
6) Reprofilace střešních žebírkových panelů, ZL č. 8 (§222 odst. 6 ZZVZ) Reprofilace nosných žebér stávajících střešních železobetonových žebírkových panelů plochy 8,14 m ² , včetně ošetření nosné ocelové výztuže ochranným nátěrem.	21 181,49	0,00
7) Otryskání a nátěr vazníků, ZL č. 9 (§222 odst. 6 ZZVZ) Otryskání a nový nátěr v síle 280 mikrometrů plochy 422,4 m ² stávajících hlavních nosných ocelových vazníků v tělocvičně, včetně vodorovného a svislého zavětrování.	642 042,53	0,00
8) Informační tabule, ZL č. 10 (§222 odst. 6 ZZVZ) Odečet informační tabule o stavbě rozměru 1,5 m x 1 m.	0,00	-12 000,00
9) Ostatní a vedlejší náklady, ZL č. 11 (§222 odst. 6 ZZVZ) Odečet nákladů na pasportizaci stávajících objektů a nákladů na provizorní zpevněné plochy na staveništi.	0,00	-8 000,00
10) Bourání atikového průvlaku, ZL č. 12 (§222 odst. 6 ZZVZ) Vybourání 0,221 m ³ atikového střešního betonového průvlaku v tělocvičně za účelem vyzvednutí poškozeného panelu s následným dobetonováním.	4 511,78	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	763 556,67	-514 442,53
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	249 114,14	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

1. 1. Cena díla část A) – zateplení:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	19 645 584,20	4 125 572,68	23 771 156,88
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	257 465,30	54 067,71	311 533,01
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	249 114,14	52 313,97	301 428,11
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2	20 152 163,64	4 231 954,36	24 384 118,00

Celkem cena díla za část A) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-čtyři-milionů-tři-sta-osmdesát-čtyři-tisíc-jedno-sto-osmnáct-korun-českých.

1. 2. Cena díla část B) – vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	2 310 266,30	485 155,93	2 795 422,23

Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2	2 310 266,30	485 155,93	2 795 422,23

Celkem cena díla za část B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dva-miliony-sedm-set-devadesát-pět-tisíc-čtyři-sta-dvacet-dva-korun-českých-dvacet-tři-haléřů.

1.3. Celková cena díla za část A) zateplení a část B) vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	21 955 850,50	4 610 728,61	26 566 579,11
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	257 465,30	54 067,71	311 533,01
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	249 114,14	52 313,97	301 428,11
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2	22 462 429,94	4 717 110,29	27 179 540,23

Celkem cena díla za část A) a B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-sedm-milionů-jedno-sto-sedmdesát-devět-tisíc-pět-set-čtyřicet-korun-českých-dvacet-tři-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/100/24/2020 ze dne 14. 09. 2020.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:
Za Objednatele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Kojetíně dne:
Za Zhotovitele

Digitálně
podepsal Ing.
Leoš Ptáček
Datum:
2020.10.02
10:00:17 +02'00'

.....
Ing. Leoš Ptáček
jednatel

Položkový rozpočet

S:	523 - D1	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	01	Dodatek č.2
R:	ZL č_4	Plastové vnitřní parapety k oknům P5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

16 229,54

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 453,85
1	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné tl. od 10 do 20 mm	m2	8,55000	287,00	2 453,85

ÚRS 2020 01

(5,7*0,3)*5

8,55000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				266,81
2	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,35910	743,00	266,81

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 213

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 508,88
3	766694124.	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	5,00000	422,00	2 110,00

ÚRS 2020 01

4	HZS2122 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	5,00000	411,00	2 055,00
---	--	-----	---------	--------	----------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 285

vyřezání pro celkem 30 ks sloupků : 5,0

5,00000

5	61140076 Koncovka k parapetu oboustranná š. 600 mm, barva bílá	kus	10,00000	40,90	409,00
---	--	-----	----------	-------	--------

ÚRS 2020 01

5*2

10,00000

6	61140081 Parapet plastový vnitřní - š 350 mm, barva bílá	m	30,00000	289,00	8 670,00
---	--	---	----------	--------	----------

ÚRS 2020 01

6,0*5

30,00000

7	998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	132,44000	2,00	264,88
---	--	---	-----------	------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 287

Položkový rozpočet

S:	523 - D1	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	01	Dodatek č.2
R:	ZL č_6	Neprováděné dodávky vyrovnávací potěr střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

-489 337,29

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	-423 430,61
----------------	---------------------------------------	--------------------

1	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	-959,29000	400,00	-383 716,00
---	-----------	--	----	------------	--------	-------------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 112

výpočet dle v.č.D.1.1.09 :

- cementový potěr - vyspravení povrchu cca.tl.40mm :

skladba S4 - BROOF (t3) :

- střecha tělocvičny :

587,52 :

skladba S5 - BROOF (t3) :

- střecha nad zázemím tělocvičny :

371,77 :

-959,29

-959,29000

2	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlepu)	m2	-959,29000	41,40	-39 714,61
---	-----------	---	----	------------	-------	------------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 116

Začátek provozního součtu

výpočet dle v.č.D.1.1.09 :

- cementový potěr - vyspravení povrchu cca.tl.40mm

skladba S4 - BROOF (t3) :

- střecha tělocvičny :

587,52

587,52000

skladba S5 - BROOF (t3) :

- střecha nad zázemím tělocvičny :

371,77

371,77000

Mezisoučet

959,29000

Konec provozního součtu

-959,29

-959,29000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	-65 906,68
----------------	--------------------------------	-------------------

3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-80,58036	743,00	-59 871,21
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 213

4	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	-80,58036	74,90	-6 035,47
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 214

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_7	L profil pod římsičkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

52 346,76

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	5 496,00
----------------	-------------------------------	-----------------

1	612335211	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	31,00000	128,00	3 968,00
---	-----------	--	-----	----------	--------	----------

ÚRS 2020 01

vyrovnání povrchu před osazením konzoly : 31

31,00000

2	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV, provádění konstrukcí, zedník	hod	4,00000	312,00	1 248,00
---	---------	--	-----	---------	--------	----------

ÚRS 2020 01

vyplnění spáry po osazení konzoly : 4,0

4,00000

3	MPI.024325	TOPCEM PRONTO 25 kg	kg	25,00000	11,20	280,00
---	------------	---------------------	----	----------	-------	--------

ÚRS 2020 01

vyplnění spáry po osazení konzoly 1 pytel a 25 kg : 25,0

25,00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	46 682,12
-----------------	------------------------------	------------------

4	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	75,64000	123,00	9 303,72
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

ÚRS 2020 01

L 120x80x8, dl. 200 mm, 31 kusů, 12,2 kg/m : 0,2*12,2*31

75,64000

5	953962213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva děrovaných cihel, tmel se síťovým pouzdrem velikost M 12	kus	62,00000	392,00	24 304,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

ÚRS 2020 01

2 ks / úhelník, 31 ks úhelníků : 2*31

62,00000

6	953965122	Kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	62,00000	174,00	10 788,00
---	-----------	--	-----	----------	--------	-----------

ÚRS 2020 01

2 ks / úhelník, 31 ks úhelníků : 2*31

62,00000

7	13010528	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375	t	0,07564	28 300,00	2 140,61
---	----------	--	---	---------	-----------	----------

ÚRS 2020 01

L 120x80x8, dl. 200 mm, 31 kusů, 12,2 kg/m :
0,2*12,2*31/1000

0,07564

8	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,10511	1 387,00	145,79
---	--------------	---	---	---------	----------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol. č. 305

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry	168,64
-----------------	-----------------------------------	---------------

9	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	2,48000	68,00	168,64
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 346

L 120x80x8, dl. 200 mm, 31 kusů : (0,12+0,08)*0,2*2*31

2,48000

Položkový rozpočet

S:	523 - D1	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	01	Dodatek č.2
R:	ZL č_3	Plastové vnitřní parapety k oknům P3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

27 244,57

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 271,80
1	632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné tl. od 10 do 20 mm	3 271,80

ÚRS 2020 01

(5,7*0,4)*5

11,40000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	391,61
2	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	355,75

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 213

3	998011018R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	35,86
	SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 214	

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	17 333,88
4	766694124. Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad 260 cm	2 110,00

ÚRS 2020 01

5	HZS2122 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	2 055,00
---	--	----------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 285

vyřezávky pro 26 ks sloupků : 5,0

5,00000

6	61140076 Koncovka k parapetu oboustranná š. 600 mm, barva bílá	409,00
	ÚRS 2020 01	

5*2

10,00000

7	61140083 Parapet plastový vnitřní - š 500 mm, barva bílá	12 420,00
	ÚRS 2020 01	

6,0*5

30,00000

8	998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	339,88
	SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 287	

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene	4 065,53
9	782631811 Demontáž obkladů parapetů z kamene z tvrdých kamenů	4 065,53

ÚRS 2020 01

(5,7*0,45)*5

12,82500

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 181,75
10	997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 9 do 12 m	497,59

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 202

11	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	358,33
	SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 205	

12	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	511,44
	SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 206	

13	997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	814,39
	SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 212	

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č. 2
R:	ZL č_5	Neprováděné dodávky žaluzie u 2 oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

-5 105,24

Díl: 786	Zastiňující technika	-5 105,24
-----------------	-----------------------------	------------------

1	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií vnitřních kovových	m2	-7,01000	177,00	-1 240,77
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

ÚRS 2020 01

Začátek provozního součtu

P/1 : 3,42

3,42000

P/2 : 3,59

3,59000

Mezisoučet

7,01000

Konec provozního součtu

-7,01

-7,01000

2	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	-7,01000	537,00	-3 764,37
---	----------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

ÚRS 2020 01

Začátek provozního součtu

P/1 : 3,42

3,42000

P/2 : 3,59

3,59000

Mezisoučet

7,01000

Konec provozního součtu

-7,01

-7,01000

3	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-50,05140	2,00	-100,10
---	-----------	---	---	-----------	------	---------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 287

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_8	Reprofilace střešních žebírkových panelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

21 181,49

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	20 140,80
---------------	------------------------------------	------------------

1	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	8,14000	172,00	1 400,08
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

ÚRS 2020 01

2	985139112	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,14000	23,50	191,29
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

ÚRS 2020 01

3	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	8,14000	1 260,00	10 256,40
---	-----------	--	----	---------	----------	-----------

ÚRS 2020 01

D.1.2.b2 : 0,05*1

0,05000

0,10*4

0,40000

0,12*1

0,12000

0,15*11

1,65000

0,16*1

0,16000

0,18*1

0,18000

0,20*6

1,20000

0,24*3

0,72000

0,26*1

0,26000

0,30*3

0,90000

0,32*2

0,64000

0,36*1

0,36000

0,40*1

0,40000

0,50*1

0,50000

0,60*1

0,60000

4	985311912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,14000	112,00	911,68
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

ÚRS 2020 01

5	985311913	Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výlenky)	m2	8,14000	224,00	1 823,36
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

ÚRS 2020 01

6	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	8,14000	262,00	2 132,68
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

ÚRS 2020 01

7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	8,14000	396,00	3 223,44
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

ÚRS 2020 01

8	985323912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,14000	24,80	201,87
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

ÚRS 2020 01

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot	659,34
----------------	--	---------------

9	978021241	Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 30%	m2	8,14000	81,00	659,34
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

ÚRS 2020 01

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	250,51
----------------	--------------------------------	---------------

10	998011002R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,33716	743,00	250,51
----	-------------	--	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_8	Reprofilace střešních žebírkových panelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 213

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				130,84
11	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,09768	305,50	29,84

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 202

12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,09768	220,00	21,49
----	-----------	--	---	---------	--------	-------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 205

13	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,95360	15,70	30,67
----	-----------	--	---	---------	-------	-------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 206

14	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,09768	500,00	48,84
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 212

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_9	Otryskání a nátěr vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

642 042,53

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	32 839,49
----------------	-------------------------------	------------------

1	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením	m2	633,60	35,00	22 176,00
---	-----------	---	----	--------	-------	-----------

SoD, D.1.1, pol.č. 121

(30,0+18,0)*2*6,6

633,60

2	69311096	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 200 g/m3	m2	696,96	15,30	10 663,49
---	----------	---	----	--------	-------	-----------

URS 2020 01

Začátek provozního součtu

(30,0+18,0)*2*6,6

633,60

Konec provozního součtu

vč. přesahů : 633,6*1,1

696,96

Díl: 789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí	459 993,60
-----------------	--	-------------------

3	789223532	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem třídy III, stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	422,40	467,00	197 260,80
---	-----------	---	----	--------	--------	------------

URS 2020 01

4	789327111	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III, jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 mikrometrů	m2	422,40	178,00	75 187,20
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

URS 2020 01

5	789327115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III, jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 mikrometrů	m2	422,40	104,00	43 929,60
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

URS 2020 01

6	789327116	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III, jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 mikrometrů	m2	422,40	172,00	72 652,80
---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

URS 2020 01

7	789327121	Nátěr ocelových konstrukcí třídy III, jednosložkový alkydový krycí, tloušťky do 80 mikrometrů	m2	422,40	168,00	70 963,20
---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

URS 2020 01

Díl: 900	HZS	70 400,00
-----------------	------------	------------------

8	180-01	Nůžková plošina elektrická prac. výška 8 m	Sh	64,00	1 100,00	70 400,00
---	--------	--	----	-------	----------	-----------

zakrývání :

1 plošina, 8 hod/den, 1 den : 1*8*1

8,00

tryskání :

1 plošina, 8 hod/den, 6 dnů : 1*8*6

48,00

úklid sestavy oken od prachu :

1 plošina, 8 hod/den, 1 den : 1*8*1

8,00

R položka

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	47 096,00
----------------	---------------------------------	------------------

9	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním ztížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m	kus	2,00	4 450,00	8 900,00
---	-----------	--	-----	------	----------	----------

URS 2020 01

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_9	Otryskání a nátěr vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	946112218	Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2118 2 sady, 21 dní : 2*21	kus	42,00	748,00	31 416,00

11	946112818	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m ÚRS 2020 01	kus	2,00	3 390,00	6 780,00
----	-----------	--	-----	------	----------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					5 759,74
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 213	t	7,75	743,00	5 759,74

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					25 953,70
13	997013011	Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 ÚRS 2020 01	m3	5,17	2 340,00	12 093,12

Začátek provozního součtu

0,017 t / m2 : 456,0*0,017

Konec provozního součtu

1,5 t/m3 : 7,752/1,5

14	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly výšky pro budovy a haly výšky do 6 m ÚRS 2020 01	t	7,75	754,00	5 845,01
----	-----------	---	---	------	--------	----------

15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 205	t	7,75	220,00	1 705,44
----	-----------	---	---	------	--------	----------

16	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 206	t	155,04	15,70	2 434,13
----	-----------	---	---	--------	-------	----------

17	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního Katalogu odpadů pod kódem 170 904 SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 212	t	7,75	500,00	3 876,00
----	-----------	--	---	------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_10	Odečet informační tabule

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
CELKEM						-12 000,00
Díl: OST Ostatní náklady						-12 000,00
1	091002101	Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejích nosné konstrukce.	Kus	-1,00000	12 000,00	-12 000,00

SoD, rozpočet ON.1, pol.č. 11

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_11	Odečet některých ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

-8 000,00

Díl: OST	Ostatní náklady	-2 000,00
-----------------	------------------------	------------------

1	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

SoD, rozpočet ON.1, pol.č. 5

-1

-1,00000

Díl: VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-6 000,00
-----------------	------------------------------------	------------------

2	034403001	Náklady na provizorní zpevněné plochy na staveništi a/nebo v okolí staveniště	Kč	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

SoD, rozpočet VRN.1, pol.č.5

- Značka č.B28 - Zákaz stání (dopravní značku umístit min.14 dní před zahájením výstavby) :

- Tabulka č.E13 - dodatková tabulka s textem? Doba platnosti od-do :

(termíny doby platnosti závisí na harmonogramu stavby a budou následně určeny) :

-1

-1,00000

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	03	Dodatek č.2
R:	ZL č_12	Bourání atikového průvlaku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

4 511,78

Díl: 31	Zdi podpěrné a volné	2 245,52
----------------	-----------------------------	-----------------

1	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné, tř. C 20/25	m3	0,22080	3 030,00	669,02
---	-----------	---	----	---------	----------	--------

ÚRS 2020 01

6,0*0,16*0,23

0,22080

2	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné, zřízení	m2	1,50000	889,00	1 333,50
---	-----------	--	----	---------	--------	----------

ÚRS 2020 01

6,0*0,25

1,50000

3	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné, odstranění	m2	1,50000	162,00	243,00
---	-----------	---	----	---------	--------	--------

ÚRS 2020 01

6,0*0,25

1,50000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	991,39
----------------	---------------------------	---------------

4	962042320	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,22080	4 490,00	991,39
---	-----------	---	----	---------	----------	--------

ÚRS 2020 01

6,0*0,16*0,23

0,22080

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	406,33
----------------	--------------------------------	---------------

5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,54688	743,00	406,33
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 213

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	868,54
-----------------	--	---------------

6	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly výšky pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,48576	754,00	366,26
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

ÚRS 2020 01

7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,48576	220,00	106,87
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 205

8	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,71520	15,70	152,53
---	-----------	--	---	---------	-------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 206

9	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,48576	500,00	242,88
---	-----------	---	---	---------	--------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 208