

Smlouva o dílo

podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel : Město Úsov
Se sídlem : nám. Míru 86
789 73 Úsov

Zastoupený : ve věcech smluvních:
Jiří Holouš, starosta města
ve věcech technických:

IČ: 00303500
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

1. Zhotovitel : RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Se sídlem : Nerudova 20/1290
795 01 Rýmařov

Společnost je zapsána
u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C , vložka 17936

Zastoupený : ve věcech smluvních:
Marek Hončík, jednatel společnosti

ve věcech technických:
František Oravec, stavbyvedoucí

IČ : 25391810
DIČ : CZ25391810
Bankovní spojení: KB a.s. expozitura Rýmařov
Číslo účtu : 19-7338780237/0100

II. Předmět plnění je:

Stavební úpravy objektu MŠ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavební úpravy 2.NP stávajícího objektu MŠ dle PD vypracované projekční kanceláří **PROJEKCE, Ing. Dagmar Hanzelkovou, Nám. Tyrše a Fügnera 3, 789 85 Mohelnice** ze dne 20.2.2015
- 2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení stavby níže sjednanou smluvní cenu.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést shora specifikované dílo v termínech:

- 3.1. Zahájení prací: předpoklad 11.7.2016
Ukončení prací: 19.8.2016
- 3.2. Dílo bude splněno protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem, které se provede zápisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tento zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele.
- 3.3. V případě požadavku objednatele o rozšíření díla nad rozsah původní smlouvy, kde bude termín ukončení díla prodloužen dle vzájemného dojednání.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za provedení díla je smluvní stanovena na základě cenové nabídky

CENA bez DPH	540 002,00 Kč
DPH 21 %	113 400,00 Kč
CENA vč. DPH	653 402,00 Kč

- 4.2. Zhotovitel závazně prohlašuje že Cenová nabídka a jednotlivé položkové ceny mají platnost po celou dobu lhůty plnění, tzn. do doby zdárného předání a převzetí dokončených dodávek a prací.
- 4.3. Objednatel závazně prohlašuje, že má zajištěny prostředky na zaplacení této ceny uvedené v čl. 4.1
- 4.4. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce dílčími fakturami se splatností třiceti dnů.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy na podkladě dílčích faktur. Splatnost faktury 30 dní. Podkladem pro

vystavení dílčích faktur bude objednavatelem odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

- 5.2. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele ve smyslu znění bodu 4.4.této smlouvy. V opačném případě vyzve zhotovitel objednatele písemně ke sjednání nápravy a pokud objednatel v přiměřeně poskytnuté době nápravu nesjedná, může zhotovitel požadovat prodloužení lhůty plnění o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s platbami.

VI. Povinnosti objednatele

- 6.1. Do termínu zahájení prací zabezpečí objednatel veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení stavby.
Tyto předá 1x objednatel zhotoviteli
- 6.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do : 11.7.2016
O předání staveniště bude proveden písemný zápis.

VII. Povinnosti zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s platnými technologickými předpisy výrobců materiálů, dodržovat platné ČSN, ON a platné předpisy BOZ a PO.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do pěti dnů po protokolárním předání a převzetím díla.
- 7.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost na škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle po celou dobu výstavby a na škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku.

VIII. Záruka-odpovědnost

- 8.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem bez vad a nedodělků. Tím zároveň přechází na objednatele vlastnictví ke zhotovenému dílu.
- 8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podepsání zápisu o předání a převzetí provedeného díla objednatelem a zhotovitelem.
- 8.3. Objednatel je povinen v záruční době oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu tj.do 3 kalendářních dnů poté kdy objednatel vady zjistil , nebo by mohly být zjištěny.
- 8.4. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od písemného ohlášení této vady. Dnem písemného ohlášení vady se rozumí den doručení písemného oznámení statutárního zástupce objednatele.

IX. Smluvní pokuty

9.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den nedodržení termínu ukončení dle čl. 3.1 této smlouvy.

9.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

9.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady za každý započatý den a za každou hlášenou vadu.

9.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení splatnosti faktury.

X. Ostatní ujednání

10.1. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka a harmonogram výstavby.

10.2. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména pak Obchodním zákoníkem.

10.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými oběma stranami.

10.4. Tato smlouva obsahuje 4 strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží zhotovitel a jednu objednatel.

10.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami.


V Úsově dne..... 30 -05- 2016

V Rýmařově dne : .. 24.5. 2016


Jiří Holouš
starosta města
Objednatel




DIČ: CZ25391810
IČ: 25391810
RYMAŘOV CZ spol. s r.o.
RÝMAŘOV, Nerudova 20/1290, PSČ 795 01
TEL.: 554 212 580




Marek Hončík
jednatel společnosti
Zhotovitel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební úpravy lodžii	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Mateřská školka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
N39	Město Úsov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	N39
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	311 133	Ztížené výrobní podmínky
			0
	PSV celkem	225 969	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	2 900	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	540 002	Zařízení stavenišť
			0
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
ZRN+HZS		540 002	Ostatní náklady neuvedené
			0
ZRN+ost.náklady+HZS		540 002	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : MARCELA SVOJANOVSKÁ	Jméno : MARCELA SVOJANOVSKÁ	Jméno :
Datum : 24.5.2016	Datum : 24.5.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 <small>DIČ: CZ25391810 IČ: 25391810 RYMARŮV, Nerudova 20/1290, PSČ 795 01 TEL.: 554 212 589</small>	 <small>DIČ: CZ25391810 IČ: 25391810 RYMARŮV, Nerudova 20/1290, PSČ 795 01 TEL.: 554 212 589</small>	
Základ pro DPH	21,0 %	540 002 Kč
DPH	21,0 %	113 400 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		653 402 Kč

Poznámka :

Stavba : N39 Město Úsov
 Objekt : 1 Mateřská školka

Rozpočet : 1
 Stavební úpravy lodžii

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	130 831	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	19 864	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	16 107	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	8 888	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	57 808	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	66 269	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 998	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 632	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 736	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	23 451	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	22 294	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	6 200	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	60 782	0	0	0
763 Dřevostavby	0	33 060	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	43 214	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	20 809	0	0	0
783 Nátěry	0	4 580	0	0	0
784 Malby	0	11 580	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 900	0
CELKEM OBJEKT	311 133	225 969	0	2 900	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			537 102	0
Oborová přírážka			537 102	0
Přesun stavebních kapacit			537 102	0
Mimostaveništní doprava			537 102	0
Zařízení staveniště			540 002	0
Provoz investora			540 002	0
Kompletační činnost (IČD)			540 002	0
Rezerva rozpočtu			540 002	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	N39 Město Úsov	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Mateřská školka	Stavební úpravy lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271177RT2	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm	m2	20,64	985,00	20 330,40
2	311271178RT4	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 37,5 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 375 mm	m2	10,20	1 280,00	13 056,00
3	311271193R00	Zdivo z tvárnice YTONG 450	m3	4,16	3 392,00	14 110,72
4	317121103RT6	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky RZP 11/10 269x12x19	kus	8,00	718,00	5 744,00
5	317352311U00	Ztrac bednění překlad U Ytong-30cm	m	18,00	633,00	11 394,00
6	602014112R00	Omítka jádrová Salith KT ručně	m2	89,70	245,00	21 976,50
7	602014143RT1	Omítka štuková Salith MHF PI ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	89,70	115,00	10 315,50
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	200,00	15,00	3 000,00
9	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	13,20	110,00	1 452,00
10	612471462R00	Penetrace stěn	m2	89,70	15,00	1 345,50
11	612474312R00	Přetmelení stěn tmelem a perlínkou	m2	89,70	142,00	12 737,40
12	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15)	m3	2,04	4 863,00	9 920,52
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	302,68	18,00	5 448,24
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						130 830,78
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	417321717U00	Ztužující pás/věnc C35/45	m3	1,67	4 790,00	7 999,30
15	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	18,00	438,00	7 884,00
16	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	18,00	45,00	810,00
17	417361521R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10335	t	0,06	33 200,00	2 131,44
18	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,03	30 400,00	1 039,68
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						19 864,42
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	620471811U00	Nátěr základní pen silikon Baumit vykře + podhled	m2	91,00	42,00	3 822,00
20	622471317RU2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová Baumit	m2	91,00	135,00	12 285,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						16 107,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
21	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20)	m3	1,80	4 938,00	8 888,40
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 888,40
Díl: 64		Výplně otvorů				
22	641991721U00	Osaz rámu oken z plastů 4m2 na MPP	kus	20,16	807,50	16 279,20
23	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm včetně dodávky parapetní desky Lignodur š. 150 mm	m	9,60	681,50	6 542,40
24	001	Dodání plastových oken 2400 x 2100 mm vč spoje	kus	4,00	8 746,50	34 986,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						57 807,60
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
25	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	11,40	710,00	8 094,00
26	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	6,80	1 250,00	8 500,00
27	965081413R00	Bourání dlažeb z xylolitu litého plochy nad 1 m2	m2	34,00	80,00	2 720,00
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,68	192,00	5 698,75
29	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	29,68	83,00	2 463,52
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,68	167,00	4 956,73
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	504,58	22,00	11 100,69
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,68	251,00	7 449,93
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	118,72	12,50	1 484,05
34	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29,68	115,00	3 413,32
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,68	350,00	10 388,35
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						66 269,34

Slepý rozpočet

Stavba :	N39 Město Úsov	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Mateřská školka	Stavební úpravy lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
36	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	65,00	45,00	2 925,00
37	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	65,00	10,00	650,00
38	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	65,00	15,00	975,00
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	17,00	144,00	2 448,00
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				6 998,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
40	968082014U00	Vybourání plast rámu oken dvoj 4+m2	m2	27,20	60,00	1 632,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				1 632,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	29,11	94,00	2 735,90
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				2 735,90
Díl: 712		Živičné krytiny				
42	712331101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	83,50	5,25	438,38
43	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	83,50	78,00	6 513,00
44	62832134	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	96,00	45,00	4 320,00
45	62832913	Pás asfaltovaný těžký Elastobit ST S 42 H červený	m2	96,00	122,00	11 712,00
46	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1,80	260,00	468,00
		Celkem za 712 Živičné krytiny				23 451,38
Díl: 713		Izolace tepelné				
47	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	34,00	47,00	1 598,00
48	713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky Orsil UNI tl. 160 mm	m2	29,00	162,54	4 713,66
49	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 40 mm	m2	34,00	60,00	2 040,00
50	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	34,00	15,00	510,00
51	001	Zaizolování věnce a pozednice po celé délce	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
52	63151411.A	Deska z minerální plsti ORSIL UNI tl. 150 mm	m2	68,00	124,00	8 432,00
53	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,00	500,00	500,00
		Celkem za 713 Izolace tepelné				22 293,66
Díl: 730		Ústřední vytápění				
54	001	Úpravy ústředního topení včetně výměny radiátorů	soubor	2,00	3 100,00	6 200,00
		Celkem za 730 Ústřední vytápění				6 200,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
55	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m	11,80	258,30	3 047,94
56	762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14	m	65,79	310,00	20 394,90
57	762341027U00	Bednění střech OSB 25 P+D na krokve	m2	83,50	252,00	21 042,00
58	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,61	945,00	3 411,45
59	762841310U00	Mtž podbití římsy palubkami	m2	21,40	550,00	11 770,00
60	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,30	338,00	1 115,40
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				60 781,69
Díl: 763		Dřevostavby				
61	763131411U00	SDK podhled A 12,5 -TI 2xCD+UD	m2	34,00	502,00	17 068,00
62	763133043U00	SDK podhled zav 2xUD+CD 2xRFI 15 podhled pod lodžiami	m2	29,00	523,00	15 167,00
63	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	3,30	250,00	825,00
		Celkem za 763 Dřevostavby				33 060,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				

Slepý rozpočet

Stavba :	N39 Město Úsov	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Mateřská školka	Stavební úpravy lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	764223430R00	Oplechování okapů Ti Zn, živičná krytina, rš 330 mm	m	24,50	577,50	14 148,75
65	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	11,50	406,40	4 673,60
66	764252403R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	24,50	378,00	9 261,00
67	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových vč dodání háků	kus	25,00	71,40	1 785,00
68	764252494R00	Montáž čel žlabů z Ti Zn půlkruhových	kus	2,00	34,70	69,40
69	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	6,80	367,50	2 499,00
70	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	9,60	462,00	4 435,20
71	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	8,00	483,00	3 864,00
72	764554492R00	Montáž zděře Ti Zn kruhové včetně dodání	kus	6,00	53,00	318,00
73	001	Demontáž klempířských prvků	soubor	1,00	367,50	367,50
74	002	Demontáž trapézové krytiny	m2	52,00	21,00	1 092,00
75	003	Demontáž provizorního zastřešení lodžii	soubor	2,00	157,50	315,00
76	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,90	428,00	385,20
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				43 213,65
Díl: 776	Podlahy povlakové					
77	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	34,00	155,40	5 283,60
78	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	34,00	42,00	1 428,00
79	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	24,00	27,30	655,20
80	776521110R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lep. V7508	m2	34,00	103,00	3 502,00
81	001	Dodání PVC Novoflor Extra	m2	35,00	245,00	8 575,00
82	002	Dodání soklíku PVC	m	25,00	12,60	315,00
83	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové	%	1,00	1 050,00	1 050,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				20 808,80
Díl: 783	Nátěry					
84	783721113U00	Nátěr syntet tesař DÚFA 3xlazur lak	m2	21,30	215,00	4 579,50
Celkem za		783 Nátěry				4 579,50
Díl: 784	Malby					
85	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	42,00	15,00	630,00
86	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x	m2	365,00	30,00	10 950,00
Celkem za		784 Malby				11 580,00
Díl: M21	Elektromontáže					
87	001	Doplnění osvětlení do nově vzniklého prostoru včetně zapravení drážky po el. instalaci	soubor	2,00	1 450,00	2 900,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 900,00

Věcný harmonogram
„Stavební úpravy objektu MŠ“

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden
3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	Vodorovné konstrukce					
62	Úpravy povrchů vnější					
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
64	Výplně otvorů					
9	Ostatní konstrukce, bourání					
94	Lešení a stavební výtahy					
96	Bourání konstrukcí					
712	Živičné krytiny					
713	Izolace tepelné					
730	Ústřední vytápění					
762	Konstrukce tesařské					
763	Dřevostavby					
764	Konstrukce klempířské					
776	Podlahy povlakové					
783	Nátěry					
784	Malby					
M21	Elektromontáže					

Finanční harmonogram

červenec	235 000,00
srpen	305 002,00
Celkem bez DPH	540 002,00