

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č. KT/10941/19
na realizaci stavby
„K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela
archanděla, Masarykovo náměstí v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : **Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města**
Sídlo : **Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov**
IČ : **002 66 027**
DIČ : **CZ 00266027**
Bankovní spojení : **KB a.s.Litvínov**
č.ú. : **0000921491 / 0100**
datová schránka : **8TYBQZK**
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.**
Zastoupený : **Josefem Štayrem, jednatelem**
Sídlo : **Perštejn 300, 431 63 Perštejn**
IČ : **44223242**
DIČ : **CZ44223242**
bankovní spojení : **KB**
č. účtu : **681644441/0100**
osoba oprávněná jednat za uchazeče: **Josef Štayr**
datová schránka : **ukcvb29**
kontaktní tel : 
kontaktní e-mail : 
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/10941/19 na realizaci stavby **„K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masarykovo náměstí v Litvínově“** dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle dodatku č.1 SoD	1 276 784,75 Kč
Vícepráce – ZL č.3	52 926,00 Kč
Méněpráce – ZL č.4	- 53 873,09 Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 275 837,66 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne 05. 10. 2020

- 2 - 10 - 2020
V *Pešty* dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Karel Rosenbaum
Karel Rosenbaum
2. místopředseda města

Josef Stayr
Josef Stayr, jednatel

Změnový list - vícepráce

č.

3

stavba: K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masyrykovo náměstí v Litvínově

Datum : 21.09.2020

Vypracoval : Josef Štayr

Popis změny a její účel :

1. Trativody:

Popis: V jižní části byla provedeno celkové odrenážovní pláň.

Zdůvodnění: Drenáže souží k odvodu povrchových vod ze stabilizované pláň, aby nedošlo k jejímu znehodnocení

2. Výměna uliční vpusti

Popis: Byla provedena výměna uliční vpusti

Zdůvodnění: Uliční vpust byla nefukční. Nová uliční vpust byla zaústěna přímo do kanalizační šachta tak, aby mohlo dojít k případnému pročištění

3. Dlažba

Popis: Betonové dlaždice

Zdůvodnění: Pro opětovné pokládce stávající dlažby se již zpátky nevraceli zničené kusy. Dále bylo zapotřebí udělat nové dořezy. Z toho důvodu bylo zapotřebí dokoupit novou dlažbu.

4. Kladení Dlažby

Popis: U vjezdu do farnosti bylo zapotřebí rozdláždit a znovu zadláždít vjezd.

Zdůvodnění: Z důvodu propojení nového spárořezu

5. Nátěry

Popis: Nátěr sloupku značky

Zdůvodnění: Silná koroze stávajícího sloupku

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. příložený položkový rozpočet					
cena celkem bez DPH				52 926,00 Kč	
upravená cena bez DPH					



Vypracoval : Josef Štayr

Datum : 21.09.2020

Kontroloval



Datum : 29.9.2020

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Objekt : 47.1										52 926
1: Zemní práce										27 829
1.	B	113106171		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s - naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z / kameniva	m2	18,0		18,0	79,84	1 437
3.	B	979054451		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných - hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár / kamenivem	m2	18,0		18,0	51,06	919
8.	B	132301109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a - spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	48,0		48,0	237,96	11 422
17.	B	162301101		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení - výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	48,0		48,0	58,33	2 800
20.	B	171201211		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	98,0		98,0	114,80	11 250
5: Komunikace										12 068
31.	B	596212213		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo - drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného / materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	18,0		18,0	208,07	3 745
32.	B	592453000		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený - hladký povrch) provedení: přírodní se zámkem BEATON 20 x 16,5 x 8	m2	35,0		35,0	237,80	8 323
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										479
37.	B	632481213R		Separáční nepropustná vrstva z fólie - napová nebo obdobně podobná fólie cena včetně podkládky a - dopravy	m2	48,0		48,0	9,99	479
783: Nátěry										105
80.	SP	783314201		Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,0	-	1,0	105,03	105

8: Trubní vedení**12 445**

38.	B	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v - průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes / 65 do 100 mm	m	48,0		48,0	139,08	6 676
50.	B	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,0		1,0	1 056,55	1 057
51.	B	592238640	prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,0		1,0	204,18	204
52.	B	592238750	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,0		1,0	291,92	292
53.	B	592238780	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 - D400 DIN 19583-13, 500/500mm	kus	1,0		1,0	2 870,00	2 870
54.	B	592238580	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	1,0		1,0	524,80	525
55.	B	592238540	skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,0		1,0	457,56	458
56.	B	592238520	dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,0		1,0	364,08	364



Změnový list - méněpráce

č.

4

stavba: K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masyrykovo náměstí v Litvínově

Datum : 21.09.2020

Vypracoval : Josef Štayr

Popis změny a její účel :

1. Geotextilie

Popis: Neprovedená geotextilie

Zdůvodnění: Geotextilie nebyla použita z důvodu změny technologie sanace aktivní části komunikace. Při sanaci pomocí hydraulického pojiva již nebylo zapotřebí separačně oddělovat neunosou zeminu od kameniva

2. Řezání stávající bez desky

Popis: Zmenšené množství provedení řezu dilatace betonu

Zdůvodnění: Po konzultaci s projektantem byla snížena výměra dilaceta SC.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz. přiložený položkový rozpočet					
cena celkem bez DPH				- 53 873,09	
upravená cena bez DPH					



Vypracoval : Josef Štayr


Datum : 21.09.2020

Kontroloval : Odborný nám



Datum : 29.9.2020

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Objekt : 47.1										-53 873,09
8: Trubní vedení										-24 864,29
43.	B	919726123		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	- 455,5		- 455,5	54,47	-24 809,82
65.	B	919726123R		Sorpční netkaná textilie REO Fb	m2	- 1,0		- 1,0	54,47	-54,47
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání										-29 008,80
70.	B	919735126		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm	m	- 60,0		- 60,0	483,48	-29 008,80



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo číslo: KT/10941/19

Smlouva o dílo „K1906 Stavební úpravy přístupové komunikace k objektu Kostela sv. Michaela archanděla, Masarykovo náměstí v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	30.9.2020	Jana Jünglingová	referent OIRR	
Schválil:	2.10.2020	Ing. Lucie Černá	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	01-10-2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	01.10.2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: ----		
Vedení města:	- 2 -10- 2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	