

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 03. 09. 2019 na realizaci stavby

„Domov seniorů Prostějov – Modernizace sociálních zařízení“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Společnost s názvem „Společnost Navrátil a Pozemstav PV pro akci: Domov důchodců Prostějov – Modernizace sociálních zařízení“ (dále jen „společnost“), která vznikla na základě Smlouvy o společnosti z 27. února 2019 (příloha smlouvy o dílo):

První společník společnosti:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú. 19-2133470267/0100

Druhý společník společnosti:

POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623

Se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

IČO: 25527380


DIČ: CZ25527380

Zastoupený: Milanem Grmelou, statutárním ředitelem

Bankovní spojení:



Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 03.09.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03618/OI/DSM pod názvem akce „**Domov seniorů Prostějov – Modernizace sociálních zařízení**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší modernizaci obytných buněk a buněk sloužících pro potřeby klientů v ubytovacím objektu (dále jen „Smlouva“).

Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely dne 07. 10. 2019 dodatek č. 1, kterým došlo k opravě administrativního pochybení, které vzniklo v rámci zadávacího řízení při uzavírání Smlouvy. Dne 7. 8. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<p>1) Stavební úpravy v 1. NP - m.č. 106,107, ZL č. 06 (§ 222 odst. 4)</p> <p>D+M 1 ks protipožárních dveří 900/1970 vč .zárubně, D+M 2 ks dveří 700/1970 vč .zárubně, 1,82 m² omítka vápenocementová, 2,93 m² potěr cementový tl. 30 mm, vybourání 18,72 m² obkladu a 2,98 m² dlažby, provedení 2,81 m² vodorovné a 2,23 m² svislé izolace proti vodě, D+M SDK příček 2,34 m² tl. 75 mm a 11,43 m² tl. 100 mm, D+M 2 ks revizních dvířek, demontáž 21,56 m² dřevěných stěn a 3,21 m² SDK podhledu, D+M 2,81 m² dlažeb a 11,9 m² obkladů, demontáž 8,33 m² PVC podlah, D+M 8,33 m² PVC podlahy vč. soklů a přechodových lišt, 1,76 m² nátěr zárubní, 56,94 m² malby vč. penetrace, D+M kanalizačního potrubí PP 1 m DN100, 3m DN50, D+M 12 m vodovodního potrubí DN 15 včetně příslušenství a armatur, D+M vodovodní baterie, D+M 1 ks WC, D+M 1 ks umyvátko, D+M 120 m kabelu 1-CXKH - R J 3x1,5, 110m kabelu 1-CXKH – R-J 3x2,5, 15m kabelu 1-CXKH – R-J 5x1,5, 10m kabelu 1-CXKH – R-J 7x1,5, 60m kabelu 1-CXKH – R-J 5x6, D+M 5 m parapetní kanál, D+M rozvaděče RB107, D+M 11 ks zásuvek 2x2P+T a 5 ks zásuvek 2P+T, D+M 5 ks spínač ř.1, 1 ks spínač ř.5, D+M 2 ks přepínač ř.6 a 2 ks přepínač ř. 6+6, D+M 16 ks svítidel, D+M 1 kpl požárních ucpávek, zapojení a odzkoušení chodu, demontáže, revizní technik.</p> <p>Odpočet zazdívkový otvorů 3,5 m², D+M zárubně š. 1250 mm, D+M protipožárních dveří 1250/1970 mm.</p>	261 411,51	-27 696,25
<p>2) Odpočet 28 ks sprchových zástěn, ZL č. 07 (§ 222 odst. 4)</p> <p>Odpočet 28 ks sprchových zástěn z kompaktních desek.</p>		-266 000,00
<p>3) Elektroinstalace v neřešené části 1. NP, napojení světel ve středové části chodeb, ZL č. 08 (§ 222 odst. 6)</p> <p>D+M 7 m kabelu 1-CXKH - R J3 x 95+70 mm², D+M 180 m kabelu 1-CXKH – R-O 2x1,5, D+M 578 m kabelu 1-CXKH–R-J 3x1,5, D+M 117 m kabelu 1-CXKH–R-J 5x1,5, D+M 30 m kabelu 1-CXKH–R-J 5x6, D+M 160 m lišta LV, D+M 38 ks krabice KP68, 26 ks krabice odbočná IP44, D+M rozvaděče RB118, RMB1.26, RP1.1, doplnění 3 ks jističů a 13 ks proudových chráničů do stávajících rozvaděčů, D+M tlačítko ř.1/0 26 ks, tlačítko ř.1/0So 12 ks, zapojení 26 ks ventilátorů vč. časovačů, demontáže, revizní technik.</p>	257 566,87	
<p>4) Opláštění rozvaděče na chodbě požárním sádkartonem, ZL č. 09 (§ 222 odst. 6)</p> <p>D+M 2,81 m² SDK stěny dvojité opláštěné protipožárními deskami, EI 60.</p>	2 271,71	
Vícepráce a méněpráce celkem	521 250,09	-293 696,25
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	227 553,84	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	106 468 972,00	15 970 345,80	122 439 317,80
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD (úprava části Smlouvy - Poddodavatelé)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	-753 612,05	-113 041,81	-866 653,86
Změna ceny dle Dodatku č. 3 SOD	227 553,84	34 133,08	261 686,92
Celková cena včetně dodatků SOD	105 942 913,79	15 891 437,07	121 834 350,86

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 2 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: jedno sto dvacet jedna milionů osm set třicet čtyři tisíc tři sta padesát korun českých osmdesát šest haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/101/6/2020 ze dne 21. 09. 2020.

Příloha: Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

Olomouci dne:

Za Objednatele

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne:

Za Zhotovitele

Josef
Vevešník
Digitálně podepsal
Josef Velešník
Datum: 2020.10.02
10:27:04 +02'00'

.....
Ing. Bc. Josef Velešník
jednatel prvního společníka společnosti

V Prostějově dne:

Za Zhotovitele

Milan
Grmela
Digitálně
podepsal Milan
Grmela
Datum:
2020.10.05
08:15:22 +02'00'

.....
Milan Grmela
statutární ředitel druhého
společníka společnosti

Domov seniorů Prostějov

Dodatek 3 k SOD

Číslo	Název	Odpočty	přípočty	celkem
ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107	-27696,25	261411,51	233715,26
ZL 07	Odpočet 28 ks sprchových zástěn	-266000,00		-266000,00
ZL 08	Elektroinstalace v neřešené části 1.NP		257566,87	257566,87
ZL 09	Opláštění 1 ks rozvaděče sádrokartonem		2271,71	2271,71
	CELKEM	-293696,25	521250,09	227553,84

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky	
Objekt:	02	Změnové listy - dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc	IČO: 60609460	DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov	IČO: 46972021	DIČ: CZ46972021
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 914,28
PSV			91 670,60
MON			137 130,38
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			233 715,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		233 715,26 CZK
Snížená DPH	15 %		35 057,29 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			268 772,55 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-1 234,41		
	1	340238212R00	Zazdívká otvorů v příčkách pl.1 m2, cihlami plnými pálenými tl.zdi nad 10 cm	m2	1,26000	734,00	924,84	ÚRS 2020/1
		1.NP :						
		m.č. 107 - dozdívká dveřního otvoru : 0,6*2,1			1,26000			
	2	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm	m2	-1,00000	463,00	-463,00	SOD - obytná buňka pol.č. 122
		šachty jader neřešených prostor :						
		vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad :						
		107b : -1			-1,00000			
	3	340239233	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-1,25000	677,00	-846,25	SOD - obytná buňka pol.č. 123
		šachty jader neřešených prostor :						
		vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad :						
		107b :						
		"1.NP" : -1*(0,45+0,8)*1,0			-1,25000			
	4	340239242	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 děrovanými cihlami na pero a drážku , pevnosti P10, tl. příčky 115 mm	m2	-1,25000	680,00	-850,00	SOD - obytná buňka pol.č. 124
		šachty jader neřešených prostor :						
		vyvolané náklady - napojení ZTI, VZT- předpoklad :						
		107b :						
		"1.NP" : -1*(0,45+0,8)*1,0			-1,25000			
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 525,69		
	5	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1,82400	206,00	375,74	SOD - provoz pol.č. 2
		1.NP :						
		m.č. 107 - WC pod obklad : 1,14*1,6			1,82400			
	6	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	3,00000	432,00	1 296,00	SOD - provoz pol.č. 4
		m.č. 107 - WC stěna vedle pokoje nad obkladem : 1,0			1,00000			
		m.č. 107 - dozdívká dveřního otvoru : 2*1,0			2,00000			
	7	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,93300	150,00	439,95	SOD - provoz pol.č. 8
		bytové jádro m.č. 107 : 1,1*1,63+1,0*1,14			2,93300			
	8	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	SOD - kuchyňky pol.č. 8
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlých" :						
		"T10 90+35/197" :						
		"1NP - 107a : 1,0			1,00000			
	9	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvokřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	-1,00000	1 800,00	-1 800,00	SOD - chodby pol.č. 55
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlých" :						
		"T10 90+35/197" :						
		"1NP - 107a : -1,0			-1,00000			
	10	553311450r	protipožární zárubeň ocelová do panelové konstrukce pro dodatečné osazení š 900mm L/P, EI (EW) min 30 min_x000D_	kus	1,00000	1 204,00	1 204,00	SOD - kuchyňky pol.č. 9
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlých" :						
		"T10 90+35/197" :						
		"1NP - 107a : 1,0			1,00000			
	11	553311630a	zárubeň ocelová do panelové konstrukce pro dodatečné osazení 1250 dvokřídlá/protipožární_x000D_ EI (EW) min 30 min	kus	-1,00000	1 490,00	-1 490,00	SOD - chodby pol.č. 56
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlých" :						

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
		"T10 90+35/197" : "1NP - 107a : -1,0		-1,00000			
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 075,09	
12	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 bytové jádro m.č. 107 : 1,1*1,63+1,0*1,14	m2	2,93300	54,00	158,38	SOD - obytná buňka pol.č. 171
13	965081212	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 1.NP m.č. 107b : 1,6*1,21+1,2*0,8	m2	2,89600	82,60	239,21	ÚRS 2020/1
14	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 1.NP : m.č. 107b : (1,6*2+1,21*2)*2,2-0,6*2,0 (1,2*2+0,8*2)*2,2-0,6*2,0	m2	18,76400	89,40	1 677,50	SOD - obytná buňka pol.č. 169
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				234,41	
15	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,21233	1 104,00	234,41	SOD - obytná buňka pol.č. 28
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 730,70	
16	711493R1	Izolace proti vodě vodorovná podlah stěrková vč bandáže rohů,koutů 1.NP : m.č. 107b : 1,63*1,1+0,9*1,14	m2	2,81900	538,00	1 516,62	SOD - obytná buňka pol.č. 30
17	711493R2	Izolace proti vodě svislá stěn stěrková vč bandáže rohů, koutů 1.NP : m.č. 107b : (1,63*2+1,1*2-0,7*2)*0,3 (1,14*2+0,9*2-0,7)*0,3	m2	2,23200	538,00	1 200,82	SOD - obytná buňka pol.č. 31
18	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,02526	525,00	13,26	SOD - obytná buňka pol.č. 32
Díl: 720		Zdravotnická instalace				29 633,71	
19	720001	Zdravotnické instalace v m.č. 107 - viz příloha	soubor	1,00000	29 633,71	29 633,71	viz příloha
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				21 626,64	
20	763111331	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, 1.NP : m.č. 107 - WC - stěna instalační šachty : 0,9*2,6	m2	2,34000	816,00	1 909,44	SOD - obytná buňka pol.č. 39
21	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, 1.NP : m.č. 107 - sociální zařízení : (2,2+1,63*2)*2,6-0,7*1,97*2	m2	11,43800	840,00	9 607,92	SOD - obytná buňka pol.č. 40
22	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu 1.NP : m.č. 107 : 2,1+1,73+1,63+0,9	m	6,36000	288,00	1 831,68	SOD - obytná buňka pol.č. 41
23	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky 1.NP : m.č. 107 : 1*2,6	m	2,60000	180,00	468,00	SOD - obytná buňka pol.č. 42
24	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm 1.NP - instalační šachta : m.č. 107b : 2,0	kus	2,00000	276,00	552,00	SOD - obytná buňka pol.č. 55
25	763173111	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchyty pro umyvadlo 1.NP : m.č. 107b : 1,0	kus	1,00000	816,00	816,00	SOD - obytná buňka pol.č. 59

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
26	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,00000	570,00	1 140,00	SOD - provoz pol.č. 57
		1.NP :					
		m.č. 107b : 2,0			2,00000		
27	55331521	zárubeň ocelová pro sádkarton 100 700 L/P	kus	2,00000	1 170,00	2 340,00	ÚRS 2020/1
		1.NP :					
		m.č. 107b : 2,0			2,00000		
28	59030711r	dviřka revizní 200 x 300 mm, 300x200	kus	2,00000	765,00	1 530,00	SOD - obytná buňka pol.č. 56
		1.NP - instalační šachta :					
		m.č. 107b : 2,0			2,00000		
29	590307300	konstrukce pro uchycení umyvadla se stojánkovými bateriemi, osová rozteč CW profilů 450 - 625 mm	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00	SOD - obytná buňka pol.č. 60
		1.NP :					
		m.č. 107b : 1,0			1,00000		
30	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,40649	924,00	375,60	SOD - obytná buňka pol.č. 66
		Díl: 766				4 098,13	
		Konstrukce truhlářské					
31	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	21,56000	58,00	1 250,48	SOD - obytná buňka pol.č. 68
		1.NP m.č. 107b - "umakartové jádro" :					
		(2,1+1,6)*2*2,2			16,28000		
		(0,8+1,6)*2,2			5,28000		
32	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	3,21600	119,00	382,70	SOD - obytná buňka pol.č. 69
		1.NP - m.č. 107b - podhled : 1,6*1,21+1,6*0,8			3,21600		
33	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	3,21600	35,00	112,56	SOD - obytná buňka pol.č. 70
		1.NP - m.č. 107b - podhled : 1,6*1,21+1,6*0,8			3,21600		
34	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,00000	328,00	656,00	SOD - provoz pol.č. 64
		1.NP :					
		m.č. 107b : 1 : 2,0			2,00000		
35	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	593,00	593,00	SOD - provoz pol.č. 67
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlových" :					
		"1NP - 107a : 1,0			1,00000		
36	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvokřídlových jakékoliv šířky	kus	-1,00000	3 522,00	-3 522,00	SOD - chodby pol.č. 28
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlových" :					
		"T10 90+35/197" :					
		"1NP - 107a : -1,0			-1,00000		
37	611627010	T6 dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm objektové zátěžové, povrch HPL 0,8 mm, kování nerez, smřížkou nerez	kus	2,00000	6 256,00	12 512,00	SOD - provoz pol.č. 65
		1.NP :					
		m.č. 107b : 1 : 2,0			2,00000		
38	611656030	T11 dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm, 1křídlové objektové vyztužené s povrchem HPL, nerez kování, 90 x 197 cm	kus	1,00000	10 825,00	10 825,00	SOD - provoz pol.č. 69
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlových" :					
		"1NP - 107a : 1,0			1,00000		
39	61165606r0	T10 dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 DP3-Sm, 2křídlové 125 x 197 cm, objektové vyztužené, HPL 0,8 mm, nerez kování	kus	-1,00000	18 725,00	-18 725,00	SOD - chodby pol.č. 29
		"neřešené místnosti - výměna dveřních křídel dvokřídlových" :					
		"T10 90+35/197" :					
		"1NP - 107a : -1,0			-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
40	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,01300	1 030,00	13,39	SOD - obytná buňka pol.č. 81
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						3 115,21	
41	771571119	Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 45 do 50 ks/ m2	m2	2,81900	593,50	1 673,08	SOD - koupelny pol.č. 29
		1.NP :					
		m.č. 107b : 0,9*1,14+1,1*1,63			2,81900		
42	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,81900	43,50	122,63	SOD - koupelny pol.č. 31
		1.NP :					
		m.č. 107b : 0,9*1,14+1,1*1,63			2,81900		
43	59761259r	dlaždice keramické objektové (bílé i barevné) 19,7 x 19,7 x 0,1 cm l. j., protiskluz R10B	m2	3,10090	399,00	1 237,26	SOD - koupelny pol.č. 30
		1.NP :					
		m.č. 107b : (0,9*1,14+1,1*1,63)*1,1			3,10090		
44	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,15665	525,00	82,24	SOD - koupelny pol.č. 34
Díl: 776 Podlahy povlakové						15 104,96	
45	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	8,33800	16,50	137,58	SOD - obytná buňka pol.č. 82
		1.NP :					
		m.č. 107 : 1,72*3,52+1,32*1,73			8,33800		
46	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	8,33800	38,50	321,01	SOD - obytná buňka pol.č. 83
47	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	8,33800	13,20	110,06	SOD - obytná buňka pol.č. 84
48	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	8,33800	44,00	366,87	SOD - obytná buňka pol.č. 85
49	776141114	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	8,33800	352,00	2 934,98	SOD - obytná buňka pol.č. 86
50	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	8,33800	120,00	1 000,56	SOD - obytná buňka pol.č. 87
		1.NP :					
		m.č. 107 : 1,72*3,52+1,32*1,73			8,33800		
51	776201814	Demontáž povlakových podlah volně položených (koberec)	m2	8,33800	25,10	209,28	ÚRS 2020/1
		1.NP :					
		m.č. 107 : 1,72*3,52+1,32*1,73			8,33800		
52	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	8,33800	170,50	1 421,63	SOD - obytná buňka pol.č. 88
		1.NP :					
		m.č. 107 : 1,72*3,52+1,32*1,73			8,33800		
53	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	7,66000	12,40	94,98	SOD - obytná buňka pol.č. 92
		1.NP :					
		m.č. 107 : 1,72+3,52+3,45+1,32-1,45-0,9			7,66000		
54	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	10,21000	110,00	1 123,10	SOD - obytná buňka pol.č. 93
		1.NP :					
		m.č. 107 : 1,72+3,52+3,45+1,72+2,2-0,9-0,8-0,7			10,21000		
55	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,40000	57,50	138,00	SOD - obytná buňka pol.č. 147
		1.NP :					
		m.č. 107 : 0,9+0,8+0,7			2,40000		
56	77649-2	Dodávka sokl řezaný vinyl navařovaný vč. výztuhy výplň klínem v 0,1m,výroba,mt,lepidlo,akrylátD+M	m	10,72050	159,50	1 709,92	SOD - obytná buňka pol.č. 94
		1.NP :					
		m.č. 107 : (1,72+3,52+3,45+1,72+2,2-0,9-0,8-0,7)*1,05			10,72050		
57	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	8,33800	132,00	1 100,62	SOD - obytná buňka pol.č. 95
58	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	8,33800	16,50	137,58	SOD - obytná buňka pol.č. 96
59	284110510	pásky vinylové tl.2,0/2,5 mm,nášlap.vrstva 0,7 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34/43,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	9,17180	324,50	2 976,25	SOD - obytná buňka pol.č. 89
		1.NP :					
		m.č. 107 : (1,72*3,52+1,32*1,73)*1,1			9,17180		
60	771-1	lišta systémová přechodová povlaková krytina, dlažba, nerez	M	2,64000	432,00	1 140,48	SOD - obytná buňka pol.č. 148

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	
		1.NP :						
		m.č. 107 : (0,9+0,8+0,7)*1,1						2,64000
61	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,16889	1 078,00	182,06	SOD - obytná buňka pol.č. 97	
Díl: 781		Obklady keramické				11 455,66		
62	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	11,90400	430,00	5 118,72	SOD - obytná buňka pol.č. 98	
		1.NP :						
		m.č. 107 - soc.zařízení : (1,14*2+0,9*2)*1,6-0,7*1,6						5,40800
		(1,63*2+1,1*2)*1,6-0,7*1,6*2						6,49600
63	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	8,34000	149,00	1 242,66	SOD - obytná buňka pol.č. 104	
		1.NP :						
		m.č. 107 - sociální zařízení : (1,14*2+0,9*2+0,9-0,7)						4,28000
		(1,63*2+1,1*2-0,7*2)						4,06000
64	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	11,90400	43,50	517,82	SOD - obytná buňka pol.č. 105	
		1.NP :						
		m.č. 107 - soc.zařízení : (1,14*2+0,9*2)*1,6-0,7*1,6						5,40800
		(1,63*2+1,1*2)*1,6-0,7*1,6*2						6,49600
65	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	21,14000	40,00	845,60	SOD - obytná buňka pol.č. 106	
		1.NP :						
		m.č. 107 - sociální zařízení : (1,14*2+0,9*2+0,9-0,7+1,6*4)						10,68000
		(1,63*2+1,1*2-0,7*2+1,6*4)						10,46000
66	59761155r	dlaždice keramické objektové (barevné) 20 x 20 x 0,65 cm l. j.	m2	13,09440	275,00	3 600,96	SOD - obytná buňka pol.č. 99	
		1.NP :						
		m.č. 107 - soc.zařízení : ((1,14*2+0,9*2)*1,6-0,7*1,6)*1,1						5,94880
		((1,63*2+1,1*2)*1,6-0,7*1,6*2)*1,1						7,14560
67	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,24743	525,00	129,90	SOD - obytná buňka pol.č. 107	
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				551,77		
68	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	1,76850	113,00	199,84	SOD - chodby pol.č. 48	
		T10 - 90+35/197 : -1*(2*1,97+1,25)*(0,15+2*0,05)						-1,29750
		T11 - 90/197 : 1*(2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05)						1,21000
		T6 - 70/197 : 2*(2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05)						1,85600
69	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,76850	101,00	178,62	SOD - chodby pol.č. 49	
70	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,76850	98,00	173,31	SOD - chodby pol.č. 50	
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 353,82		
71	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,94100	14,90	848,42	SOD - obytná buňka pol.č. 140	
		1.NP :						
		m.č. 107a : 1,72*3,52+1,73*1,32+(3,52*2+3,45*2)*2,6						44,58200
		m.č. 107b : 1,14*0,9+1,1*1,63+(1,14*2+0,9*2)*1,0+(1,1*2+1,63*2)*1,0						12,35900
72	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,94100	44,00	2 505,40	SOD - obytná buňka pol.č. 138	
		m.č. 107a : 1,72*3,52+1,73*1,32+(3,52*2+3,45*2)*2,6						44,58200
		m.č. 107b : 1,14*0,9+1,1*1,63+(1,14*2+0,9*2)*1,0+(1,1*2+1,63*2)*1,0						12,35900
Díl: M21		Elektromontáže				137 130,38		
73	210001	Elektroinstalace v m.č. 106, 107 - viz příloha	soubor	1,00000	137 130,38	137 130,38	viz příloha	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 313,50		
74	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,60174	155,00	248,27	SOD - obytná buňka pol.č. 27	
75	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,47000	500,00	235,00	SOD - obytná buňka pol.č. 164	
76	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,05300	935,00	49,56	SOD - obytná buňka pol.č. 165	

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 06	Stavební úpravy v 1.NP - m.č. 107, ZTI v m.č. 107, elektroinstalace v m.č. 106,107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
77	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,12061	510,00	1 081,51	SOD - obytná buňka pol.č. 24
78	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,12061	237,00	502,58	SOD - obytná buňka pol.č. 25
79	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19,08551	10,30	196,58	SOD - obytná buňka pol.č. 26

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-901_1 Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - změnové listy**

Objekt: **D1.1 ST ARCH Stavebně architektonické řešení**

Rozpočet: **ZL 06 ZTI v 1.NP - m.č.107**

Objednatel: **Olomoucký kraj** IČO: **60609460**
Jeremenkova 1191/40a DIČ: **CZ60609460**
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**
Vápenice 2970/17 DIČ: **CZ46972021**
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	29 633,71
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	29 633,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	29 633,71 CZK
Snížená DPH	15 %	4 445,06 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **34 078,77 CZK**

v _____ dne **7.9.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 705,97	13
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 119,99	24
725	Zařizovací předměty	PSV			2 969,87	10
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			15 837,88	53
Cena celkem					29 633,71	100

Položkový rozpočet

S:	2019-901_1 Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - změnové listy
O:	D1.1 ST ARCH Stavebně architektonické řešení
R:	ZL 06 ZTI v 1.NP - m.č.107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / SoD	Číslo položky
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						3 705,97		
	1 721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,00000	1 110,00	1 110,00	SoD - zdravotní instalace	17
		1.NP : m.č.107b : 1		1,00000				
	2 721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,00000	201,00	201,00	SoD - zdravotní instalace	18
		1.NP : m.č.107b : 1		1,00000				
	3 721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,00000	282,00	564,00	SoD - zdravotní instalace	19
		1.NP : m.č.107b : 2		2,00000				
	4 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	114,00	114,00	SoD - zdravotní instalace	23
		1.NP : m.č.107b : 1		1,00000				
	5 721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	148,00	148,00	SoD - zdravotní instalace	24
		1.NP : m.č.107b : 1		1,00000				
	6 721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	4,00000	14,90	59,60	SoD - zdravotní instalace	33
		1.NP : m.č.107b : 3+1		4,00000				
	7 R-12	Příslušenství pro uchycování kanalizačního potrubí (D+M)	soubor	1,00000	14,36	14,36	SoD - zdravotní instalace	37
		Začátek provozního součtu Kč : 3,59*4 Konec provozního součtu 1		14,36000				
	8 R-4	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT plus DN 100, potrubí včetně tvarovek (D+M)	m	1,00000	463,50	463,50	SoD - zdravotní instalace	40
		1.NP : m.č.107b : 1		1,00000				
	9 R-6	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT plus DN 50, potrubí včetně tvarovek (D+M)	m	3,00000	275,00	825,00	SoD - zdravotní instalace	42
		1.NP : m.č.107b : 3		3,00000				
	10 998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,68838	300,00	206,51	SoD - zdravotní instalace	36
Díl: 722 Vnitřní vodovod						7 119,99		
	11 722171935	Potrubí plastové vsazení odbočky do stáv. potrubí D do 40 mm	kus	3,00000	168,00	504,00	SoD - zdravotní instalace	48
		1.NP : m.č.107b : 3		3,00000				
	12 722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	4,00000	62,50	250,00	SoD - zdravotní instalace	51

Položkový rozpočet

S:	2019-901_1 Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - změnové listy
O:	D1.1 ST ARCH Stavebně architektonické řešení
R:	ZL 06 ZTI v 1.NP - m.č.107

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / SoD	Číslo položky
		1.NP : m.č.107b : 4		4,00000				
13	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	4,00000	70,50	282,00	SoD - zdravotní instalace	54
		1.NP : m.č.107b : 4		4,00000				
14	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	4,00000	76,70	306,80	SoD - zdravotní instalace	56
		1.NP : m.č.107b : 4		4,00000				
15	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	3,00000	132,00	396,00	SoD - zdravotní instalace	60
		1.NP : m.č.107b : 3		3,00000				
16	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,00000	226,50	226,50	SoD - zdravotní instalace	61
		1.NP : m.č.107b : 1		1,00000				
17	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000	244,00	732,00	SoD - zdravotní instalace	63
		1.NP : m.č.107b : 3		3,00000				
18	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 50	m	12,00000	15,00	180,00	SoD - zdravotní instalace	66
		1.NP : m.č.107b : 12		12,00000				
19	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	16,00	192,00	SoD - zdravotní instalace	67
		1.NP : m.č.107b : 12		12,00000				
20	R-13	Potrubí vodovodní svařované třívrstvé PP-RCT/Al-PPR PN 20 20 x 2,8 (DN15-1/2") včetně tvarovek (D+M)	m	12,00000	298,00	3 576,00	SoD - zdravotní instalace	70
		1.NP : m.č.107b : 12		12,00000				
21	R-19	Příslušenství pro uchycování vodovod potrubí (objímky, žlaby, konzoly, závěsy apod.) (D+M)	soubor	1,00000	38,34	38,34	SoD - zdravotní instalace	76
		Začátek provozního součtu Kč : 3,195*12 Konec provozního součtu 1		38,34000 1,00000				
22	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,18173	200,00	436,35	SoD - zdravotní instalace	69
Díl: 725 Zařizovací předměty						2 969,87		
23	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	2,00000	55,00	110,00	SoD - zdravotní instalace	84
		m.č. 107b : "ke stoj. umyvadlové baterii pro U" : 2		2,00000				

Položkový rozpočet

S:	2019-901_1 Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - změnové listy		
O:	D1.1 ST ARCH Stavebně architektonické řešení		
R:	ZL 06	ZTI v 1.NP - m.č.107	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / SoD	Číslo položky
24	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,00000	300,00	300,00	SoD - zdravotní instalace	91
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
25	R-34	Hadice sanitární flexibilní nerez, závit vnitřní-vnitřní (FF) 1/2" délka 350 mm (D+M)	kus	2,00000	80,00	160,00	SoD - zdravotní instalace	106
m.č.107b : "ke stoj. umyvadlové baterii pro U" : 2 2,00000								
26	R-23	Baterie umyv stojánková, bez odtok garnitury, dle výběru architekta, záruka 5 let, v=148mm, výška pod výtok=76mm, chrom (D)	kus	1,00000	1 957,00	1 957,00	SoD - zdravotní instalace	92
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
27	R-33	ventil rohový RV-3/8"-1/2", chrom, ovládání tyčinkou (D)	kus	2,00000	221,00	442,00	SoD - zdravotní instalace	85
m.č.107b : "ke stoj. umyvadlové baterii pro U" : 2 2,00000								
28	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,00290	300,00	0,87	SoD - zdravotní instalace	98
Díl: 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							15 837,88	
29	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,00000	8 750,00	8 750,00	SoD - zdravotní instalace	118
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
30	726131201	Instalační předstěna - montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,00000	400,00	400,00	SoD - zdravotní instalace	119
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
31	726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,00000	750,00	750,00	SoD - zdravotní instalace	121
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
32	64221020	Umyvátko keramické stěnové bílé 450 x 360 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	URS	2020/II
33	642360010	WC-klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý, rozměr 360x560x400mm (D)	kus	1,00000	2 608,00	2 608,00	SoD - zdravotní instalace	122
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
34	R-43	Připoj.souprava 5/4" z pochrom.mosazi nastavitelná k podomítkové zápach. uzávěrce pro U (D+M)	kus	1,00000	1 219,00	1 219,00	SoD - zdravotní instalace	117
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
35	R-44	Sedátko s poklopem k WC, s antibakteriální úpravou, rychloupínací ocelové úchyty, zpomalovací sklápěcí systém, rozměr 378x448x0mm (D)	kus	1,00000	698,00	698,00	SoD - zdravotní instalace	123
1.NP : m.č.107b : 1 1,00000								
36	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,04294	300,00	12,88	SoD - zdravotní instalace	126

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZ!

Objekt: #ODKAZ!

System: D.1.4.5 Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	62 444,34
2.	SP - Silnoproudé instalace / 1.buňka	kpl	1,00	28 218,04
3.	SV - Svítidla	kpl	1,00	45 668,00
4.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	800,00
	SP celkem bez DPH			137 130,38 Kč
	DPH 21%			28 797,38
	SP celkem vč. DPH			165 927,75 Kč

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZI

Objekt: #ODKAZI

Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Ceník
	Elektroinstalační materiál						
1	Krabice KP68	ks	30,00	16,50	57,00	2 205,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.1
	Kabelové soubory						
2	1-CXKH-R-J 3x1,5	m	120,00	24,20	23,00	5 664,00	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály pol.č.39,montáž pol.č. 38
3	1-CXKH-R-J 3x2,5	m	110,00	29,70	29,70	6 534,00	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály pol.č.40,montáž pol.č. 39
4	1-CXKH-R-J 5x1,5	m	15,00	61,50	30,80	1 384,50	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály pol.č.27,montáž pol.č. 40
5	1-CXKH-R-J 7x1,5	m	10,00	49,91	30,80	807,10	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály viz příloha 3,montáž pol.č. 40
6	1-CXKH-R-J 5x6	m	15,00	123,00	31,00	2 310,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - materiály pol.č.26,montáž pol.č. 18
7	H07V-U 2,5	m	60,00	11,00	27,50	2 310,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.8
8	parapetní kanál 90x50D + příslušenství	m	6,00	293,06	137,50	2 583,36	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály viz příloha 4,montáž pol.č. 13
	Jiné práce						
9	Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. zacištění	ks	4,00		308,00	1 232,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.12
10	Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, vč. zacištění	ks	4,00		434,50	1 738,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - montáž pol.č. 23
11	Vysekání kapsy v bet. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	30,00		93,50	2 805,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.13
12	Vysekání drážky v bet. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	60,00		198,00	11 880,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.14
13	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	15,00		74,90	1 123,50	URS 2020/1 - pol. 460680583
14	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	60,00		181,50	10 890,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.15
15	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	15,00		56,50	847,50	URS 2020/1 - pol. 460710033
16	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,25		605,00	151,25	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.16
17	Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,25		462,00	115,50	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.17
18	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,25		126,50	31,63	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.18
19	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,25		352,00	88,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.19
	Ostatní						
20	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	4,00		385,00	1 540,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.20
21	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00		462,00	924,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.21
22	HZS	hod	3,00		385,00	1 155,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.22
23	Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod.	kpl	1,00	1 375,00	2 750,00	4 125,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.23
	Cena KT celkem bez DPH					62 444,34	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZI

Objekt: #ODKAZI

Systém: SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Ceník
	Rozvaděče a příslušenství						
1	Rozvaděč RB107	kpl	1,00	12 453,00		12 453,00	
	Instalační materiál						
2	Zasuvka bílá 2x2P+T bezšroubová s clonkami	ks	11,00	170,50	131,00	3 316,50	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.3
3	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	9,00	148,50	131,00	2 515,50	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.4
4	Spínač ř.1	ks	5,00	148,50	126,50	1 375,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.5
5	Spínač ř.5	ks	1,00	148,50	126,50	275,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.6
6	Přepínač ř.6	ks	2,00	153,00	126,50	559,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.7
7	Přepínač ř.6+6	ks	2,00	163,17	126,50	579,34	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP montáž pol.č.7, materiál příloha č. 6
8	Klápka jednoduchá bílá	ks	7,00	24,20	16,50	284,90	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.8
9	Klápka dělená bílá	ks	3,00	27,50	16,50	132,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.9
10	1. rameček bílý	ks	19,00	24,20	11,00	668,80	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.11
11	časovač do instalační krabice	ks	1,00	495,00	242,00	737,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.14
12	Přidružený materiál	set	1,00	1 340,00		1 340,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.15
	Ostatní						
13	Zapojení ventilátoru	ks	1,00		385,00	385,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.2 - montáž
14	Úpravy stávajících silnoproudých instalací	hod	2,00		385,00	770,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.19
15	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00		462,00	462,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.17
16	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	4,00		495,00	1 980,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.18
17	HZS	hod	1,00		385,00	385,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.19
	Cena SP celkem bez DPH					28 218,04	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZI

Objekt: #ODKAZI

System: SV - Svítidla

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Ceník
		Svítidla včetně zdrojů						
	1	"1" - d410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32,0 W)	ks	2,00	1 409,50	385,00	3 589,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SV pol.č.1
	2	"2" -d360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (2100 lm; 18,0 W)	ks	5,00	1 078,00	385,00	7 315,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SV pol.č.2
	3	"3" - 5k5 940 LED přisazené svítidlo, opálový difuzor (4492 lm; RA80; 40,0 W; 4xLED)	ks	8,00	3 397,00	385,00	30 256,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - SV pol.č.3
	4	"4" - LED svítidlo (podlinka) 4000K	ks	1,00	2 176,00	385,00	2 561,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SV pol.č.3
	5	Přidružený materiál (svorky apod.)	set	1,00	1 100,00		1 100,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SV pol.č.5
		Ostatní						
	6	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	1,00		462,00	462,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SV pol.č.6
	7	HZS	hod	1,00		385,00	385,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SV pol.č.7
		Cena SV celkem bez DPH					45 668,00	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZI

Objekt: #ODKAZI

Systém: Rozvaděč RB107

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Ceník
		Rozvaděče a příslušenství						
	1	Rozvodnice nástěnná 3x12M	ks	1,00	1 562,00	715,00	2 277,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.1
	2	jistič 6k 10B-1	ks	4,00	159,50	275,00	1 738,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.3
	3	jistič 6k 16B-1	ks	8,00	159,50	275,00	3 476,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.4
	4	Spínač páčkový 32-3	ks	1,00	548,00	275,00	823,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.5
	5	Proudový chránič 6k 25-4-030AC	ks	2,00	1 382,00	385,00	3 534,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.6
	6	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	220,00	385,00	605,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.7
		Cena celkem bez DPH					12 453,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky	
Objekt:	02	Změnové listy - dodatek 3	
Rozpočet:	ZL 07	Odpočet 28 ks sprchových zástěn	
Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc	IČO: 60609460	DIČ: CZ60609460
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov	IČO: 46972021	DIČ: CZ46972021
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-266 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-266 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-266 000,00 CZK
Snížená DPH	15 %		-39 900,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-305 900,00 CZK
<p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p>			

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 07	Odpočet 28 ks sprchových zástěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-266 000,00	
1	766-T1	D+M Zástěna sprchy a WC -provedení - kompaktní deska s povrchem HPL oboustranně s hranou se zaoblením do vlhkého prostředí -nerez kování - otočné vel 950/2000	soubor	-28,00000	9 500,00	-266 000,00	SOD - obytná buňka pol.č. 80
		odpočet 28 ks : -28,0		-28,00000			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
Objekt:	02	Změnové listy - dodatek 3
Rozpočet:	ZL 08	Elektroinstalace v neřešené části 1.NP

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	--	--

Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		257 566,87
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		257 566,87

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	257 566,87 CZK
Snížená DPH	15 %	38 635,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	296 201,90 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 08	Elektroinstalace v neřešené části 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				257 566,87
1	210001	Elektroinstaslace v neřešené části 1.NP - viz příloha	soubor	1,00000	257 566,87	257 566,87

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZ!

Objekt: #ODKAZ!

System: D.1.4.5 Rekapitulace

Poř.	Název	MJ	Množství	Cena
1.	KT - Kabelové trasy	kpl	1,00	122 931,27
2.	SP - Silnoproudé instalace / 1.buňka	kpl	1,00	133 435,60
3.	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	1 200,00
	SP celkem bez DPH			257 566,87 Kč
	DPH 21%			54 089,04
	SP celkem vč. DPH			311 655,91 Kč

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZ!

Objekt: #ODKAZ!

Systém: KT - Kabelové trasy

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	cenik
	Elektroinstalační materiál						
1	Krabice KP68	ks	38,00	16,50	57,00	2 793,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.1
2	Krabice odbočná nástěnná IP44	ks	26,00	37,72	57,00	2 462,72	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT montáž pol.č.1, materiál viz příloha č.1
3	lišta LV 20x10 LHD	m	160,00	18,00	38,50	9 040,00	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály viz příloha č. 2,montáž pol.č. 6
	Kabelové soubory						
4	1-CXKH-R-J 3x95+70	m	7,00	1 056,00	87,00	8 001,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - materiály pol.č.12,montáž pol.č. 19
5	1-CXKH-R-O 2x1,5	m	180,00	24,20	23,00	8 496,00	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály pol.č.25,montáž pol.č. 36
6	1-CXKH-R-J 3x1,5	m	578,00	24,20	23,00	27 281,60	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály pol.č.39,montáž pol.č. 38
7	1-CXKH-R-J 5x1,5	m	117,00	61,50	30,80	10 799,10	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály pol.č.27,montáž pol.č. 40
8	1-CXKH-R-J 5x6	m	30,00	123,00	31,00	4 620,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - materiály pol.č.26,montáž pol.č. 18
9	Kabelová přichytka plastová	ks	160,00	16,50	24,50	6 560,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.10
10	Kabelová přichytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm	ks	20,00	18,70	24,50	864,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.11
	Jiné práce						
16	Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začistění	ks	1,00		308,00	308,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.12
17	Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, vč. začistění	ks	14,00		434,50	6 083,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - montáž pol.č. 23
18	Vysekání kapsy v bet. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	38,00		93,50	3 553,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.13
19	Vysekání drážky v bet. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	60,00		198,00	11 880,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.14
20	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	35,00		74,90	2 621,50	URS 2020/1 - pol. 460680583
21	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	60,00		181,50	10 890,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.15
22	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	35,00		56,50	1 977,50	URS 2020/1 - pol. 460710033
23	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,70		605,00	423,50	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.16
24	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,70		462,00	323,40	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.17
25	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,70		126,50	88,55	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.18
26	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,70		352,00	246,40	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.19
	Ostatní						
27	Demontáž stávajících elektroinstalací	hod	4,00		385,00	1 540,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.20
28	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00		462,00	924,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.21
29	HZS	hod	3,00		385,00	1 155,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - KT pol.č.22
	Cena KT celkem bez DPH					122 931,27	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZ!

Objekt: #ODKAZ!

Systém: SP - Silnoproudé instalace

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Ceník
	Rozvaděče a příslušenství						
1	Rozvaděč RB118	kpl	1,00	11 675,50		11 675,50	
2	Rozvaděč RMB126	kpl	1,00	9 556,50		9 556,50	
3	Rozvaděč RFP1.1	kpl	1,00	36 315,00		36 315,00	
4	Rozvaděč Rx (statní) - doplnění přístrojů	kpl	1,00	14 018,00		14 018,00	
	Instalační materiál						
5	Tlačítko T.1/0	ks	26,00	170,50	137,50	8 008,00	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - materiály pol.č.35,montáž pol.č. 43
6	Tlačítko T.1/0So	ks	12,00	116,90	137,50	3 052,80	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - montáž pol.č. 43, materiál viz. Příloha 5
7	Klapka jednoduchá bílá	ks	26,00	24,20	16,50	1 058,20	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.8
8	Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem	ks	12,00	27,50	16,50	528,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.9
9	1 rameček bílý	ks	38,00	24,20	11,00	1 337,60	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.11
10	časovač do instalační krabice	ks	26,00	495,00	242,00	19 162,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.14
11	Přidružený materiál	set	1,00	2 500,00		2 500,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.15
	Ostatní						
13	Zapojení ventilátoru	ks	26,00		385,00	10 010,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.2 - montáž
14	Úpravy stávajících silnoproudých instalací	hod	28,00		385,00	10 780,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.19
15	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	2,00		462,00	924,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.17
16	Provedení vých. elektrovevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,00		495,00	2 970,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.18
17	HZS	hod	4,00		385,00	1 540,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - SP pol.č.19
	Cena SP celkem bez DPH					133 435,60	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZ!

Objekt: #ODKAZ!

Systém: Rozvaděč RB118

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Ceník
	Rozvaděče a příslušenství						
1	Rozvodnice nástěnná 36M IP44	ks	1,00	1 562,00	715,00	2 277,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.1
2	jistič 6k 20B-3	ks	1,00	500,00	192,50	692,50	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.20,montáž pol.č. 6
3	Spínač páčkový 32-3	ks	1,00	548,00	275,00	823,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.5
4	Proudový chránič 6k 25-4-030AC	ks	1,00	1 382,00	385,00	1 767,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.6
5	Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC	ks	6,00	566,50	352,00	5 511,00	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - rozvaděče pol.č.2,montáž pol.č. 2
6	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	220,00	385,00	605,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.7
	Cena celkem bez DPH					11 675,50	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZ!

Objekt: #ODKAZ!

System: Rozvaděč RB126

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Cenik
	Rozvaděče a příslušenství						
1	Rozvodnice nástěnná 2x12M	ks	1,00	1 018,00	682,00	1 700,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - rozvaděč pol.č.1
2	Spínač páčkový 32-3	ks	1,00	548,00	275,00	823,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - rozvaděč pol.č.4
3	Proudový chránič 6k 10B-1N-030AC	ks	6,00	566,50	352,00	5 511,00	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - rozvaděče pol.č.2,montáž pol.č. 2
4	Proudový chránič 6k 16C-1N-030A	ks	1,00	565,50	352,00	917,50	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - rozvaděče pol.č.3,montáž pol.č. 2
5	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	220,00	385,00	605,00	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - rozvaděč pol.č.6
	Cena celkem bez DPH					9 556,50	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZI

Objekt: #ODKAZI

Systém: Rozvaděč RP1.1

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Cenik
	Rozvaděče a příslušenství						
1	95/35-1 Svorkovnice stoupací	ks	4,00	203,50	142,00	1 382,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.5,montáž pol.č.10
2	Rozvodnice zápusťná oceloplechová, min.165M, EW60 DP1	ks	1,00	6 050,00	605,00	6 655,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.2,montáž pol.č.14
3	SPD T1+T2 TNC 255	ks	1,00	4 928,00	1 716,00	6 644,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.1,montáž pol.č.1
4	jistič 10k 10B-1	ks	9,00	159,50	275,00	3 910,50	SOD - elektroinstalace - zázemí personálu - rozvaděč pol.č.2
5	jistič 10k 16B-3	ks	1,00	566,50	352,00	918,50	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.2
6	jistič 10k 20B-3	ks	2,00	500,00	192,50	1 385,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.20,montáž pol.č.6
7	jistič 10k 25B-3	ks	3,00	500,00	192,50	2 077,50	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.21,montáž pol.č.6
8	jistič 10k 50B-3	ks	1,00	962,00	462,00	1 424,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.27,montáž pol.č.7
9	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC	ks	1,00	566,50	352,00	918,50	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - rozvaděče pol.č.2,montáž pol.č. 2
10	Řadová svorka šedá, 2,5mm ²	ks	12,00	385,00		4 620,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.28
11	Řadová svorka šedá, 4mm ²	ks	6,00	385,00		2 310,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.28
12	Řadová svorka šedá, 6mm ²	ks	9,00	385,00		3 465,00	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.28
13	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	1,00	220,00	385,00	605,00	SOD - elektroinstalace - kuchyňky - rozvaděč pol.č.7
	Cena celkem bez DPH					36 315,00	

Zakázka: 2020/108

Investor: #ODKAZ!

Objekt: #ODKAZ!

Systém: Rozvaděč Rx (statní) - doplnění přístrojů

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem	Ceník
	Rozvaděče a příslušenství						
1	jistič 10k 25B-3	ks	3,00	500,00	192,50	2 077,50	SOD - elektroinstalace - nap.rozvody - rozvaděče pol.č.21,montáž pol.č.6
2	Proudový chránič 10k 10B-1N-030AC	ks	13,00	566,50	352,00	11 940,50	SOD - elektroinstalace - obytná buňka - rozvaděče pol.č.2,montáž pol.č. 2
	Cena celkem bez DPH					14 018,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
Objekt:	02	Změnové listy - dodatek 3
Rozpočet:	ZL 09	Opláštění 1 ks rozvaděče ze sádrokartonu

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	--	--

Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		2 271,71
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		2 271,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	2 271,71 CZK
Snížená DPH	15 %	340,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 612,47 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2019-901_Z1	Domov seniorů Prostějov - modernizace sociálních zařízení - ZL dodatky
O:	02	Změnové listy - dodatek 3
R:	ZL 09	Opláštění 1 ks rozvaděče ze sádrokartonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 763		Konstrukce suché výstavby				2 271,71	
1	763121463	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2x15 mm, EI 60	m2	2,81000	779,00	2 188,99	ÚRS 2020/1
		opláštění rozvaděče na chodbě -1 ks : (0,3+0,7)*2,6*1+0,3*0,7*1		2,81000			
2	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,08952	924,00	82,72	SOD-typ.buňka 66