

**Upřesnění podmínek realizace zakázky**

**Oprava hygienické smyčky u NGŠ, oprava prostor asistentky NGŠ, oprava prostor výdeje stravy a instalace funkčního odvětrání u NS 1304 v objektu GŠ AČR**

**Objekt : GŠ AČR – Vítězné nám. 1500/5, 160 00 Praha 6  
CE : 00.06.10/001**

Jedná se o opravu hygienické smyčky u NGŠ, opravu prostor asistentky NGŠ, opravu prostor výdeje stravy u NS 1304 1. patro:

**část A1** – oprava (výměna) sprchové zástěny 84\*183 cm a vaničky 80\*80 cm, dodání a montáž keramického obkladu cca 1,5 m<sup>2</sup>, očištění a oškrábání původní malby, penetrace a 2x nátěr 30 m<sup>2</sup>, dodání a montáž kovového rámu prosklené dělicí příčky 71,5\*364 cm a dodání prosklení plexiglas trend-line tunis (TU) čirý 4 mm, provedení finálního úklidu, odvoz a ekologická likvidace odpadu

**část A2** – instalace funkčního odvětrání hygienické smyčky u NGŠ včetně elektroprací, oprav části omítky a obkladu, provedení revize elektro vč. vyhotovení revizní zprávy, finální úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadu – jedná se o technické zhodnocení

**část B** – oprava prostor asistentky NGŠ : oprava (výměna) zátěžového koberce a vymalování místnosti č. 3, finální úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadu

**část C** – oprava prostor výdejny stravy – celková oprava ( výměna ) dlažby velitelské jídelny m.č. 25 ( tj. demontáž a montáž keramické dlažby a části keramického obkladu), demontáž a odvoz staré kuchyňské linky ( spodní a horní skříňky) o délce 320 cm, očištění a oškrábání původní malby, penetrace a 2x nátěr bílou barvou např. Primalex, finální úklid, odvoz a ekologická likvidace odpadu. Veškeré výše uvedené opravy jsou v 1. patře Administrativní budovy A v zabezpečené oblasti – veškeré dodavatelské práce je možné provádět jen v přítomnosti dozoru uživatele NS 1304.

Vjezd do objektu je možný z ulice Evropská.

**Termín realizace :**

Započetí prací **18.7.2016**. Ukončení prací do **3.8.2016**.

**Organizační pokyny :**

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů, s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

Zhotovitel bude seznámen s provozním řádem objektu a zavazuje se jím řídit a prohlašuje, že všichni jeho pracovníci realizující tuto zakázku mají školení BOZP a PO.

Zhotovitel po skončení zakázky předá zadavateli doklad o shodě a doklad o ekologickém uložení odpadu.

Práce je možno provádět po dohodě s technikem objektu p. Josefem Ostrorohem, tel: [redacted] nebo p. Davidem Hejmou, DiS. [redacted] ve

všední dny od 7:30 – 15:00 hod. Nejméně 2 dny před započítím prací je nutné předat technikovi seznam pracovníků určených na provádění prací k zajištění vstupu do objektu, a SPZ vozidel pro dovoz materiálu a odvoz případného odpadu. Jedná se o vojenský objekt, určení pracovníci musí mít při vstupu do objektu u sebe platný doklad totožnosti. Vstup nebude povolen cizím státním příslušníkům.

**Uchazeči o tuto zakázku se doporučuje zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky, při které si ověří rozsah prací.**

**Místo prohlídky: sraz uchazečů výběrového řízení bude na informacích objektu GŠ AČR, Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6. Termín a čas bude upřesněn v zadání výběrového řízení.**