

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	CN 08/20-1 Oprava havárie 5 ks věžiček AO, VOŠ A JŠ UH.HRADIŠTĚ		
Objekt:	SO-01	Věžičky	
Rozpočet:	1	Oprava havárie věžiček - (velká č.1,2,5 a malá č.7,8) - oprava omítky s novým nátěrem a oplechován	

Zadavatel	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Nádražní 22 68601 Uherské Hradiště	IČO: 60371731 DIČ:
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	STAVSPEKTRUM s.r.o. Sokolovská 758 68601 Uherské Hradiště	IČO: 25526863 DIČ: CZ25526863
-------------	--	--

Vypracoval:	Ing.L.Šproch
-------------	---------------------

Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 028 615,53
PSV		46 393,26
MON		18 984,21
Vedlejší náklady		153 950,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		1 247 943,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 247 943,00 CZK
Základní DPH	21 %	262 068,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 510 011,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Popis rozpočtu: 1 - Oprava havárie věžiček - (velká č.1,2,5 a malá č.7,8) - oprava omítky s novým nátěrem a oplechováním
CN obsahuje:

- oškrabání zpuchřelého nebo otrýskaného fasádního nátěru věžiček
(3 ks velkých věžiček č.1,2,5 - půdorys patky 1,2x1,2m, výška cca 2,8
+ 2 ks malých věžiček č.7,8 - půdorys patky 0,65x0,65m, výška cca 1,2 m
- oklepání narušených nebo degradovaných částí omítek
- vybourání narušeného zdiva pod omítkami
- nahrazení novým zdivem a omítkou dle postupu odborného posudku na opravu
- hydrofobizace omítky věžiček
- rozsah nutno posoudit dle skutečnosti (po postavení lešení),
rovněž cena prací se může výrazně lišit od předpokladu
- demontáž nutného oplechování
- naložení, odvoz a uložení sutí na skládce včetně poplatku za skládku
- postavení lešení okolo věžiček
- mobilní hrazení okolo lešení
- poplatek za zábor veřejných ploch včetně poplatku za zábor
- oplechování patky věžičky z Cu plechu včetně tmelení
- úprava hromosvodu včetně revize
- demontáž lešení
- uvedení všech dotčených ploch do původního stavu

Upozornění: Jelikož věžičky jsou nechráněny a vystaveny extrémnímu působení klimatických jevů (teplota, déšť, sníh, vítr)
je nutno počítat s pravidelnými opravami v určitých časových cyklech.

CN neobsahuje:

- opravu fasády objektu (bude řešeno v další etapě) pod oplechováním
- ochranu kamery na fasádě

Oprava věžiček je naceněna dle Technické zprávy - oprava havárie věžiček zpracované Ing. Eduardem Prokešem
a Odborného posudku na opravu stávajících věžiček objektu OA, VOš a JŠ Uh. Hradiště
zpracovaného Ing. Jindřichem Navrátillem (zpracovaný - prosinec 2019).

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			636 903,62	51
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			215 621,36	17
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			56 700,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 394,42	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23 155,13	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			46 393,26	4
M21	Elektromontáže	MON			18 984,21	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 841,00	1
VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			153 950,00	12
Cena celkem					1 247 943,00	100