

**NABÍDKA INSTALACE ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POŽÁRNÍHO
POPLACHU NA VÝSTUP EPS DLE NOVÉHO SIAŘ HZS ČR :**

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z důvodu schválení nového SIAŘ HZS ČR částka 40/2018 platného od 1. 9. 2018, kde se mimo jiné mění podmínky u nově instalovaných i stávajících zařízení ZDP a to tak, že musí být přenos informací zabezpečen dvěma nezávislými kanály a je tedy nutno naplnit tyto podmínky a provést výměnu stávajícího vysílacího zařízení ZDP do 31. 12. 2020.

Stávající vysílací zařízení ZDP TSM 454W EPS tyto podmínky nespĺňuje.

Výrobce NAM system a.s. garantuje technické parametry dle nového SIAŘ HZS ČR u tohoto nového typu dvoukanalového vysílače a to - Reggae EPS GR5Tbz 485.

REALIZACE

a) PŘEDBĚŽNÁ FINANČNÍ KALKULACE

pro objekt napojení: Okresní soud Znojmo
systém EPS: ESSER 8007

A. Instalační náklady

název	jed.	počet	jed.cena dodávky	dodávka celkem	jed.cena montáže	montáž celkem
Reggae EPS GR5Tbz 485	ks	1	28 977	28 977		
anténa (GPRS) magnetická	ks	1	208	208		
akumulátor 12V/ 7Ah bezúdržbový	ks	1	473	473		
lišta LV 24x22	m	2	21	42		
DODÁVKA TECHNOLOGIE				29700		
Konfigurace a kontrola dat na PCO						12000
SW úpravy PCO HZS						5750
Montáž ZDP						15000
Oživení ZDP						4750
kontrola provozuschopnosti						4000
CENA BEZ DPH						71200
k ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši						

Poznámky k technickému řešení:

b) **TERMÍN PLNĚNÍ**

Vlastní technologie je instalována na základě objednávky.

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční servis na technologii a montáž zařízení dálkového přenosu je garantován společností PATROL group po dobu 24 měsíců. Vlastní záruční i mimozáruční opravy budou zajišťovány do 24 hodin od nahlášení závady. Po dobu připojení objektu do systému RPCO provádí PATROL periodické revize a kontroly provozuschopnosti ZPPP v souladu s Vyhl. MV ČR 246/2001, revize elektrického zařízení ZPPP dle ČSN 342710 a ČSN 331500 a norem souvisejících.

Nabídka byla zpracována dne 19.03.2020