

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby

Renovace administrativního centra

b) místo stavby

Centrum dopravního výzkumu, V.V.T., Líšeňská 33a, 633 00 Brno
parc. číslo 4293, 4292/11, 4292/12
katastrální území Líšeň

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je zateplení části objektu Centra dopravního výzkumu výměna oken a střešního pláště. V interiéru dojde k menší stavebním úpravám dispozice 4.NP. Ve všech podlažích bude zmodernizováno sociální zázemí a dojde k výměně nášlapných vrstev podlah a dveří.

V rámci stavebních úprav dojde k posouzení požární bezpečnosti, doplnění elektro instalací silnoproudu a slaboproudu, posouzení ZTI v rámci modernizace sociálního zázemí a dále bude ve všech kancelářích instalována klimatizace.

A.1.2. Údaje o žadateli

Centrum dopravního výzkumu, V.V.T.,
IČ: 44994575,
Líšeňská 33a, 633 00 Brno

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Generální projektant:

Cube project s.r.o., IČ: 05029520
kancelář: Kaštanova 496/123a, 620 00 Brno
sídlo: Lipůvka 399, 679 22 Lipůvka
zastoupen: I

Architektonicko-stavební řešení:

atelier MASNA s.r.o., IČ: 06593925
Masná 229/34, 602 00 Brno
dat. schránka: 7dsu2bq

Požárně bezpečnostní řešení:

PENB:

Zdravotechnické instalace

Chlazení:

Elektro:

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

100 – Bourací práce

Z výkresové dokumentace 100 je patrný rozsah bouracích prací. Stavební úpravy spočívají v odstranění všech doplňků umístěných na fasádě pro možnost provedení zateplení a odstranění střešního pláště objektu. Dojde k odstranění fasádních výplní. Ve všech podlaží bude zmodernizováno sociální zázemí pro zaměstnance, s kterým souvisí výměna WC, bidetu, výlevek, umyvadel, dřezů, obkladů a dveří. Dále dojde k odstranění nášlapných vrstev podlah – dle rozsahu patrného z legend místností jednotlivých podlaží. V rámci zateplení dojde k odkopání budovy v rozsahu pro provedení zateplení soklové části.

200 – Navržený stav

Z výkresové dokumentace 200 je patrný rozsah navržených prací. Stavební úpravy spočívají v návrhu zateplení celého objektu i soklové části. Dále dojde k návrhu nové skladby střešní konstrukce a fasádních výplní. Ve všech podlažích bude zmodernizováno sociální zázemí pro zaměstnance, s kterým souvisí návrh WC, bidetu, výlevek, umyvadel, dřezů a obkladů. Dále dojde k renovaci nášlapných vrstev podlah dle legend místností jednotlivých podlaží. V rámci stavebních úprav nedojde ke změnám vzhledu stavebního objektu. Bude zachovaný stávající.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- část stávající projektové dokumentace z roku 1997
- vlastní prohlídka a fotodokumentace objektu
- platné normy a předpisy
- územní plán

V Brně dne 29. 5. 2020

Vypracoval: