

Akce : **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část : **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 704/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

Zakázka : LUK063-20	Zpracovaná : 11. 9. 2020	Soubor : LUK063-20	Archivní číslo :
Umístění : Byt č 3 v bytovém domě č.p. 704/3 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice			
Investor : MÚ - OMM Kopřivnice			
Objednal : OMM Kopřivnice Marcela Vaculíková tel: 731 608 152			
Projektant : www.luky-instalater.com email: jindrich@luky-instalater.com			
Zpracoval : Jindřich Lukeš - LUKY Sládkova 1531 742 58 Příbor tel: 602 518 991			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem		13 499,0		13 499,0	
součet za PSV celkem	67 361,5	117 025,3		184 386,8	
součet za MON celkem	5 319,2	13 014,6		18 333,8	
součet za PRIR celkem					2 430,9
Celkem	72 680,7	143 538,9		216 219,6	2 430,9

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%	218 650,5	32 797,6	32 797,6
	21%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:


[+]Základní rozpočtové náklady	216 219,6
[+]Přirážky	2 430,9
[+]DPH celkem	32 797,6

CELKEM :

bez DPH	218 650,5 Kč
vč. DPH	251 448,1 Kč

Cenová nabídka je sestavená dle požadavku investora:
Záruční doba na montážní práce 70 měsíců.
Cena dle URS:

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis :

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 704/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celk.
objekt 001 [LUK06320] - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 704/3								
oddíl 04# [PSV] - kotelny								
1	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	4 305,5		4 305,5	4 305,5 15
2	48417430950	Kotel kondenzační nástěnný kombinovaný OMNIA 25 CSI - výkon 6 - 25 kW - TURBO DMC 35 900,-Kč Bez DPH	KUS	1,000	29 157,5	0,05	29 157,5	29 157,5 15
3	484301191	Prostorový termostat	kus	1,000	1 090,0		1 090,0	1 090,0 15
4	731810111	Nucený odťah spalin soustředným potrubím pro turbokotel 80/125 mm přes střechu provedení nerez včetně revíze	soubor	1,000	8 883,5		8 883,5	8 883,5 15
5	731391817C0	Proplach přípravkem Sentinel dvojnásobný	hod	1,000	207,1		207,1	207,1 15
6	731391SE	Přípravkem Sentinel dvojnásobný X100 směs inhibitorů pro topné systémy, bod tuhnutí 0°C, 1 litr DPC - 598,-Kč bez DPH	Litr	1,000	577,7		577,7	577,7 15
8	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	477,700	3,1		1 461,8	1 461,8 15
oddíl 04# - kotelny						0,05	30 825,2	45 683,1
							14 857,9	
oddíl 05# [PSV] - potrubí								
1	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15/1 ÚT	m	22,000	271,4	0,02	5 971,0	5 971,0 15
2	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 18/1 ÚT	m	10,000	304,1	0,01	3 041,1	3 041,1 15
3	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 22/1 ÚT	m	3,000	379,3		1 138,0	1 138,0 15
4	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	8,000	130,8		1 046,4	1 046,4 15
5	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	35,000	10,0		351,0	351,0 15
6	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	137,160	1,1		149,5	149,5 15
oddíl 05# - potrubí						0,03		11 697,0
							11 697,0	
oddíl 06# [PSV] - armatury								
1	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK provedení pro veřejné prostory	kus	5,000	305,2		1 526,0	1 526,0 15
2	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	1,000	261,6		261,6	261,6 15
3	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	4,000	34,9		139,5	139,5 15
4	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,000	75,2		300,8	300,8 15
5	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	146,1		146,1	146,1 15
6	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	103,5		207,1	207,1 15
7	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 111,8		2 223,6	2 223,6 15
8	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	61,420	0,3		17,8	17,8 15
oddíl 06# - armatury						0,01		4 822,5
							4 822,5	
oddíl 07# [PSV] - otopná tělesa								
1	735000911	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s ručním ovládáním	kus	1,000	16,4		16,4	16,4 15
2	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	21,8		65,4	65,4 15
3	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých	kus	1,000	512,3		512,3	512,3 15

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 704/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001 LUK06320 Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 704/3					
04# PSV kotelny	0,05		30 825,2	14 857,9	45 683,1
05# PSV potrubí	0,03			11 697,0	11 697,0
06# PSV armatury	0,01			4 822,5	4 822,5
07# PSV otopná tělesa	0,11		10 028,0	5 791,6	15 819,6
08# PSV nátěry				1 576,6	1 576,6
09# MON HZS				7 521,0	7 521,0
999 PRIR přírazky				522,7	522,7
PSV součet za PSV celkem	0,20		40 853,2	38 745,7	79 598,9
MON součet za MON celkem				7 521,0	7 521,0
PRIR součet za PRIR celkem				522,7	522,7
Součet	0,20		40 853,2	46 789,4	87 642,6
Objekt: 002 LUK15216 Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3					
03# PSV plynovod vnitřní	0,01			15 740,1	15 740,1
800 MON HZS	0,04		5 319,2	5 493,6	10 812,8
999 PRIR přírazky				398,3	398,3
PSV součet za PSV celkem	0,01			15 740,1	15 740,1
MON součet za MON celkem	0,04		5 319,2	5 493,6	10 812,8
PRIR součet za PRIR celkem				398,3	398,3
Součet	0,06		5 319,2	21 632,0	26 951,2
Objekt: 003 LUK15216 Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3					
721 PSV kanalizace vnitřní	0,01			1 637,2	1 637,2
722 PSV vodovod vnitřní	0,33	0,31	466,0	11 380,7	11 846,7
725 PSV kompletace ZT	0,09	0,02	6 069,1	10 471,8	16 541,0
999 PRIR přírazky				450,4	450,4
PSV součet za PSV celkem	0,43	0,33	6 535,1	23 489,7	30 024,8
PRIR součet za PRIR celkem				450,4	450,4
Součet	0,43	0,33	6 535,1	23 940,1	30 475,2
Objekt: 004 LUK15216 Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3					
921 PSV elektromontáže				13 660,4	13 660,4
PSV součet za PSV celkem				13 660,4	13 660,4
Součet				13 660,4	13 660,4
Objekt: 005 LUK15216 Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 704/3					
061 HSV úpravy povrchu vnitřní				5 949,6	5 949,6
064 HSV výplně otvorů		0,01		1 836,7	1 836,7
095 HSV různé dokončovací konstrukce				1 912,9	1 912,9
097 HSV proražení otvorů a ost.bour.práce	1,33			3 799,9	3 799,9
766 PSV konstrukce truhlářské - kuchyňská linka		0,02	9 156,0	2 021,7	11 177,7
771 PSV podlahy z dlaždic			2 927,7	4 439,8	7 367,5
781 PSV obklady keramické	0,48		7 889,4	12 392,1	20 281,6
784 PSV malby				6 535,6	6 535,6
999 PRIR přírazky				1 059,5	1 059,5
HSV součet za HSV celkem	1,33	0,01		13 499,0	13 499,0
PSV součet za PSV celkem	0,48	0,02	19 973,2	25 389,3	45 362,5
PRIR součet za PRIR celkem				1 059,5	1 059,5
Součet	1,81	0,03	19 973,2	39 947,9	59 921,0
Akce: LUK063- Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1					
HSV součet za HSV celkem	1,33	0,01		13 499,0	13 499,0
PSV součet za PSV celkem	1,12	0,35	67 361,5	117 025,3	184 386,8
MON součet za MON celkem	0,04		5 319,2	13 014,6	18 333,8
PRIR součet za PRIR celkem				2 430,9	2 430,9
Součet	2,49	0,36	72 680,7	145 969,8	218 650,5

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 704/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suf	dodávka	montáž	celková
4	735159220 mimo těles Cosmonova délky do 1140 mm Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	2,000	599,5			1 199,0	1 199,0
5	484553170 těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1200 mm	kus	1,000	3 150,1	0,02	3 150,1		3 150,1
6	484553230 těleso otopné deskové multifunkční 22-V 500/1400 mm	kus	1,000	3 684,2	0,04	3 684,2		3 684,2
7	484553243 těleso otopné deskové multifunkční 33-V 900/600 mm	kus	1,000	3 193,7	0,05	3 193,7		3 193,7
8	735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	436,0			436,0	436,0
9	484101122 Otopný žebřík 1764/600	kus	1,000	2 888,5			2 888,5	2 888,5
10	998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	274,012	2,5			674,1	674,1
oddíl 07# - otopná tělesa				0,11	10 028,0		5 791,6	15 819,6
oddíl 08# [PSV] - nátěry								
1	783425412 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	44,500	35,4			1 576,6	1 576,6
oddíl 08# - nátěry							1 576,6	1 576,6
oddíl 09# [MON] - HZS								
1	OST01 Napuštění systému, uvedení do provozu, topná zkouška, zaučení obsluhy	hod	24,000	272,5			6 540,0	6 540,0
2	OST02 Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,800	545,0			981,0	981,0
oddíl 09# - HZS							7 521,0	7 521,0
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002 Přesun materiálů	%	871,19883	0,6			522,7	522,7
oddíl 999 - přírázky							522,7	522,7
objekt 001 - Ústřední vytápění v bytě - Kopřivnice 704/3				0,20	40 853,2		46 789,4	87 642,6
objekt 002 [LUK15216] - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3								
oddíl 03# [PSV] - plynovod vnitřní								
1	722000 Demontáž stávajícího potrubí v sutěrenu	kpl	0,500	2 725,0			1 362,5	1 362,5
3	733122126P POTRUBÍ MEDENE DN 18/1 PROFIPRESS PLYN	M	2,500	277,9			694,9	694,9
4	733122127P POTRUBÍ MEDENE DN 22/1 PROFIPRESS PLYN	M	21,000	364,1	0,01		7 645,3	7 645,3
5	734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	189,7			379,3	379,3
6	734292714 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	273,6			273,6	273,6
7	OST01 Revize plynoinstalace	kus	1,000	872,0			872,0	872,0
11	723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	22,500	200,6			4 512,6	4 512,6
oddíl 03# - plynovod vnitřní				0,01			15 740,1	15 740,1
oddíl 800 [MON] - HZS								
1	OST01 Revize plynoinstalace	kus	1,000	981,0			981,0	981,0
2	OST03 Zednické výpomocce(prostupy, průrazy, drážky a jejich zapravení)	kpl	1,000	545,0			545,0	545,0
3	7256191011 MTZ PLYN SPORAKU SVZMPL + Hadice WS UNI	KUS	1,000	1 024,6			1 024,6	1 024,6



Položková sestava v základní ceně

Tisk : 24. 9. 2020

List : 4

Akce: Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1
Část: ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 704/3 ul. Obránců míru Kopřivnice

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
4	541119899	PL 1m Plynový sporák MORA P 140 AW - celoplynový DPC - 5 780,-Kč bez DPH	kus	1,000	5 319,2	0,04	5 319,2	5 319,2
5	OST04	Uvedení plynových zařízení do provozu	kus	1,800	1 635,0		2 943,0	2 943,0
oddíl 800 - HZS						0,04	5 319,2	10 812,8
							5 493,6	
oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002	Přesun materiálů	%	265,52945	1,5		398,3	398,3
oddíl 999 - přírázky							398,3	
objekt 002 - Plynoinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3						0,06	5 319,2	26 951,2
							21 632,0	
objekt 003 [LUK15216] - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3								
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1	721	Propojení na stávající přípojovací potrubí HT 100	ks	1,000	534,1		534,1	534,1
2	721194129C0	Úpravy potrubí kanalizace <i>Pro připojení kuchyňské linky včetně sekacích prací a zazdění</i>	kus	1,500	272,5		408,8	408,8
3	721000004	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 100	M	1,000	325,9		325,9	325,9
4	721000001	Potr.odpad. HT OMNIPLAST DN 40	M	1,000	179,8		179,8	179,8
6	721194104	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 40	KUS	1,000	58,3		58,3	58,3
7	721194105	VYVEDENÍ KANAL VYPUSTEK D 50	KUS	1,000	64,6		64,6	64,6
9	721290111	ZKOUSKA TES KANAL VODOU -DN 125	m	1,000	8,8	0,01	8,8	8,8
10	998721101	KANALIZACE PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,100	567,9		56,8	56,8
oddíl 721 - kanalizace vnitřní						0,01		1 637,2
							1 637,2	
oddíl 722 [PSV] - vodovod vnitřní								
1	999999	Demontážní práce zařízení včetně odvrtání drážek pro potrubí	soubor	0,500	4 578,0		2 289,0	2 289,0
2	722171221	POTRUBI PPC HOSTALEN D 20/3,3	M	25,000	245,3	0,01	6 131,3	6 131,3
3	00600002	mirelon 22/20	M	25,000	18,6	0,06	466,0	466,0
4	722190401	UPEV VYPUST DN 15	KUS	8,000	151,5		1 212,1	1 212,1
5	722220111	NASTENKA K 247 G 1/2	KUS	8,000	104,6	0,01	837,1	837,1
6	722231011	MTZ VENTIL PRUCHOZI KE 125 C G 1/2	KUS	2,000	115,5		231,1	231,1
11	725540802	Dmtž ohřivačů plynových -500 l	soubor	1,000	153,7	0,31	153,7	153,7
12	722290226	ZKOUSKA TLAK POTR -DN 50	M	25,000	10,9	0,25	272,5	272,5
13	998722101	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -6M	T	0,500	507,9		254,0	254,0
oddíl 722 - vodovod vnitřní						0,64	466,0	11 846,7
							11 380,7	
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZTI								
1	725100010	DMTZ + MTZ KLOZETU KOMBI LYRA	SOUBOR	1,000	376,1	0,02	376,1	376,1
2	64230016.A	Mísa klozetová kombi bílá	kus	1,000	2 343,5		2 343,5	2 343,5
3	551674066	Sedátko pro kombi klozety s poklopem	kus	1,000	161,3		161,3	161,3
4	725219401	MTZ UMYVADEL DU NA SROUB DO ZDI + KŮTEVNI SROUBY	SOUBOR	1,000	463,3		463,3	463,3
5	64214333	UMYVADLO BILE TYP LYRA 55 + Sifon	KUS	1,000	888,4	0,01	888,4	888,4
6	725212373	UMYVADLO SIFON PLAST DN 40	SOUBOR	1,000	152,6	0,02	152,6	152,6
7	725219411	SIFON DO ZDI PRACKOVY	Kus	1,000	212,6		212,6	212,6
8	7258102661	KOHOUT KULOVY NASTEN G 1/2 PO VENT. CHROM	SOUBOR	1,000	140,6		140,6	140,6
9	725229105	MTZ VAN PLAST KLASIK + SIFON PLAST	SOUBOR	1,000	926,5		926,5	926,5
10	72522419K	VANA Klasik 160 + podpora + sifon	SOUBOR	1,000	6 823,4	0,05	6 823,4	6 823,4
11	725849205	MTZ BATERIE STOJAN PAKOVE UMYVDLOVA A VANOVA	KUS	3,000	228,9		686,7	686,7
12	725000233	BATERIE VANOVA TITANIRIS 92020/1.0	KS	1,000	858,9		858,9	858,9

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 704/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celk.
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.bour.práce					1,33		3 799,9	3 799,9
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka								
1	766111826R0 Montáž kuchyňských linek <i>Dodávané v katronu</i>	soubor	1,000	2 021,7	0,02		2 021,7	2 021,7
2	766666125 Kuchyňská linka vč. dřezu, délka 150 vč dřezu a odpadního sifonu	kpl	1,000	9 156,0		9 156,0		9 156,0
oddíl 766 - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka					0,02	9 156,0	2 021,7	11 177,7
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771101210.RT Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	6,800	41,4			281,7	281,7
2	771574110 Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem včetně spárování	m2	6,800	457,8			3 113,0	3 113,0
3	7715741 Dlažba keramická včetně lepidla a spárování	m2	6,800	430,6		2 927,7		2 927,7
4	771101115R0 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	6,800	153,7			1 045,1	1 045,1
oddíl 771 - podlahy z dlaždic						2 927,7	4 439,8	7 367,5
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781413113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	22,000	421,8	0,07		9 280,3	9 280,3
2	781121223 Obklad keramický včetně lepidla a spárování	m2	22,000	358,6		7 889,4		7 889,4
3	781101210.R0 Penetrace podkladu pod obklady vč. dodávky materiálu	m2	22,000	61,0			1 342,9	1 342,9
4	998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,11656	485,7			56,6	56,6
5	612451111R0 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod obklady	m2	10,000	149,3	0,41		1 493,3	1 493,3
6	725980113.R0 Dvířka 300 x 300 mm plast bílý	kus	1,000	219,1			219,1	219,1
oddíl 781 - obklady keramické					0,48	7 889,4	12 392,1	20 281,6
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784191301 Penetrace podkladu hloubková protiplísňová Primalex 2x	m2	10,000	41,4			414,2	414,2
2	784195112R0 Malba tekutá bílá, 2 x	m2	156,000	39,2			6 121,4	6 121,4
oddíl 784 - malby							6 535,6	6 535,6
oddíl 999 [PRIR] - přírazky								
1	PRIR 0002 Mimosřadní přesun a doprava materiálů	%	588,61506	1,8			1 059,5	1 059,5
oddíl 999 - přírazky							1 059,5	1 059,5
objekt 005 - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 704/3					1,84	19 973,2	39 947,9	59 921,0

Akce: **Úprava bytu č.3 Bytového domu č.p. 704 ul. Obránců míru 742 21 Kopřivnice 2+1**
Část: **ZTI + ÚT + STA - Úprava bytu č.p. 704/3 ul. Obránců míru Kopřivnice**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
<i>Baterie bez vybavení</i>								
13	725000230	BATERIE UMYVAD TITANIRIS 92096.0	KS	1,000	812,0	812,0		812,0
14	7250003022	BATERIE DREZOVA TITANIA 95074.0	KS	1,000	808,8	808,8		808,8
15	72500031	HADICE SPRCHOVA 150 + RUZICE + DRZAK	KS	1,000	196,2	196,2		196,2
16	725810403	VENTIL ROHOVY +TRUB T 67 G 1/2	SOUBOR	1,000	158,1		158,1	158,1
17	725810401	VENTIL ROHOVY S FILTREM G 1/2	SOUBOR	4,000	106,8		427,3	427,3
20	998722102	VODOVOD PRESUN HMOT VYSKA -12M	t	0,200	524,3		104,9	104,9
oddíl 725 - kompletace ZT						0,11	6 069,1	16 541,0
								10 471,8

oddíl 999 [PRIR] - přírázky								
1	PRIR 0002	Presun materiálů	%	300,24847	1,5		450,4	450,4
oddíl 999 - přírázky								450,4

objekt 003 - Vodoinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3				0,76	6 535,1			30 475,2
								23 940,1

objekt 004 [LUK15216] - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3								
oddíl 921 [PSV] - elektromontáže								
1	210800000	Kompletní elektroinstalace včetně revize, materiálů a práce	soubor	0,450	30 356,5		13 660,4	13 660,4
oddíl 921 - elektromontáže								13 660,4

objekt 004 - Elektroinstalace v bytě - Kopřivnice 704/3								13 660,4
								13 660,4

objekt 005 [LUK15216] - Stavební úpravy v bytě - Kopřivnice 704/3								
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	320261664.R0	Zához drážek po elektroinstalaci	soubor	1,000	69,8		69,8	69,8
3	622131120	Penetrace podkladu nanášená ručně	m2	25,000	38,1		953,8	953,8
5	602011205R0	Směs štuková Cemix povrch stěn a stropu	m2	28,000	175,9		4 926,0	4 926,0
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní								5 949,6
								5 949,6

oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942941	D + M Osazování zárubní 70 L nebo rámu dveřních kovových přes 10 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 415,9		1 415,9	1 415,9
2	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	420,7	0,01	420,7	420,7
oddíl 064 - výplně otvorů						0,02		1 836,7
								1 836,7

oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,000	70,8		1 912,9	1 912,9
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce								1 912,9
								1 912,9

oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.bour.práce								
1	310238411	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,700	4 912,9	1,33	3 439,0	3 439,0
2	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,700	299,8		209,8	209,8
3	612321214	Omítka vnitřní stěn štuková	m2	0,700	215,8		151,1	151,1