

Soupis MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: „Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov“

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno město

Poř. číslo pol.	Typ	Kód	Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A (CZK)		Skutečné množství prací		Soupis MNP (+), VCP (-)	
						jednotková	celkem	množství	cena (CZK)	množství	cena (CZK)
			219010 - Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14)				6 597 740,77		6 538 876,67		58 864,10
			219010 - Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 01								0,00
			Práce a dodávky HSV								0,00
		1	Zemní práce				0,00		0,00		0,00
1	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	4					4	0,00
2	K	132112112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,52					11,52	0,00
3	K	133253102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	24,654					24,654	0,00
4	K	151103101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	43,2					43,2	0,00
5	M	15920310.R1	štetovnice ocelová VL602 (š.600mm)	t	1,346					1,346	0,00
6	M	13021429	tyč kotevní celozávitová CKT D 18mm S 670 H	m	189					189	0,00
7	M	13021439	matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 18mm S 670 H	kus	216					216	0,00
8	M	13021417	podložka pro matici CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x12mm	kus	108					108	0,00
9	K	151103111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m	m2	43,2					43,2	0,00
10	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	134					134	0,00
11	M	13010976	ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375	t	5,994					5,994	0,00
12	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	134					134	0,00
13	K	151721211	Zřízení pažení kolejového lože do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	32,8					32,8	0,00
14	K	153812121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 26 mm l do 3 m	kus	18					18	0,00
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	53,528					53,528	0,00
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	692,976					692,976	0,00
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,654					24,654	0,00
18	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	35,174					35,174	0,00
19	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t	2,074					2,074	0,00
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1					1	0,00
		2	Zakládání								0,00
21	K	212795111	Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štetkového obsypu	m	6,2					6,2	0,00
22	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	6,2					6,2	0,00
		3	Svislé a kompletní konstrukce								0,00

23	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	2,066					2,066	0,00
24	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	8,819					8,819	0,00
25	K	334351193	Příplatek k systémovému bednění opěr a úložných prahů za výklenek hloubky přes 150 mm	m	2,46					2,46	0,00
26	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	8,819					8,819	0,00
27	K	334361266	Výztuž úložných prahů ložisek z betonářské oceli 10 505	t	0,393					0,393	0,00
			4 Vodorovné konstrukce								0,00
28	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	8,128					8,128	0,00
29	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	1,476					1,476	0,00
30	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	1,476					1,476	0,00
31	M	R-4-M-1	Trojúhelníková lišta ke zkosení hran betonu 25/25/35 mm	m	28,623					28,623	0,00
32	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,726					0,726	0,00
33	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	13,776					13,776	0,00
34	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	13,776					13,776	0,00
35	M	13011011R.1	ocel profilová HE 400M jakost S355 J2G3	t	6,359					6,359	0,00
36	K	423172111	Montáž zabetonovaných ocelových nosníků most o 1 poli rozpětí do 13 m	kus	2					2	0,00
37	K	423355315	Montáž ztraceného bednění - spřažené desky Cetris	m2	3,92					3,92	0,00
38	M	59590741	deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 20mm	m2	4,508					4,508	0,00
39	K	428941123	Osazení mostního ložiska ocelového pevného zatížení do 2500 kN	kus	2					2	0,00
40	M	43765101	kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49)	t	0,103					0,103	0,00
41	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	22,428					22,428	0,00
42	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	22,428					22,428	0,00
43	M	13010216	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x20mm	t	0,004					0,004	0,00
44	M	13010016	tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm	t	0,013					0,013	0,00
45	M	14011016	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x4,0mm	m	2,184					2,184	0,00
46	M	13010216 - R	tyč ocelová čtvercová jakost 11 375 20x20mm	t	0,001					0,001	0,00
47	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	4,824					4,824	0,00
48	K	451476111	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu první vrstva tl 10 mm	m2	0,492					0,492	0,00
49	K	451476112	Podkladní vrstva pod ložiska z plastbetonu další vrstvy tl 10 mm	m2	6,888					6,888	0,00
50	K	457311117	Vyrovnávací nebo spádový beton C 25/30 včetně úpravy povrchu	m3	3,347					3,347	0,00
51	K	457311191	Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost	m2	13,776					13,776	0,00
52	K	457451133	Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30	m2	18,256					18,256	0,00
53	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	25,226					25,226	0,00
			5 Komunikace pozemní								0,00
54	K	59090310R3	Překládání suti a vybouraných materiálů kolejových vozidel na kolová	soubor	1					1	0,00
			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
55	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	76,544					76,544	0,00
			8 Trubní vedení								0,00
56	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	6,2					6,2	0,00

57	K	871395819	Příplatek za bourání litinových trub ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400	m	6,2				6,2	0,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
58	K	931941211.R1	D+M výplně z měkčeného elektroizolačního plastu (ztracené bednění při betonáži mezi nosnou konstrukcí a úložné prahy)	m3	0,138				0,138	0,00
59	K	931992122	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm	m2	17,92				17,92	0,00
60	K	931994121	Těsnění styčné spáry u prefa dílců mikrotenovým pryžovým profilem	m	25,6				25,6	0,00
61	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	22,4				22,4	0,00
62	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	1				1	0,00
63	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	2,066				2,066	0,00
64	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	10,47				10,47	0,00
65	K	967043111	Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukci mostů tl 150 mm	m2	14,176				14,176	0,00
66	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	12,8				12,8	0,00
67	K	977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru přes 16 mm	m2	6,804				6,804	0,00
68	K	985111231	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm	m2	3,444				3,444	0,00
69	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	8				8	0,00
70	K	985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	8				8	0,00
71	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8				8	0,00
72	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,444				3,444	0,00
73	K	R-9-K-1	Konstrukce pro ochranu toku při bourání nosné kce mostu, ruční manipulace, dodávka, montáž, demontáž, doprava	kpl	1				1	0,00
		997	Přesun sutě							0,00
74	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,246				0,246	0,00
75	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	35,43				35,43	0,00
76	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	673,17				673,17	0,00
77	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,43				35,43	0,00
78	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	35,048				35,048	0,00
79	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,137				0,137	0,00
80	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	44,377				44,377	0,00
		998	Přesun hmot							0,00
81	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	133,682				133,682	0,00
82	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	133,682				133,682	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV							0,00
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00

83	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	27,552				27,552	0,00
84	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	5,904				5,904	0,00
85	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	64,064				64,064	0,00
86	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,3				14,3	0,00
87	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,024				0,024	0,00
88	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	64,064				64,064	0,00
89	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	11,44				11,44	0,00
90	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerální posypem na horním povrchu	m2	83,054				83,054	0,00
91	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	70,47				70,47	0,00
92	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	32,032				32,032	0,00
93	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	7,15				7,15	0,00
94	M	69311084	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2	m2	41,141				41,141	0,00
95	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,643				0,643	0,00
96	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	990				990	0,00
		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							0,00
97	K	789221111	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3	m2	20,942				20,942	0,00
98	M	421- R15	abrazivo TRYMAT, pytlované na paletách	t	1,929				1,929	0,00
99	K	789221123	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2	m2	27,283				27,283	0,00
100	K	789325211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 80 µm	m2	20,046				20,046	0,00
101	K	789325216	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva do 80 µm	m2	20,046				20,046	0,00
102	K	789325221	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) do 80 µm	m2	20,046				20,046	0,00
103	K	789355120	Nátěr pásový dvousložkový epoxidový tl 50 µm na zařízení s povrchem nečlenitým	m2	4,009				4,009	0,00
104	K	789421231	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 100 um	m2	20,046				20,046	0,00
105	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	37,085				37,085	0,00

Za objednatele:

Za zhotovile

Soupis MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: „Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov“

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Firesta-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno město

			Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 02							0,00
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-------------

		HSV	Práce a dodávky HSV							0,00
		1	Zemní práce							0,00
1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,603				1,603	0,00
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,603				1,603	0,00
3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,603				1,603	0,00
4	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,942				0,942	0,00
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,898				17,898	0,00
6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	1,603				1,603	0,00
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,696				1,696	0,00
8	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,661				0,661	0,00
	D	2	Zakládání							0,00
9	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	2,16				2,16	0,00
10	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	2,484				2,484	0,00
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,127				0,127	0,00
12	K	282604112	Injektování aktivovanými směsmi vysokotlaké vzestupné tlakem do 2 MPa	hod	125,49				125,49	0,00
13	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	1,281				1,281	0,00
14	K	282604129	Příplatek za injektování aktivovanými směsmi v podzemí	hod	125,49				125,49	0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce							0,00
15	K	334351111	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro prostý beton - zřízení	m2	62,745				62,745	0,00
16	M	60624134	překližka stavební s fólií hladkou tl 21mm	m2	72,157				72,157	0,00
17	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	62,745				62,745	0,00
18	K	348215121	Plot z gabionů šířky přes 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	0,432				0,432	0,00
	D	4	Vodorovné konstrukce							0,00
19	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	1,166				1,166	0,00
20	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	1,166				1,166	0,00
21	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,028				0,028	0,00
22	K	423321128	Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37	m3	0,156				0,156	0,00
23	M	R-4-M-1	Trojúhelníková lišta ke zkosení hran betonu 25/25/35 mm	m	4,547				4,547	0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
24	K	631311122	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,127				0,127	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
25	K	949101112.R1	Speciální lešení pomocné s ručními přesuny pod mostní kci - doprava, montáž, demontáž, pronájem	kpl	1				1	0,00
26	K	953991411	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm	kus	1004				1004	0,00
27	M	56281031	hmoždinky univerzální 10x60	100 kus	10,04				10,04	0,00

28	M	30909210	šroub do plechu, dřeva a ocelových konstrukcí s těsnící podložkou 6,3x60mm	100 kus	10,04					10,04	0,00
29	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	50,196					50,196	0,00
30	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	125,49					125,49	0,00
31	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm	m2	12,876					12,876	0,00
32	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,876					12,876	0,00
33	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	115,943					115,943	0,00
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	62,242					62,242	0,00
35	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	42,92					42,92	0,00
36	K	985132211	Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem	m2	12,876					12,876	0,00
37	K	985311216	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 60 mm	m2	12,876					12,876	0,00
38	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,876					12,876	0,00
39	K	985312114	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	115,943					115,943	0,00
40	K	985312124	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 5 mm	m2	42,92					42,92	0,00
41	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	12,876					12,876	0,00
42	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	12,876					12,876	0,00
43	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	158,863					158,863	0,00
44	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	158,863					158,863	0,00
	D	997	Přesun sutě								0,00
45	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	13,511					13,511	0,00
46	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,212					1,212	0,00
47	K	997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	14,723					14,723	0,00
48	K	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	14,723					14,723	0,00
49	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	14,723					14,723	0,00
50	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	279,737					279,737	0,00
51	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,723					14,723	0,00
	D	998	Přesun hmot								0,00
52	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	16,649					16,649	0,00
53	K	998212191	1000 m	t	16,649					16,649	0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV								0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry								0,00
54	K	783846543	Antigrafitti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	62,597					62,597	0,00

Za objednatele:

Za zhotovile

Soupis MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: „Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov“

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Firesta-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno město

			Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 03								0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								0,00
	D	5	Komunikace pozemní								0,00
1	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkdrtě přes 5 do 10 cm	m2	45					45	0,00
2	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkdrtí souvislé	m3	0,45					0,45	0,00
3	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	0,72					0,72	0,00
4	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	40,698					40,698	0,00
5	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	40,698					40,698	0,00
6	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	79,8					79,8	0,00
7	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	69,187					69,187	0,00
8	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	60					60	0,00
9	K	5908065020	Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů šroub svěrkový	kus	40					40	0,00
10	K	5908065040	Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	80					80	0,00
11	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,53					0,53	0,00
12	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	330					330	0,00
13	K	5912007010	Výměna návěstidla námezničku	kus	1					1	0,00
	D	OST	Ostatní								0,00
14	K	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele)	t	69,907					69,907	0,00
15	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1					1	0,00
16	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1					1	0,00
17	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1					1	0,00

Za objednatele:

Za zhotovile

Soupis MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: „Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov“

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Firesta-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno město

			Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 04								0,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV								0,00
	D	1	Zemní práce								0,00
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	835					835	0,00
2	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	360					360	0,00
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	417,5					417,5	0,00

4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	360				360	0,00
5	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	396				396	0,00
6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	835				835	0,00
	D	2	Zakládání							0,00
7	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	360				360	0,00
8	K	564251811	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na dálnici tl 150 mm	m2	300				300	0,00
9	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	396				396	0,00
10	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	40				40	0,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
11	K	619996135	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva	m2	14				14	0,00
12	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	20,724				20,724	0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
13	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	28				28	0,00
14	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	2520				2520	0,00
15	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	28				28	0,00
	D	997	Přesun sutě							0,00
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,559				0,559	0,00
17	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,317				0,317	0,00
18	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	127,8				127,8	0,00
19	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5000,844				5000,844	0,00
20	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	128,676				128,676	0,00
	D	998	Přesun hmot							0,00
21	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	84,401				84,401	0,00
22	K	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	84,401				84,401	0,00

Za objednatele:

Za zhotovile

Soupis MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: „Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov“

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Firesta-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno město

			Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 05							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1				1	0,00
2	K	012103000a	Geodetické práce před výstavbou	hod	10				10	0,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1				1	0,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1				1	0,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1				1	0,00
6	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1				1	0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště							0,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1				1	0,00
8	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	hod	720				720	0,00
9	K	035103001	Pronájem ploch	soubor	1				1	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost							0,00
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	zkouška	2				2	0,00
11	K	043002000a	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1				1	0,00
12	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	soubor	1				1	0,00
13	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor	1				1	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy							0,00
14	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	5				5	0,00
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	t	64,04				64,04	0,00
16	K	065002000c	Mimostaveništní doprava materiálů	t	132				132	0,00
17	K	065002000b	Mimostaveništní doprava materiálů	t	23,638				23,638	0,00
18	K	065002000a	Mimostaveništní doprava materiálů	t	104,005				104,005	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy							0,00
19	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%	0,5				0,5	0,00
20	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1				1	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady							0,00
21	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž	den	30				30	0,00
22	K	111010021000	Jeřáb na automobilovém podvozku AD 28	Sh	30				30	0,00
23	K	301010021200	Nákladní automobil valník s rukou nosnost 8,4t	Sh	50				50	0,00
24	K	302030012100	Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 80m3/h, dosah 50m	Sh	12				12	0,00
25	K	R18	Dvoucestný bagr (MHS)	Sh	348				348	0,00
26	K	939902131.R1	Práce pojízdnyími prostředky - vozík kolejový přívěsný	den	30				30	0,00
27	K	R19	přeprava automobilového jeřábu AD 28	km	400				400	0,00
28	K	R20	přeprava dvoucestného bagru (MHS)	km	180				180	0,00
29	K	R21	Čerpadlo betonových směsí na automobilovém podvozku výkon 80m3/h, dosah do 50m - přeprava + přistavení	soubor	3				3	0,00
30	K	R22	Norná stěna a jiná opatření dle schváleného havarijního a povodňového plánu stavby	soubor	1				1	0,00

Za objednatele:

Za zhotovile

Soupis MÉNĚPRACÍ - změnový list č.1

Stavba: „Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov“

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Firesta-Fišer,rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, Brno město

Rekapitulace	C E N A dle SOD (CZK)	méněpráce (+) (CZK)	vícepráce (-) (CZK)	Cena dle dodatku č.1 k SOD (CZK)
219010 - Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14)	6 597 740,77 Kč	58 864,10 Kč	0,00 Kč	6 538 876,67 Kč
Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 01	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 02	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 03	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 04	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Oprava mostu v km 261,170 žst. Ostrava-Svinov (14) SO 05	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

ceny jsou uvedeny bez DPH

Za objednatele:

Za zhotovile

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1144188

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 170dead6-29e1-4165-896a-17b866d1fac4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 13:05:02



69569676-c8d2-455d-bb92-15382a832682